MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santani para Todos" 2015-2020

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO EN LA ESC. BAS. N° 1491 SAN BLAS CD 37/2021 ID 402293

Item	Descripción	RAMON ALCIDES GAONA GOMEZ				MARIA LIZ FLEITAS				NO APLICA			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO EN LA ESC. BAS. N° 1491 SAN BLAS**	**Unidad**	**1**		**66.445.689**	Unidad	1		**67.371.950**				
1.1	a-Limpieza y preparacion de terreno	Metros cuadrados	15,7	4.000	62.800	Metros cuadrados	15,7	4.500	70.650				
1.2	b-Replanteo	Metros cuadrados	15,7	10.000	157.000	Metros cuadrados	15,7	12.000	188.400				
1.3	Excavación y Carga de Cimiento c/ P.B.C	Metros cúbicos	4	500.000	2.000.000	Metros cúbicos	4	500.000	2.000.000				
1.4	a-Encadenado H° A° superior de (13 x 27)	Metros cúbicos	0,75	2.500.000	1.875.000	Metros cúbicos	0,75	2.500.000	1.875.000				
1.5	a- De 0,30 m. armada con 4 * 6 mm.	Metros cuadrados	7,9	161.400	1.275.060	Metros cuadrados	7,9	162.000	1.279.800				
1.6	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	4,15	93.900	389.685	Metros cuadrados	4,15	94.000	390.100				
1.7	a-0,15 Horizontal	Metros cuadrados	9,4	77.444	727.974	Metros cuadrados	9,4	78.000	733.200				
1.8	a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	28,5	110.000	3.135.000	Metros cúbicos	28,5	110.000	3.135.000				
1.9	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	40,8	130.000	5.304.000	Metros cuadrados	40,8	130.000	5.304.000				
1.10	a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	26	250.000	6.500.000	Metros cuadrados	26	260.000	6.760.000				
1.11	a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	93	39.000	3.627.000	Metros cuadrados	93	40.000	3.720.000				
1.12	b- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	4,4	35.000	154.000	Metros cuadrados	4,4	35.000	154.000				
1.13	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	14,4	45.000	648.000	Metros cuadrados	14,4	45.000	648.000				
1.14	Piso baldosa calcarea	Metros cuadrados	14,4	100.000	1.440.000	Metro lineal	14,4	120.000	1.728.000				
1.15	a- De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 metal	Metros cuadrados	3,36	656.622	2.206.250	Metro lineal	3,36	656.622	2.206.250				
1.16	b- De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,50	Unidad	3	750.000	2.250.000	Metros cuadrados	3	750.000	2.250.000				
1.17	a- Ventanas balancines	Metros cuadrados	0,5	350.000	175.000	Metros cuadrados	0,5	350.000	175.000				
1.18	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	4	11.150	44.600	Metros cuadrados	4	12.000	48.000				
1.19	a- De paredes a la Latex	Metros cuadrados	85,8	15.000	1.287.000	Metros cuadrados	85,8	15.000	1.287.000				
1.20	b- De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	85,8	28.000	2.402.400	Metros cuadrados	85,8	30.000	2.574.000				
1.21	c- De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	2,7	43.604	117.731	Metro lineal	2,7	43.604	117.731				
1.22	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	6,1	33.110	201.971	Unidad	6,1	33.500	204.350				
1.23	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico	Metros cuadrados	40,8	29.000	1.183.200	Metros cuadrados	40,8	30.000	1.224.000				
1.24	f- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	20,8	32.000	665.600	Metro lineal	20,8	32.000	665.600				
1.25	g- De tirantes y listón de boca de H° A° sintética	Metros cuadrados	16,3	20.200	329.260	Metros cuadrados	16,3	20.500	334.150				
1.26	h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	14	35.000	490.000	Metros cuadrados	14	35.000	490.000				
1.27	a- De azulejos de 0,30 x 0,15 m.	Metros cuadrados	29	95.000	2.755.000	Metros cuadrados	29	95.000	2.755.000				
1.28	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	0,5	190.000	95.000	Metros cuadrados	0,5	190.000	95.000				
1.29	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	14	70.000	980.000	Metros cuadrados	14	70.000	980.000				
1.30	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	9,1	85.000	773.500	Metro lineal	9,1	85.000	773.500				
1.31	Instalación eléctrica completa	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000				
1.32	Alimentacion 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	36.000	900.000	Unidad Medida Global	25	36.000	900.000				
1.33	Registro electrico de 30 x 30 x 70 cms.	Unidad	3	360.000	1.080.000	Unidad	3	360.000	1.080.000				
1.34	a-Agua corriente - desagüe clocal-camara de Inspección - espejo y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000	Unidad	1	6.000.000	6.000.000				
1.35	b- Cámara Séptica 1,35 x 1,95 x 1,20	Unidad Medida Global	1	6.786.969	6.786.969	Unidad	1	6.786.969	6.786.969				
1.36	c- Pozo Absorbente Tipo 1 de 2,00 x 2,50	Unidad Medida Global	1	5.500.000	5.500.000	Unidad Medida Global	1	5.500.000	5.500.000				
1.37	Limpieza final	Metros cuadrados	15,7	1.700	26.690	Unidad Medida Global	15,7	2.500	39.250				
1.38	Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	900.000	900.000	Metro lineal	1	900.000	900.000				
	TOTALES				**66.445.689**				**67.371.950**				

Lic. Julio César Cáceres Mussi
Integrante del Comité de Evaluacion

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO * U.O.C. *

C.P. María Lourdes Ocampos
Responsable U.O.C.