Municipalidad de Naranjal

Intendencia Municipal

Tel.: 0676-320011/24

e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO Nº 06/2019 "Construccion de 2 Aulas de 7,20x7,20, Planta Baja en la Escuela Basica N° 1.317 Madre Teresa Calcuta - Naranjal" , CON ID Nº 372.173"

ANEXO- B - 02- 08

					LL CONSTRUCCIONES	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72131601-002	Limpieza y reparacion del terreno	Metros Cuadrados	142,6	2.500	356.500
2	72131601-002	Replanteo	Metros Cuadrados	142,6	10.000	1.426.000
3	72131601-002	Cartel de Obra	Unidad	2	400.000	800.000
4	72131601-003	Excavacion y carga de cimiento em galeria de PBC	Metros Cubicos	9,75	400.000	3.900.000
5	72131601-004	Excavacion y carga de zapatas de H°A°	Metros Cubicos	10,35	1.655.700	17.136.495
6	7213101-004	Pilares de H°A°	Metros Cubicos	2,7	2.000.000	5.400.000
7	72131601-004	Colocacion de hormigon Armado	Metros cubicos	12,5	2.200.000	27.500.000
	72131601-004	Losa de H° A°	Metros Cubicos	12,35	1.800.000	22.230.000
9	72131601-004	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad de Medida Global	2	110.000	220.000
10	72131601-005	Muros de elevacion de 0,30 cm	Metros Cuadrados	5,9	145.000	855.500
11	72131601-003	Relleno y apisonado de interiores	Metros Cubicos	51	95.000	4.845.000
12	72131601-006	Aislacion Asfaltica de paredes	Metros Cudrados	14,6	79.000	1.153.400
13	72131601-006	Aislacion de techo con membrana asfaltica	Metros Cuadrados	142,6	115.000	16.399.000
14	72131601-005	Muros de elevacion de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	10,8	135.000	1.458.000
15	72131601-005	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	Metros Cudrados	4,54	75.000	340.500

16	72131601-005	Muros de elevacion de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	Metros Cuadrados	94,46	185.000	17.475.100
17	72131601-005	Muros de elevacion de 0,30 visto a uma cra de ladrillos comunes prensados	Metros Cuadrados	3	183.000	549.000
18	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro Lineal	50,4	12.000	604.800
19	72131601-015	Pilares de 0,30 x 0,30 para revocar	Metro Lineal	16,8	60.000	1.008.000
20	72131601-008	Revoque de paredes interior y exterior a uma capa	Metros Cuadrados	49,14	25.000	1.228.500
21	72131601-008	Revoque de pilares de 0,30 x 0,30 cm	Metro Lineal	16,8	55.000	924.000
22	72131601-008	Revoques de pilares H°A°	Metro Lineal	31	42.000	1.302.000
23	72131601-008	De losa y vigas de H°A°	Metros Cuadrados	172	56.000	9.632.000
24	72131601-009	Contrapiso de H° de casotes 10 cms	Metros Cuadrados	127,6	35.000	4.466.000
25	72131601-009	Piao mosaico granito base gris pulido de 30x30 cms	Metros Cudrados	127,6	120.000	15.312.000
26	72131601-009	Zocalo mosaico granito base pulido de 10x30 cms	Metro Lineal	66,5	64.000	4.256.000
27	72121601-010	Puerta metalica de 1,20x2,10 con marco y herrajes	Unidad	2	1.100.000	2.200.000
28	72121601-010	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 cms	Metros Cuadrados	35,3	300.000	10.590.000
29	72121601-010	Vidrios dobles de 4 mm	Metros Cudrados	35,3	200.000	7.060.000
30	72131601-003	Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro Lineal	22,6	12.000	271.200
31	72131601-003	Alfeizar de ventanas de ladrillos comunes prensados tipo sardinel	Metro Lineal	12	52.000	624.000
32	72131601-012	Pintura de paredes a la cal - base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	61,45	19.000	1.167.550
33	72131601-012	Pintura de paredes y pilares revocadas al latex	Metros Cuadrados	61,45	22.000	1.351.900
34	72131601-012	Pintura de losa y vigas a la cal - base para latex	Metros Cuadrados	172	19.000	3.268.000
35	72131601-012	Pintura de losa y vigas al latex	Metros Cudrados	172	22.000	3.784.000
36	72131601-012	Pintura de balancines com pintura sintetica	Metros Cuadrados	35,3	35.000	1.235.500
37	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos com acido muriatico y patinal D)	Metros Cuadrados	192	25.000	4.800.000
38	72131601-012	Pintura de puerta metalica com pintura sintetica	Metros Cuadrados	15,2	35.000	532.000
39	72131601-003	Guarda obra de alisado de cemento com contrapiso	Metros cuadrados	29,7	55.000	1.633.500
40	72131601-001	Instalacion de tablero TS10 de 15 AG	Unidad	12	75.000	900.000
41	72131601-001	Instalacion de tableros de comando TC	Unidad	16	75.000	1.200.000
42	72131601-001	Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	16	75.000	1.200.000
43	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	24	80.000	1.920.000
44	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	12	80.000	960.000
45	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de vemtiladores	Unidad	16	80.000	1.280.000

46	72131601-001	Alimentacion de los circuitos del TC	Unidad	16	80.000	1.280.000
47	72131601-001	Alimentacion 4 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	80.000	2.000.000
48	72131601-001	Artefactos Fluorescente de 3 x 40 W	Unidad	12	200.000	2.400.000
49	72131601-001	Artefactos Fluorescente de 1 x 40 W c/ fotocelula em galeria	Unidad	4	85.000	340.000
50	72131601-001	Tablero TS 10 de 15 AG. Com barra de fase y neutro	Unidad	1	265.000	265.000
51	72131601-001	Tablero TC de 6 AG	Unidad	2	98.000	196.000
52	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	2	136.000	272.000
53	72131601-001	Ventilador de techo de 56"	Unidad	8	380.000	3.040.000
54	72131601-001	Registro electrico de 40 x 40 x 70 cms	Unidad	3	250.000	750.000
55	7213101-9984	Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000
56	72131601-010	Pizarras	Unidad	2	1.650.000	3.300.000
57	7213101-9984	Construccion de Rampa de acceso		1	100.005	100.005
58	7213101-013	Limpieza Final		142,6	3.000	427.800
Precio Total						**221.626.250**

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LUIZA BARBOZA
Responsable de UOC