GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

COMPARATIVO DE OFERTAS

DESCRIPCION LLAMADO: CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE

MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 14/2012

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS			VICENTE BRITEZ CONSTRUCCIONES		
LOTE Nº 1 ZONA A			UNID. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
1		CONSTRUCCION DEL LOCAL DE LA LIGA AGRICOLA 8PLANTA BAJA)	Unidad	1			154.580.000
1	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	Unidad	1			510.000
		Movilidad ,limpieza ,replanteo, obrador	gl	1,00	210.000	210.000	
		Letrero oficial	u	1,00	300.000	300.000	
2	72131601-005	**MAMPOSTERIA**	Unidad	1			21.957.500
		Mamposteria de nivelación de ladrillos comunes 0,15	m2	315,00	60.500	19.057.500	
		Aislación hidrófuga horizontal	ml	116,00	25.000	2.900.000	
3	72131601-004	**COLOCACION DE Hº Aº**	Unidad	1			53.757.500
		Zapata Hº Aº	m3	6,90	1.400.000	9.660.000	
		Viga de fundación de Hº Aº	m3	6,80	1.400.000	9.520.000	
		Pilares de Hº Aº	m3	5,90	1.350.000	7.965.000	
		Viga superior de Hº Aº	m3	6,25	1.350.000	8.437.500	
		Loza de Hº Aº	m3	12,30	1.250.000	15.375.000	
		Escalera de Hº Aº	m3	2,80	1.000.000	2.800.000	
4	72131601-009	**COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS**	Unidad	1			14.785.000
		Contrapiso	m2	115,00	22.000	2.530.000	
		Carpeta para piso	m2	135,00	18.000	2.430.000	
		Piso tipo cerámico	m2	135,00	60.000	8.100.000	
		Zócalo	ml	115,00	15.000	1.725.000	
5	72131601-008	**REVOQUES Y REVESTIDOS**	Unidad	1			19.800.000
		Revoque cielo raso	m2	125,00	40.000	5.000.000	
		Revoque de pared	m2	565,00	20.000	11.300.000	
		Revestido con piedra	gl	1,00	3.500.000	3.500.000	
6	72131601-010	**ABERTURAS**	Unidad	1			13.430.000
		Puerta placa 0,80 x 2,10	U	3,00	700.000	2.100.000	
		Puerta placa 0,60 x 2,10	U	2,00	650.000	1.300.000	
		Ventana de vidrio 10mm	U	11,80	850.000	10.030.000	
7	72131601-012	**PINTURAS**	Unidad	1			8.340.000
		Pintura	m2	695,00	12.000	8.340.000	
8	72131601-001	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	Unidad	1			8.000.000
		Instalación eléctica completa	U	1,00	8.000.000	8.000.000	
9	72131601-011	**INSTALACIONES SANITARIAS**	Unidad	1			10.800.000
		Cañería de baño, azulejado y artefactos	gl	2,00	4.300.000	8.600.000	
		Cañería de cocina y azulejado	gl	1,00	2.200.000	2.200.000	
10	72102304-006	**INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL**	Unidad	1			2.500.000
		Instalación de pozo ciego	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	
12	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	gl	1,00	700.000	700.000	700.000
		AMPLIACION DE TINGLADO CLUB SPORT TALLER = ACAHAY					31.660.000
13	72131601-001	**PREPARACION DE OBRA**	Unidad	1,00			1.300.000
		Movilidad ,limpieza ,replanteo, y obrador	Gl	1,00	1.000.000	1.000.000	
		Letrero oficial	gl	1,00	300.000	300.000	
14	72131601-004	**COLOCACION DE Hº Aº**	Unidad	1,00			3.750.000
		Zapatas de Hº Aº (incluye excavación para zapatas)	m3	3,00	1.250.000	3.750.000	
15	72131601-007	**COLOCACION DE TECHO**	Unidad	1,00			23.400.000

Marcelo D. Salonga
Jefe U.O.C.

		Estructura metálica tipo tinglado com techo de chapas com uma altura de 5,40m	m2	180,00	130.000	23.400.000	
16	72102304-005	**INSTALACIÓN DE DESAGUE PLUVIAL**	**Unidad**	**1,00**			**2.510.000**
		Desague pluvial canal de mamposteria de 30 m de largo, de 0,20m de ancho y 0,25 de profundidad con cañeria de pvc con 2 salidas al exterior del predio de aprox 15 mts cada una	gl	1,00	2.300.000	2.300.000	
		Rejilla metalica para desague	m2	6,00	35.000	210.000	
17	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	**gl**	**1,00**	700.000	700.000	**700.000**
		LOTE N° 2 ZONA B					
		CONSTRUCCION DE ALAMBRADO OLIMPICO EN EL CLUB DEPORTIVO YAGUARON					**41.779.500**
1	72131601-001	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1,00**			**1.600.000**
		Movilidad ,limpieza ,replanteo, obrador y cartel de obra	gl	1,00	700.000	700.000	
		Relleno y compactación manual	m3	5,00	120.000	600.000	
		Letrero oficial	gl	1,00	300.000	300.000	
2	72131601-005	**MAMPOSTERIA**	**Unidad**	**1,00**			**5.409.500**
		Mamposteria de nivelación de 0,30 m	m2	19,30	115.000	2.219.500	
		Mamposteria de elevación de 0,15 m	m2	58,00	55.000	3.190.000	
3	72131601-004	**COLOCACION DE Hº Aº**	**Unidad**	**1,00**			**817.500**
		Excavación para carga de Ho	m3	3,75	35.000	131.250	
		Fijación de postes con Hº ciclópeo	m3	3,75	120.000	450.000	
		Pilares de Hº Aº	m3	0,175	1.350.000	236.250	
4	72101703-007	**CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL**	**Unidad**	**1**			**30.115.000**
		Tejido de Alambre romboidal de 2" incluye alambre liso en tejido y como terminación de 3 vueltas	m2	578,50	40.000	23.140.000	
		Postes prefabricados de Hº Aº de 2,50 mts	un	155,00	45.000	6.975.000	
5	72131601-010	**ABERTURAS**	**Unidad**	**1**			**1.200.000**
		Portón peatonal metalico (seccion circular) con tejido de 1 mt x 2.10	un	1,00	1.200.000	1.200.000	
6	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			**1.937.500**
		Pintura de postes	un	155,00	12.500	1.937.500	
7	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	**gl**	**1**	700.000	700.000	**700.000**
		CONSTRUCCION DE ALAMBRADO OLIMPICO EN EL CLUB INDEPENDIENTE DE JUHUA PO'I DE YAGUARON					**38.199.500**
8	72131601-001	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1,00**			**1.400.000**
		Movilidad ,limpieza ,replanteo, obrador y cartel de obra	Gl	1,00	500.000	500.000	
		Relleno y compactación manual	m3	5,00	120.000	600.000	
		Letrero oficial	gl	1,00	300.000	300.000	
9	72131601-005	**MAMPOSTERIA**	**Unidad**	**1,00**			**4.536.000**
		Mamposteria de nivelación de 0,30 m	m2	16,20	115.000	1.863.000	
		Mamposteria de elevación de 0,15 m	m2	48,60	55.000	2.673.000	
10	72131601-004	**COLOCACION DE Hº Aº**	**Unidad**	**1,00**			**968.500**
		Excavación para carga de Ho	m3	3,20	35.000	112.000	
		Fijación de postes con Hº ciclópeo	m3	3,20	120.000	384.000	
		Pilares de Hº Aº	m3	0,35	1.350.000	472.500	
11	72101703-007	**CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL**	**Unidad**	**1**			**25.270.000**
		Tejido de Alambre romboidal de 2" incluye alambre liso en tejido y como terminación de 3 vueltas	m2	485,50	40.000	19.420.000	
		Postes prefabricados de Hº Aº de 2,50 mts	un	130,00	45.000	5.850.000	
12	72131601-010	**ABERTURAS**	**Unidad**	**1**			**3.700.000**
		Portón peatonal metalico (seccion circular) con tejido de 1 mt x 2.10	un	1,00	1.200.000	1.200.000	
		Portón vehicular metálico (sección circular) con tejido de 3,00 x 2,10 m	un	1,00	2.500.000	2.500.000	
13	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			**1.625.000**
		Pintura de postes	un	130,00	12.500	1.625.000	
14	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	**gl**	**1**	700.000	700.000	**700.000**
		CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y VESTUARIOS EN CLUB 8 DE DICIEMBRE DE LOMA APU'A DE CARAPEGUÁ					**39.068.375**
15	72131601-001	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1,00**			**4.210.000**
		Movilidad ,limpieza ,replanteo, obrador	gl	1,00	500.000	500.000	
		Relleno y compactación manual	m3	10,00	120.000	1.200.000	

GOBERNACIÓN 9º DEPARTAMENTO Unidad Operativa de Contrataciones PARAGUARÍ

Marcelo D. Batonga
Jefe U.O.C.

		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	8,50	260.000	2.210.000	
		Letrero oficial	gl	1,00	300.000	300.000	
16	72131601-005	**MAMPOSTERIA**	**Unidad**	**1,00**			**8.498.100**
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,30	m2	5,45	115.000	626.750	
		Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	ml	27,20	12.500	340.000	
		Mampostería de ladrillos comunes a la vista 0,15 m	m2	104,15	65.000	6.769.750	
		Hierro tipo en sándwich 2 varillas de 8	ml	27,20	28.000	761.600	
17	72131601-007	**COLOCACION DE TECHO**	**Unidad**	**1,00**			**6.650.000**
		Techo de tejas coloniales con Tejuelón **prensadas a máquina**, con tirantes de 2" x 6" de ybyrapyta cepillado	m2	38,00	175.000	6.650.000	
18	72131601-004	**COLOCACION DE Hº Aº**	**Unidad**	**1,00**			**3.536.000**
		Encadenado inferior	ml	27,20	65.000	1.768.000	
		Encadenado superior	ml	27,20	65.000	1.768.000	
19	72131601-009	**COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS**	**Unidad**	**1**			**2.646.250**
		Contrapiso de hormigón de cascotes esp. 07 cm	m2	28,50	25.000	712.500	
		Piso tipo calcáreo 0,20 x 0,20	m2	28,50	50.000	1.425.000	
		Zócalo calcáreo	ml	27,50	18.500	508.750	
20	72131601-008	**REVOQUES Y REVESTIDOS**	**Unidad**	**1**			**1.764.150**
		Revoque a la cal - 1 capa	m2	70,50	17.500	1.233.750	
		Azulejado en baño	m2	10,20	52.000	530.400	
21	72131601-010	**ABERTURAS**	**Unidad**	**1**			**2.642.500**
		Puerta metálica ciega de 0,8 x 2,10 con marco	U	2,00	495.000	990.000	
		Puertas tipo placa de 0,70 x 2.10 con marco	U	2,00	450.000	900.000	
		Ventana tipo balancin de 1.50 x 0,65 de angulo 5/8 y 1 ¼ x 1/8"	U	2,00	220.000	440.000	
		Ventana tipo balancin de 0.50 x0.60	u	1,00	65.000	65.000	
		Vidrio de 4 mm (50% tipo ingles)	m2	2,25	110.000	247.500	
22	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			**1.421.375**
		Pintura de pared a la cal	m2	70,50	9.000	634.500	
		Pintura de aberturas al barniz	m2	2,95	14.500	42.775	
		Pintura de aberturas con antioxido y al sintético	m2	5,65	14.000	79.100	
		Pintura de techo y maderamen al barniz	m2	38,00	17.500	665.000	
23	72131601-001	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**Unidad**	**1**			**2.500.000**
		Instalación eléctrica (2 Ventiladores de techo marca Watson (de 7 Veloc., caja de Veloc. de metal); 3 eq. fluorescente 1x20; 1 eq. fluorescente 1x40; 3 Tomas, 4 Puntos	U	1,00	2.500.000	2.500.000	
24	72131601-011	**INSTALACIONES SANITARIAS**	**Unidad**	**1**			**2.500.000**
		Instalaciones sanitarias (1 inodoro con sisterna alta y tapa, un lavatorio con pedestal, una ducha, un porta rollo, 2 jaboneras, 2 canillas metalicas fv, 2 llaves de paso con campana, 1 rejilla de piso sifonada, incluye instalación de agua corriente, cañerías, provision e instalación)	U	1,00	2.500.000	2.500.000	
25	72102304-006	**INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL**	**Unidad**	**1**			**2.200.000**
		Desague cloacal (pozo ciego de 3.00 m de h y 1,50 m de diam, cámara séptica de 1,00x1,60x1,20)	U	1,00	2.200.000	2.200.000	
26	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	**gl**	**1**	500.000	500.000	**500.000**
	CONSTRUCCION DE PISTA DEPORTIVA EN EL COL. NACIONAL SANTA ANGELA DE YBYCUI						**78.918.500**
27	72131601-001	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1,00**			**1.100.000**
		Movilidad ,limpieza ,replanteo, obrador y cartel de obra	Gl	1,00	500.000	500.000	
		Relleno y compactación manual	m3	5,00	120.000	600.000	
28	72131601-009	**COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS**	**Unidad**	**1**			**22.525.000**
		Cordón de mampostería de 0,15 m	m2	20,00	50.000	1.000.000	
		Contrapiso de Hº de cascotes	m2	861,00	25.000	21.525.000	
29	72131601-004	**COLOCACION DE Hº Aº**	**Unidad**	**1,00**			**46.494.000**
		Pista de Hº Aº de 0,10 m (incluye relleno de juntas con silicona)	m2	861,00	54.000	46.494.000	
30	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			**8.299.500**
		Pintura de pista (sobre superficie total)	m2	861,00	9.500	8.179.500	
		Pintura de pista (area de cancha)	gl	1,00	120.000	120.000	
31	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	**gl**	**1**	500.000	500.000	**500.000**
		TOTAL GRAL.					**384.205.875**

Marcelo D. Calonga
Jefe U.O.C.