MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad

Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telef:021-3286301/3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com

INTENDENCIA

CUADRO COMPARATIVO

CD Nº 13/2023 "CONSTRUCCION Y MEJORAS VARIAS DE LA PLAZA BARRO BLANCO, CRUCE ITAKYRY" – ID Nº 431959

ANEXO B-02-08

				RONNY GONZALEZ	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra: (1.00 x2,00 mts)	m2	2,00	637.000	1.274.000
2	Limpieza del terreno	m2	884,40	2.940	2.600.136
3	Replanteo y marcación	m2	385,00	4.900	1.886.500
4	Excavación para fundaciones de postes	un	4,00	78.400	313.600
5	Reparacion de juegos para niños	gl	1,00	9.310.000	9.310.000
	Albanileria				
6	Muro de nivelacion de ladruillo comun de15	ml	146,00	63.700	9.300.200
7	Relleno y compactacion	m3	34,80	117.600	4.092.480
8	Contrapiso de cascote	m2	116,00	39.200	4.547.200
9	Piso de baldoson	m2	116,00	88.200	10.231.200
	Instalación Eléctrica				

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
COORDINACION U.O.C

Marcelo Fabián Denis
Coordinador de U.O.C

10	Provisión y colocación de Poste de HºAº de 9 mts tipo ANDE	un	3,00	1.715.000	5.145.000
11	Nicho para medidor ANDE Trifásico de Mampostería con caño de HoGo de 2.1/2 pulga según norma de ANDE	un	1,00	2.156.000	2.156.000
12	Acometida Trifásica ANDE con Cable Pre ensamblado 4x16mm, Puesta a Tierra, llave de corte Gral. 3x25 Amperes	gl	1,00	3.724.000	3.724.000
13	Pago derecho de conexión ANDE	gl	1,00	403.760	403.760
14	Excavación de Zanja 25cmx50cm, colchón de arena lavada, Protección Mecánica con ladrillo común, posterior relleno y compactación	ml	150,00	24.500	3.675.000
15	Registro de Mampostería 30cmx30cmx50cm con tapa de Hº	un	3,00	343.000	1.029.000
16	Provisión y colocación Cable NYY 2x6mm 0.6/1KV, para equipos de iluminación desde TG	ml	182,00	24.500	4.459.000
17	Provisión y Colocación de Alumbrado Público en columnas de HºAº - (incluye brazo galvanizado de 2 mts, cables, fotocélula, etc.)	un	14,00	637.000	8.918.000
	Equipamientos				
18	Banco	un	6,00	882.000	5.292.000
	Parques				
19	Parque infantil Playground	un	1,00	32.830.000	32.830.000
	Equipo de gimnasia				
20	Plaza activa colocado total 6 equipos (según detalle y especificaciones)	un	6,00	7.350.000	44.100.000
	Pintura				

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
COORDINACION U.O.C.
Marcelo Fabián Denis
Coordinador de U.O.C

21	Pintura de Caminero a dos manos, color a definir por la fiscalización	m2	385,00	29.400	11.319.000
	Limpieza Final				
22	Limpieza Final, Retiro de Desechos	gl	1,00	1.470.000	1.470.000
Monto Total					**168.076.076**

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
COORDINACION U.O.C.

MARCELO FABIAN DENIS ALFONSO
Responsable de UOC