MUNICIPALIDAD DE SAN ALFREDO

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2019 - ID N° 366225 "CONSTRUCCIÓN DE 1 (UN) BAÑO TIPO MEC DE 3,60 X 4,35 – COLEGIO NACIONAL PUERTO

Items	Descripción	OFERENTES											
		GUARANÍ EMPRENDIMIENTOS S. A.											
		U.M.	Cant.	Precio Unitario	Precio total	U.M.	Cant.	Precio Unitario	Precio total	U.M.	Cant.	Precio Unitario	Precio total
1	Replanteo	m2	16,10	6.860	110.446				0				0
2	Limpieza y preparación de terreno	m2	16,10	4.900	78.890				0				0
3	Excavación y carga de cimiento c/ PBC	m3	4,00	490.000	1.960.000				0				0
4	Encadenado de H° A° superior (11x27)	m3	0,75	1.960.000	1.470.000				0				0
5	Muros de nivelación h=0,30.De 0,30 Armaddo con 4 Ø 6	m2	7,90	196.000	1.548.400				0				0
6	Rellenado y compactación	m3	4,15	156.800	650.720				0				0
7	Aislación asfáltica de muros 0,15 horizontal	m2	9,40	93.100	875.140				0				0
8	Muro de elevación de 0,15 para revocar	m2	28,50	102.900	2.932.650				0				0
9	Muro de elevación de 1 cara de 0,15	m2	38,40	147.000	5.644.800				0				0
10	Techo de tejas con tejuelones prensadas a máquina	m2	25,00	294.000	7.350.000				0				0
11	Tirantes de H° A° 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3"	m2	1,00	5.880.000	5.880.000				0				0
12	Revoques interior y exterior	m2	93,00	31.360	2.916.480				0				0
13	Contrapiso de H° de cascotes	m2	14,40	53.900	776.160				0				0
14	Piso de baldosa calcárea	m2	14,40	86.240	1.241.856				0				0
15	Abertura de madera marco de 0,15 y puerta de 0,70x2,10 tablero	m2	3,36	735.000	2.469.600				0				0
16	Apertura de madera marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60	Unidad	3,00	764.400	2.293.200				0				0
17	Ventana tipo balancín de 0,60 x 0,40 SSHH	m2	0,96	294.000	282.240				0				0
18	Alfeizar de ventana de revoque 1:3 (cemento-arena)	ml	8,00	11.760	94.080				0				0
19	Pintura de paredes revocadas a la cal	m2	85,80	9.800	840.840				0				0
20	Pintura de tejuelones con barniz y tirantes al látex	m2	25,00	22.540	563.500				0				0
21	Pintura de abertura de madera c/ barniz	m2	8,50	21.560	183.260				0				0
22	Pintura exterior al látex con color visto	m2	40,80	15.680	639.744				0				0
23	Pintura de aberturas metálicas	m2	0,96	37.200	35.712				0				0
24	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ml	14,00	24.500	343.000				0				0
25	Azulejos blancos 15 x 15 h=1,20	m2	29,00	68.600	1.989.400				0				0
26	Vidrios dobles	m2	0,96	186.200	178.752				0				0
27	Canaleta y caño de bajada N° 26 - Desarrollo 33cms	ml	14,00	68.600	960.400				0				0
28	Guarda obra de 0,50 de ancho	ml	18,10	49.000	886.900				0				0
29	Instalación eléctrica	gl	1,00	5.488.000	5.488.000				0				0
30	Agua corriente - Desague cloacal - Cámara de inspeción - Espejos y artefactos eléctricos	gl	1,00	8.526.000	8.526.000				0				0
31	Cámara séptica 0,70 x 1,50	gl	1,00	4.606.000	4.606.000				0				0
32	Pozo absorvente tipo 1 de 2,00 x 2,50	gl	1,00	4.650.000	4.650.000				0				0
33	Limpieza de obra	m2	16,10	6.860	110.446				0				0
	TOTAL				**68.576.616**				0				0

MUNICIPALIDAD DE SAN ALFREDO
U.O.C.

Diego González B.
Diego González Bogado
Encargado de UOC