GOBERNACIÓN DEL VII DEPARTAMENTO
ITAPÚA

RESOLUCIÓN N° 531 /2023

POR LA CUAL SE RESUELVE LA ADJUDICACIÓN Y SE APRUEBA LA FIRMA DE CONTRATO PARA LA REFACCIÓN DE PUESTO DE SALUD EN EL BARRIO ITÁ PASO DE ENCARNACIÓN - ID N° 432.379. ----------

Encarnación, 25 de julio de 2023.

VISTO:

El Dictamen del Comité de Evaluación Nº 09 /2023 referente a la REFACCIÓN DE PUESTO DE SALUD EN EL BARRIO ITÁ PASO DE ENCARNACIÓN, y;. ----------

CONSIDERANDO:

Que, resulta necesaria la refacción del Puesto de Salud en el Barrio Itá Paso del Distrito de Encarnación para una mejor calidad en la atención de la Salud de la población. ----------

Que, el presente llamado se encuentra ajustado a lo establecido en la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", y el Decreto reglamentario Nº 2992/2019. ----------

Que, la misma se encuentra enmarcada dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 3 "Salud y Bienestar".----------

Que, la Ley Orgánica Departamental Nº 426/1994, "Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental" dispone: Artículo 17º Son Deberes y Atribuciones del Gobernador, Inc. d) Dictar las Resoluciones departamentales necesarias para el ejercicio de sus funciones. ----------

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

POR TANTO y en uso de sus legítimas atribuciones, ----------

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: ADJUDICAR en el presente llamado a **LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA N° 10/2023 PARA LA REFACCIÓN DE PUESTO DE SALUD EN EL BARRIO ITÁ PASO DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN con ID N° 432.379; a favor de la EMPRESA SAN PABLO METALÚRGICA – CONSTRUCCIONES del Sr. Miguel Ángel Golasik,** por el monto total de Gs. 156.000.046 (ciento cincuenta y seis millones cuarenta y seis guaraníes), y con los alcances indicados en el exordio del Dictamen N°09 /2023 del Comité Evaluador. ----------

Lote Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					Miguel Ángel Golasik - Metalúrgica San Pablo	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparación de obra	Unidad	1		
1.1		Cartel de obra (estructura metálica con chapa N° 24) 2,00 x 1,50m con impresión adhesiva.	Unidad	1	1.978.832	1.978.832
1.2		Desmonte de instalaciones eléctricas y artefactos existentes	Unidad Medida Global	1	1.049.982	1.049.982
1.3		Desmonte de artefactos sanitarios existentes	Unidad Medida Global	1	730.830	730.830
1.4		Demolición de pisos existente en sanitarios	Metros cuadrados	30,56	15.981	488.379
1.5		Demolición de revestimientos existente en sanitarios	Metros cuadrados	66,25	15.981	1.058.741

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

2

1.6		Demolición de mampostería existente	Metros cuadrados	3,5	18.039	63.137
1.7		Placa de Inauguración (40cmx30cm)	Unidad	1	1.187.590	1.187.590
2	72131601-004	Colocación de hormigón armado	Unidad	1		
2.1		Encadenado inferior de HºAº de 15x30cm	Unidad	3,35	107.060	358.651
3	72131601-005	Mampostería	Unidad	1		
3.1		Aislación asfáltica de paredes.	Metro lineal	3,35	47.786	160.083
3.2		Mampostería de ladrillos comunes de 0,15m para revocar.	Metros cuadrados	11,65	31.584	367.954
4	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado	Unidad	1		
4.1		Reparación de techo de teja colonial s/ tejuelones y estructura de madera, incluye desmonte, provisión y colocación.	Metros cuadrados	110	168.610	18.547.100
4.2		Canaleta horizontal de chapa Nº 26 con desarrollo 55 cm, incluye base antioxido y pintura sintética.	Metro lineal	28	87.445	2.448.460
4.3		Bajadas de chapa Nº 26 incluye base antioxido y pintura sintética.	Metro lineal	16	124.334	1.989.344
5	72131601-008	Revoques	Unidad	1		
5.1		De pared exterior a una capa espesor 1,5 cm incluye azotada con hidrófugo.	Metros cuadrados	4,05	24.430	98.942
5.2		De pared interior a una capa espesor 1,5 cm incluye azotada con hidrófugo.	Metros cuadrados	90	24.430	2.198.700
6	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Unidad	1		

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

6.1		Carpeta hidrófuga de 2 cm de espesor (1:3)	Metros cuadrados	30,56	42.362	1.294.583
6.2		Piso de cerámica antideslizante PI5 en sanitarios.	Metros cuadrados	30,56	101.623	3.105.599
7	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Unidad	1		
7.1		Revestimientos de cerámica en baños h: 2,10 m.	Metros cuadrados	77,55	85.176	6.605.399
8	72101601-002	Montaje / Desmontaje de cielorraso	Unidad	1		
8.1		Cielorraso suspendido de placas de durlock.	Unidad	205,8	94.038	19.353.020
9	72131601-010	Aberturas	Unidad	1		
9.1		Provisión y colocación de puerta metálica de chapa doblada n° 20 de 0,80x210m con marco y herrajes, pintura, base antioxido y esmalte sintético.	Unidad	1	1.399.633	1.399.633
9.2		Provisión y colocación de puerta tipo placa con marco y contra marco de 0,70x210m, incluye pintura, base sellador y esmalte sintético	Unidad	4	939.926	3.759.704
9.3		Provisión y colocación de ventanas tipo balancín de 1,00x0,50m incluye vidrios de 4mm y pintura, base antioxido y esmalte sintético.	Unidad	1	490.927	490.927
10	72102602-004	Colocación de vidrios	Unidad	1		
10.1		Provisión y colocación de vidrios de 4mm en ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	2	103.095	206.190
11	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1		-

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

11.1		Repintado de pared interior exterior al látex acrílico, color a elegir (mínimo 2 manos) altura 2,90m en interior.	Metros cuadrados	615	25.095	15.433.425
11.2		Pintura de cielorraso suspendido con pintura al látex acrílico con enduido, color blanco.	Metros cuadrados	205,8	28.511	5.867.564
12	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas	Unidad	1		
12.1		Instalación de tablero general - metálico trifásico con barras RST, capacidad para 24 llaves.	Unidad	1	507.719	507.719
12.2		Registro con tapa de HºAº , dimensiones interiores 40x40x40cm. Fondo 10 cm de piedra triturada.	Unidad	2	294.388	588.776
12.3		Puesta a tierra; una jabalina instalada en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2.	Unidad	1	361.554	361.554
12.4		Suministro e Instalación de disyuntor termomagnético trifásico	Unidad	2	105.242	210.484
12.5		Suministro e Instalación de disyuntor diferencial trifásico	Unidad	1	530.702	530.702
12.6		Suministro e Instalación de disyuntor termomagnético monofásico	Unidad	19	87.570	1.663.830
12.7		Alimentación de boca de luces, incluye placa.	Unidad	47	112.422	5.283.834
12.8		Alimentación de boca de tomacorriente, incluye placa.	Unidad	47	112.422	5.283.834

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

12.9		Alimentación subterránea de tablero general con cables NYY 4x16mm desde medidor.	Metro lineal	16	133.476	2.135.616
12.10		Alimentación de circuitos de aire acondicionado, incluye llave bipolar.	Unidad	6	850.686	5.104.116
12.11		Alimentación de circuitos de ducha eléctrica, incluye llave bipolar.	Unidad	4	473.202	1.892.808
12.12		Alimentación de circuito de compresor odontológico, incluye llave bipolar.	Unidad	1	848.044	848.044
13	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - ARTEFACTOS	Unidad	1		
13.1		Luces LED de adosar 60x60 de 48w.	Unidad	13	287.948	3.743.324
13.2		Luces LED de adosar de 24w cuadrado	Unidad	20	129.282	2.585.640
13.3		Luces LED de adosar de 18w cuadrado	Unidad	9	114.113	1.027.017
13.4		Luces LED tipo A.P. de 40w con encendido automático	Unidad	6	611.298	3.667.788
13.5		Provisión y colocación de ducha eléctrica	Unidad	4	167.842	671.368
14	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1		
14.1		Instalación de agua corriente; incluye conexión a la red de suministro, 1 llave de paso de 3/4" - y 10 llaves de paso de 1/2", griferías de agua fría para lavatorios, grifería pico alto para cocina. Tuberías roscable blanco según plano de instalaciones.	Unidad Medida Global	1	2.673.538	2.673.538

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

14.2		Desagüe cloacal (incluye tuberías de desagüe hasta cámara séptica para 6 inodoros, 7 lavatorios, 4 ducha eléctrica, 12 RPS de 15cm, 2 desengrasador) caños de ventilación.	Unidad Medida Global	1	3.801.110	3.801.110
14.3		Provisión y colocación de inodoro con cisterna alta, incluye accesorios.	Unidad	6	524.667	3.148.002
14.4		Provisión y colocación de lavatorios con pedestal, incluye accesorios.	Unidad	7	606.141	4.242.987
14.5		Provisión y colocación de jaboneras de adosar para baño.	Unidad	7	44.090	308.630
14.6		Provisión y colocación de portarrollos de adosar para baño.	Unidad	6	44.090	264.540
14.7		Provisión y colocación de porta toallas de adosar para baño.	Unidad	7	44.090	308.630
14.8		Mesada de granito de 1,90x0,55m con 2 (dos) bachas de acero inoxidable 40x34 Prof. 17cm, incluye griferías pico alto.	Unidad	1	2.640.916	2.640.916
14.9		Juego de barra metálica fija de 60cm, acero inoxidable para baño.	Unidad	4	714.051	2.856.204
14.10		Registros cloacales de 45x45cm, con tapa de hormigón.	Unidad	6	296.590	1.779.540
14.11		Registros cloacales de 60x60cm, con tapa de hormigón.	Unidad	1	394.365	394.365
15	72131601-009	Obras complementarias	Unidad	1		

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

15.1		Reparación de piso alisado en guarda obra, incluye contrapiso y carpeta hidrófuga.	Metros cuadrados	10	53.032	530.320
15.2		Mesada de hormigón armado con doble Bacha de acero inoxidable, con revestimientos cerámicos y mueble de madera bajo mesada.	Metro lineal	3,45	1.077.471	3.717.275
15.3		Extintor PQS ABC de 6 kilos.	Unidad	2	230.976	461.952
16	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	2.522.815	2.522.815
					Precio Total	156.000.046

ARTÍCULO 2º: SUSCRIBIR el **CONTRATO,** con la Empresa, **SAN PABLO METALÚRGICA – CONSTRUCCIONES del Sr. Miguel Ángel Golasik, con RUC Nº 2986184-5** por el monto total de Gs. 156.000.046 (ciento cincuenta y seis millones cuarenta y seis guaraníes), en tres ejemplares de un mismo tenor. ----------

ARTÍCULO 3º: COMUNICAR a quienes corresponda, registrar, publicar y cumplido archivar.

MSc. Cristina Madrazo
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Don Christian Ríos Ramírez
Gobernador
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay