# ANEXO F - CUADRO DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN - L.P.N PAC N° 42/2013

## "REMODELACION DEL ACCESO PRINCIPAL DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION"

OFERENTE: **ING. ALFREDO LEZCANO**

| Item | DESCRIPCIÓN DE RUBROS | UN | CANT | PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PISOS - MARMOLERÍA | | | | |
| 1.1 | Portico de Acceso | | | | |
| | Demolición, desalije y retiro de revestimiento de mármol. | m2 | 755,88 | 20.000 | 15.117.600 |
| | Revoque hidrófugo de regularización de superficie, espesor 2cm | m2 | 755,88 | 26.000 | 19.652.880 |
| | Provisión y colocación de revestimiento de mármol natural de 0,20mx0,40m, e= 2cm., color similar al existente. | m2 | 755,88 | 490.000 | 370.381.200 |
| | Provisión y colocación revestido mármol natural para tapa en muro, en planchas ancho 0,3m e= 2cm., color similar al existente. | ml | 85 | 150.000 | 12.750.000 |
| | Provisión y colocación de Letras Corporeas, en Acero Inoxidable espesor 4mm, Alto de Letras 0,92m. Texto: Palacio de Justicia de Asunción. | gl | 1 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 1.2 | Explanada | | | | 0 |
| | Demolición, desalije y retiro de pisos de mármol, incluye contrapiso existente | m2 | 725,2 | 18.000 | 13.053.600 |
| | Relleno con arena lavada apisonada, espesor 10cm | m2 | 685,2 | 12.000 | 8.222.400 |
| | Contrapiso de Hormigón Armado, Reticulado de 6mm c/20cm | m3 | 68,52 | 870.000 | 59.612.400 |
| | Carpeta hidrófuga de regularización de superficie, espesor 2cm | m2 | 685,2 | 20.000 | 13.704.000 |
| | Rejilla Pluvial 20x20cm | unid | 11 | 150.000 | 1.650.000 |
| | Caño PVC 100mm para Desagüe Pluvial | ml | 65 | 22.000 | 1.430.000 |
| | Pintura acrílica con membrana elástica impermeable, Seis manos, 450Kg/m2xmano. | m2 | 80 | 28.000 | 2.240.000 |
| | Provisión y colocación de piso de granito reconstituido, base blanca, acanalada 30x30cm según diseño | m2 | 725,2 | 90.000 | 65.268.000 |
| | Provisión y colocación de piso de granito natural en planchas de 60x60cm ,color negro. | m2 | 7,5 | 730.000 | 5.475.000 |
| | Buña en acero inoxidable, espesor 4mm, ancho 10 cm | Ml | 78 | 125.000 | 9.750.000 |
| 1.3 | Canteros | | | | 0 |
| | Demolición, desalije y retiro de revestido de mármol. | m2 | 273 | 18.000 | 4.914.000 |
| | Carpeta hidrófuga de regularización de superficie. | m2 | 273 | 20.000 | 5.460.000 |
| | Provisión y colocación revestido mármol natural de 0,25mx0,40m, e= 1cm., color similar al existente. | m2 | 190,35 | 490.000 | 93.271.500 |
| | Provisión y colocación revestido mármol natural para tapa en muro de canteros, en planchas ancho 0,3m e= 2cm., color similar al existente. | ml | 203,92 | 150.000 | 30.588.000 |
| 1.4 | Escalones | | | | 0 |
| | Demolición, desalije y retiro de pisos de mármol. | m2 | 228,58 | 18.000 | 4.114.440 |
| | Carpeta hidrófuga de regularización de superficie. | m2 | 228,58 | 20.000 | 4.571.600 |
| | Provisión y colocación de planchas de granito reconstituido, base blanca, con huellas acanaladas. Ancho 30cm. | m2 | 132 | 330.000 | 43.560.000 |
| | Provisión y colocación de planchas de granito reconstituido, base blanca, en contrahuellas. | m2 | 75,24 | 330.000 | 24.829.200 |
| | Barandas de Caños Metálicos en Acero Inoxidable | ml | 76,4 | 575.000 | 43.930.000 |
| 1.5 | Rampa para Minusválidos | | | | 0 |
| | Regularización de Superficie, Espesor 2cm | m2 | 33 | 20.000 | 660.000 |
| | Piso de Granito Lavado in situ | m2 | 33 | 110.000 | 3.630.000 |
| | Pintura acrílica para exterior, de muros, previa limpieza y aplicación de fijador | m2 | 55,23 | 18.000 | 994.140 |
| | Pintura Sintética de Barandas metálicas, previa limpieza y aplicación de antioxido | ml | 62,7 | 12.000 | 752.400 |
| 1.6 | Rampa de acceso vehicular Testanova | | | | 0 |
| | Demolición de Piso de Piedra Basáltica | m2 | 232 | 14.000 | 3.248.000 |
| | Piso de Piedra Basáltica, similar al existente | m2 | 232 | 143.000 | 33.176.000 |
| 2 | Instalaciones Eléctricas | | | | 0 |
| | Alimentación de iluminación Exterior, NYY 4x10mm | ml | 133 | 70.000 | 9.310.000 |
| | Provisión y montaje de Tablero General de embutir para llaves tipo europea - en material chapa - con barra, capacidad para 20 disyuntores. | un | 1 | 560.000 | 560.000 |
| | Provisión y montaje de llave TM de 3x50Amp. | un | 1 | 360.000 | 360.000 |
| | Provisión y montaje de llave TM de 1x16Amp | un | 6 | 110.000 | 660.000 |
| | Provisión y colocación de disyuntores diferencial tipo europeo de 3 x 50 amperios. | un | 1 | 680.000 | 680.000 |
| | Registros eléctricos 20x20cm | unid | 24 | 170.000 | 4.080.000 |
| | Iluminación de Pórticos de Acceso, Artefactos lumínicos de adosar bidireccional 2x26w | unid | 24 | 590.000 | 14.160.000 |
| | Iluminación de Jardines, Artefactos lumínicos tipo farolas en postes metálico de 3,00m, 1x150w | unid | 22 | 1.950.000 | 42.900.000 |
| | Iluminación de Escalera, Artefactos lumínicos tipo de empotrar de bajo consumo 1x18w | unid | 91 | 160.000 | 14.560.000 |
| | TOTAL IVA INCL. | | | | 995.276.360 |

Lic. ROBERTO I. TORRES C.
Director General

Dra. Luz Antúnez
Asesora
Consejo de Superintendencia

Ing. Gustavo González
Jefe
División de Instalaciones
D.I.P.

Lic. Rubén Ayala Olmedo
Director Administrativo

Lic. Carmen Godoy de Lezcano
Directora
Dirección de Control Interno