DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Municipalidad de Ypejhu

OFERTA DE LA FIRMA CONSTRUCCIONES D&M

OBRA: PUENTE DE MADERA CON CABECERA DE PIEDRA BRUTA COLOCADA

PLANILLA DE COSTO DE CONSTRUCCION

Nº	DESCRIPCION	UNID.	Cant.	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Replanteo y marcación de obra	Gl.	1,00	3.000.000	3.000.000
2	Desmonte y retiro de puente viejo existente	Gl.	1,00	5.000.000	5.000.000
3	Excavación	M3.	40,00	65.000	2.600.000
4	Cabecera de PBC	M3.	88,00	700.000	61.600.000
5	Estructura de HºAº (Pilotes y vigas)	M3.	6,50	3.500.000	22.750.000
6	Provisión y colocación y rollos o vigas de madera	M3.	8,00	4.000.000	32.000.000
7	Tablones transversales esp.5cm	M3.	3,50	3.000.000	10.500.000
8	Tablones longitudinales esp, 5cm.	M3.	1,50	3.000.000	4.500.000
9	Madera para protección lateral	M3.	2,00	3.000.000	6.000.000
10	Relleno y compactación en cabeceras	M3.	140,00	75.000	10.500.000
11	Plantación de pasto al costado del relleno	M2	40,00	30.000	1.200.000
12	Retiro de material y limpieza final	Gl.	1,00	2.500.000	2.500.000
	TOTAL				**162.150.000**

MUNICIPALIDAD DE YPEJHU * ROLANDO RAMIREZ Secretario *

ROLANDO RAMIREZ
Encargado UOC