MUNICIPALIDAD DE
SALTO DEL GUAIRÁ
ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN
"MI COMPROMISO ES CONTIGO"

CUADRO DE PRECIO ADJUDICADO

DEMOLICION DE 1 AULA PRE ESCOLAR. CONSTRUCCION DE 3 AULAS NUEVAS EN LA ESC. BASICA Nº 7968 MARIA AUXILIADORA

		MARSELLA INDUSTRIAL S.A			
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	PREPARACIÓN DE LA OBRA				
1.1	Preparacion del terreno Incluye trabajo de topografia	Metros cuadrados	225,00	6.000	1.350.000
1.2	Estudio Geotecnico SPT (sondeo del suelo)	Global	1,00	7.200.000	7.200.000
1.3	Retirada de tejas existentes	Metros cuadrados	78,00	7.500	585.000
1.4	Retirada de piso y contra piso existente	Metros cuadrados	78,00	12.000	936.000
1.5	Demolición de sala de aula existente.	Metros cuadrados	90,00	22.000	1.980.000
1.6	Desmonte de artefactos sanitarios	Global	1,00	350.000	350.000
2	MUROS DE ELEVACION				
2.1	De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	40,00	155.000	6.200.000
2.2	Mampostería ladrillo hueco 6 tubos (12x18x25)	Metros cuadrados	352,00	75.000	26.400.000
3	ESTRUCTURAS DE HO AO				
3.1	Encadenado Inferior (15x40)	Metros cubicos	5,95	1.780.000	10.591.000
3.2	Encadenado Superior (15x40)	Metros cubicos	5,95	1.780.000	10.591.000
3.3	Pilares Ho Ao dosificación 1:2:4	Metros cubicos	6,92	2.130.000	14.739.600
3.4	Vigas Ho Ao (15x60) dosificación 1:2:4	Metros cubicos	4,27	2.350.000	10.034.500
3.5	Pilotes 15cm de diametro	Metros cubicos	6,00	1.680.000	10.080.000
3.6	Losa Ho Ao fck 250 espesor 10cm incluye viguetas, sapotes varilla positivas y negativas	Metros cubicos	24,00	2.050.000	49.200.000
3.7	Zapatas (1,20x1,20) tipo jaula	Metros cubicos	11,52	2.130.000	24.537.600
4	ABERTURAS				-
4.1	Ventanas tipo blindex (1,60x1,90)	Metros cuadrados	24,32	320.000	7.782.400
4.2	Ventanas tipo Maxim-ar (1,50x0,60)	Metros cuadrados	1,80	260.000	468.000
4.3	Ventans tipo blindex (1,00x0,90)	Metros cuadrados	1,80	260.000	468.000
4.4	Puerta tipo placa (0,80x2,10)	Unitario	3,00	995.000	2.985.000
4.5	Puerta tipo placa (0,85x2,10)	Unitario	4,00	1.000.000	4.000.000
4.6	Puertas doble hoja de madera (1,60x2,10)	Unitario	3,00	2.050.000	[illegible]

UNID. OPER. DE CONTRATACIÓN
MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
Abog. Javier Mendieta López
Encargado de U.O.C.
MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ

5	**REVOQUES**				-
5.1	De pared interior y exterior 1 capa	Metros cuadrados	630,00	35.000	22.050.000
5.2	De pilares Ho Ao	Metros cuadrados	25,20	28.000	705.600
6	**TECHO**				-
6.1	Provision de estructura de perfiles metalicos	Metro lieal	42,00	215.000	9.030.000
6.2	Provision de yeso	Metros cuadrados	216,00	85.000	18.360.000
7	**PISOS**				-
7.1	Piso porcelanato incluye zocalos	Metros cuadrados	305,00	135.000	41.175.000
7.2	Provision de azulejos	Metros cuadrados	48,00	95.000	4.560.000
7.3	Guarda obra	Metros cuadrados	17,60	185.000	3.256.000
7.4	Contrapiso de hormigón de cascotes	Metros cuadrados	257,40	45.000	11.583.000
8	**RAMPA DE ACCESIBILIDAD**				-
8.1	Rampa de Ho Ao	Metros cubicos	0,64	1.750.000	1.120.000
8.2	Pasamanos de acero galvanizado	Metro lineal	28,00	350.000	9.800.000
8.3	Relleno de tierra	Metros cubicos	15,00	27.500	412.500
9	**SERVICIO DE PINTURA**				-
9.1	Provisión de pintura externa, interna de paredes	Metros cuadrados	473,00	25.000	11.825.000
9.2	Provision de pintura de pilares	Metros cuadrados	3,60	25.000	90.000
9.3	Provision de pintua de barandas metalicas	Metro lineal	28,00	44.000	1.232.000
9.4	Provision de pinturas puertas	Metros cuadrados	10,08	37.000	372.960
9.5	Provision pintua rejillas de aberturas	Metros cuadrados	16,25	44.000	715.000
9.6	Pinturas para yeso	Metros cuadrados	216,00	25.000	5.400.000
9.7	Provision de impermeabilizante cementoso flexible para techo (losa)	Metros cuadrados	216,00	65.000	14.040.000
9.8	Pintura para canaletas de desagüe pluvial	Metro lieal	22,00	45.000	990.000
10	**DESAGUE PLUVIAL**				
10.1	Canaleta y caño de bajada N 26	Metro lineal	42,00	100.000	4.200.000
11	**INSTALACION ELECTRICA**				-
11.1	Instalacion eléctrica (servicio eléctrico)	Global	1,00	12.000.000	12.000.000
11.2	Provision de artefactos luminicos	Global	1,00	10.000.000	10.000.000

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
UNID. OPER. DE CONTRATACIÓN

Abog. Javier Mendieta López
Encargado de U.O.C.
MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ

12	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				-
12.1	Provision de inodoro	Unitario	4,00	720.000	2.880.000
12.2	Provision de lavamanos	Unitario	6,00	420.000	2.520.000
12.3	Provision de griferia	Unitario	6,00	120.000	720.000
12.4	Provision de granito	Metros cuadrados	2,00	930.000	1.860.000
12.5	Provision de espejos	Metros cuadrados	4,00	315.000	1.260.000
12.6	Provision de accesorios de sanitarios	Global	1,00	2.000.000	2.000.000
12.7	Conexión de pozo absorvente	Unitario	1,00	1.500.000	1.500.000
13	**EQUIPAMIENTOS**				
13.1	Aire acondicionado 36.000 btu	Unitario	2,00	9.600.000	19.200.000
13.2	Conjunto escolar infantill 4 Lugares colorido medidas: 80x80x60 silla: 45 ancho x 35 Altura del asiento x 70 altura total	Unitario	30,00	1.500.000	45.000.000
13.3	Persianas	Metros cuadrados	45,36	192.000	8.709.120
13.4	Armarios con oficina	Unitario	3,00	6.200.000	18.600.000
13.5	Pizarrones de acrilico	Unitario	3,00	2.500.000	7.500.000
14	**LIMPIEZA FINAL**				-
14.1	Servicio de limpieza	Global	1,00	2.200.000	2.200.000
	PRECIO TOTAL				**494.394.280**

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
UNID. OPER. DE CONTRATACIÓN

Abog. Javier Mendieta Lopez
Encargado de U.O.C.
MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ