CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA PARA el MEJORAMIENTO Y READECUACION DE LA COMISARIA PRIMERA DE CAACUPE - PLURIANUAL

			BETA INGENIERIA			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien/Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total
1	82101502-004	Trabajos Preliminares. Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	Metros cuadrados	1	1.537.600	1.537.600
2	72131601-007	Demolicion de Techo (Tejas, Tejuelon, Maderamen) con recuperacion	Metros cuadrados	151,2	7.936	1.199.923
3	72131601-010	Demolecion de muros ,para aberturas	Metros cuadrados	6,96	5.950	41.412
4	72131601-007	Techo:Tejuelon (reponer los rotos), Tejas nuevo y maderamen recuperado	Metros cuadrados	151,2	174.590	26.398.008
5	72102602-008	Colocación de aire y luz de 0,50x2,00m en cada dormitorio	Unidad	2	992.000	1.984.000
6	72131601-007	Provisión y colocación de techo traslucido	Unidad	2	496.000	992.000
7	72131601-007	Estructura metálica, prever sistema de sujeción	Metros cuadrados	2	297.600	595.200
8	72131601-003	Excavación para cimiento(Divisoria dormitorios.)	Metros cúbicos	6,92	21.800	150.856
9	72131601-003	Cimiento de Piedra bruta colocada	Metros cúbicos	4,67	279.700	1.306.199
10	72131701-002	Muro de nivelación	Metros cuadrados	17,3	120.520	2.084.996
11	72131601-006	Aislacion	Metros cuadrados	7,15	19.840	141.856
12	72131601-005	Pared de Mampostería de ladrillo comun 0,15 cm	Metros cuadrados	79,93	**74.400**	5.946.792
13	72131601-010	Envarilladocon Φ de 8 mm a los 3 y a los 3 metros y a 5 metros,	Metro lineal	118,89	39.680	4.717.555
14	72131601-010	Pared de ladrillo tipo convoco en abertura de sanitario , para ventilacion	Metros cuadrados	2	84.320	168.640
15	72131601-008	Revoque filtrado interior	Metros cuadrados	503,68	27.770	13.987.194

16	72131601-008	Desmontar piso existente	Metros cuadrados	94,24	5.950	560.728
17	72131601-009	Contrapiso	Metros cuadrados	94,24	25.790	2.430.450
18	72131601-009	Carpeta para piso	Metros cuadrados	94,24	17.300	1.630.352
19	72131601-009	Piso cerámico	Metros cuadrados	95	62.500	5.933.750
20	72131601-009	Zocalo cerámico	Metro lineal	72,7	15.850	1.152.295
21	72131601-009	Provisión y colocación de piso antideslizante	Metros cuadrados	15,22	89.200	1.357.624
22	72131601-011	Servicio higiénico. Desmontar azulejo, piso, artefactos	Unidad	2	347.200	694.400
23	72131601-011	Provisión y colocación de azulejo	Metros cuadrados	81,3	82.300	6.690.990
24	72131601-011	Mampara para inodoro, incluye puerta	Unidad	2	1.488.000	2.976.000
25	72102602-008	Provisión y colocación de abertura. Provisión y colocación de puerta en Oficina de guardia de 2,00x2,00m ambas hojas deslizantes	Unidad	2	2.579.200	5.158.400
26	72102602-008	Ventanas de cristal templado de 1,50x1,10 m. (dormitorios)	Metros cuadrados	9	595.200	5.356.800
27	72102602-008	Provisión y colocación de marco	Unidad	5	248.000	1.240.000
28	72102602-008	Puerta placa en sanitarios de 0,70m. Con abertura con rejillas para ventilación, incluye cerradura	Unidad	2	744.000	1.488.000
29	72102602-008	Puerta placa en dormitorio y salon de 0,80m. Incluye cerradura	Unidad	3	843.200	2.529.600
30	72131601-011	INSTALACION DE SANITARIA.Instalación de agua fria en 2 baños	Unidad	2	793.600	1.587.200
31	72131601-011	Provision de artefacto sanitario con griferias y accesorio: Inodoros(tapa, bajadas,cisterna alta,conexiones)	Unidad	2	446.400	892.800
32	72131601-011	Provision de artefacto sanitario con griferias: Minguitorio (Griferia ,conexiones)	Unidad	3	644.800	1.934.400
33	72131601-011	Provision de artefacto sanitario con griferias: Lavatorio (bajadas ,griferias)	Unidad	5	446.400	2.232.000
34	72131601-011	Ducha eléctrica (calefon)	Unidad	5	198.400	992.000
35	72131601-011	INSTALACION CLOACAL.Instalacion de desague cloacal en 2baños	Unidad	2	595.200	1.190.400
36	72131601-011	Desague cloacalCaño PVC de 100 mm	Metro lineal	18	24.800	446.400
37	72131601-011	Registro 40 x 40 para desague	Unidad Medida Global	2	446.400	892.800

38	72131601-011	Camara septica	Unidad Medida Global	1	1.388.800	1.388.800
39	72131601-011	Pozo ciego	Unidad Medida Global	1	2.480.000	2.480.000
40	72131601-001	Instalación eléctrica (ver plano). Acomtida al tablero seccional	Unidad Medida Global	1	446.400	446.400
41	72131601-002	Instalación eléctrica (ver plano). Tablero seccional para 14 Llaves	Unidad Medida Global	1	992.000	992.000
42	72131601-001	Instalación eléctrica. Punto de luces	Unidad	27	99.200	2.678.400
43	72131601-001	Instalación eléctrica. Punto de tomacorriente	Unidad	20	99.200	1.984.000
44	72131601-001	Instalación eléctrica. Punto de tomacorriente para AA. Sin artefacto	Unidad	3	99.200	297.600
45	72131601-001	Instalación eléctrica. Punto de tomacorriente para ducha electrica	Unidad	5	148.800	744.000
46	72131601-001	Artefacto Fluorecente 2 x 40	Unidad	20	208.300	4.166.000
47	72131601-001	Artefacto Fluorecente 2 x 40	Unidad	8	109.100	872.800
48	72131601-012	Pintura de techo, cabriada en blanco y tejuelón color cerámica	Metros cuadrados	144	34.700	4.996.800
49	72131601-008	Pintura de pared al latex	Metros cuadrados	203,25	14.880	3.024.360
50	72131601-008	Enduido de pared , lijado, sellador	Metros cuadrados	213,25	10.900	2.324.425
51	72102602-008	Pintura sintetica de aberturas (puertas)	Metros cuadrados	16,8	29.700	498.960
52	72131601-001	Retiro de escombro y limpieza final	Unidad	1	992.000	992.000
					TOTAL	**138.506.165**

Escribano Roberto A. Gonzalez
Encargado UOC
Gobernación de Cordillera