CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACION POR LAS VIAS DE EXCEPCION N°09/2.021 PARA LA REPARACION DE AULAS EN LA ESCUELA BASICA N°526 LAS RESIDENTAS, CON ID N° 401.368.

ITEMS	CODIGO DE CAT.	RUBROS	CANT.	U.M	PRECIO U.	PRECIO T.
TRABAJOS PRELIMINARES - DEMOLICIONES VARIAS (CON RECUPERACION DE MATERIALES)						
1	82121504-002	CARTEL DE OBRA - LAMINA ADHESIVA SOBRE CHAPA - POSTES METALICOS DIMENSIONES: 1.0 x 2.00	1,00	UNI.	1.100.000	1.100.000
2	72131601-9974	REPLANTEO GENERAL DE OBRAS PABELLON - SECTOR A INTERVENIR	250,00	M2.	6.000	1.500.000
3	72141510-001	EXTRACCION DE TECHO: INCLUYE TEJAS + TEJUELAS + TIRANTES DE MADERAS + ALFAJIAS + CIELORRASO	220,00	M2.	54.000	11.880.000
4	72141510-001	EXTRACCION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS: VENTILADORES + EQUIPOS DE LUCES + CABLEADOS	20,00	UNI.	7.000	140.000
5	72141510-001	EXTRACCION DE ABERTURAS: 03 PUERTAS DE MADERA - ACCESO A AULAS	3,00	UNI.	39.000	117.000
6	72141510-001	EXTRACCION DE REVOQUE DE PILARES EN GALERIA	26,50	M2	13.000	344.500
7	72141510-001	DESMONTAR REVOQUE DE PIZARRONES EXISTENTES	20,00	M2	13.000	260.000
8	72141510-001	EXTRACCION DE PISO TIPO CERAMICOS RUSTICOS EN INTERIOR DE AULAS + GALERIA	160,00	M2	13.000	2.080.000
9	72141510-001	EXTRACCION DE MASTIL EXISTENTE FRENTE A AULAS	1,00	UNI.	65.000	65.000
10	72141510-001	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE FRENTE A PABELLON DE AULAS	32,00	M2	20.000	640.000
11	72141510-001	DEMOLICION DE MAMPOSTERIAS HASTA ALCANZAR NIVEL DE ENCADENADO SUPERIOR.	56,00	M2	21.000	1.176.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
12	72131601-004	DADOS DE HORMIGON SOBRE PARED DIVISORIA DE AULAS 0.20 X 0.60 X 0.20	0,10	M3	2.000.000	200.000
13	72131601-004	ENCADENADO SUPERIOR 0.15 X 0.30	89,00	ML.	98.000	8.722.000

14	72131601-004	ENCADENADO SUPERIOR EN GALERIA 0.15 X 0.30	22,00	ML.	98.000	2.156.000
		MAMPOSTERIAS				
15	72131601-005	MAMPOSTERIAS DE ELEVACION SOBRE ENCADENADO SUPERIOR CON LADRILLOS COMUNES.	35,00	M2.	86.000	3.010.000
16	72131601-005	MACIZADA Y PERFILADA DE VANOS PARA COLOCACION DE ABERTURAS (PUERTAS METALICAS ACCESO A AULAS)	5,00	M2.	40.000	200.000
17	72131601-005	RELLENO DE VANOS EN COLUMNAS DE GALERIA	6,00	M2.	20.000	120.000
		CONTRAPISOS				
18	72131601-009	CONTRAPISOSO DE CASCOTES EN AULAS + GALERIA	160,00	M2.	33.000	5.280.000
19	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTES FRENTE A PABELLON DE AULAS + AREA FACHADA POSTERIOR ESP. 10 CM	49,00	M2.	33.000	1.617.000
20	72131601-004	BALDOZONES DE HORMIGON 40 X 40	49,00	M2.	94.000	4.606.000
21	72131601-009	CARPETA PARA PISO CERAMICO	160,00	M2.	21.000	3.360.000
22	72131601-009	PISO CERAMICO	160,00	M2	91.000	14.560.000
23	72101607-005	ZOCALO CERAMICO INTERIOR DE AULAS + GALERIAS	98,00	ML.	21.000	2.058.000
		REVOQUES				
24	72131601-008	REVOQUE SOBRE PILARES EN GALERIA	26,50	M2.	43.000	1.139.500
25	72131601-008	REVOQUE SOBRE ENCADENADO DE HORMIGON EN GALERIA + MAMPOSTERIA SOBRE ESTE	31,00	M2.	43.000	1.333.000
26	72131601-008	ALFEIZAR EN VANOS (PUERTAS)	56,00	ML.	17.000	952.000
27	72131601-008	REVOQUE SOBRE MAMPOSTERIAS NUEVAS + SOBRE ENCADENADO SUPERIOR	45,00	M2	37.000	1.665.000
28	72131601-008	REVOQUE SOBRE MACIZADAS EN PARTE SUPERIOR ASIENTO DE TIRANTES	5,00	M2	31.000	155.000
29	72131601-008	REVOQUE EN MAMPOSTERIAS NUEVAS SOBRE ENCADENADO SUPERIOR DE HORMIGON EN GALERIA	35,00	M2	37.000	1.295.000
30	72131601-008	REPOSICION DE PIZARRONES REVOQUE + PINTURA	20,00	M2	65.000	1.300.000
		TECHO				
31	72101601-999	TECHO DE CHAPAS TERMOACUSTICOS DE 5 CM SOBRE PERFILERIA METALICA	220,00	M2.	290.000	63.800.000

32	72131601-004	VIGA CUMBRERA METALICA 0.20 X 0.45	22,00	ML.	165.000	3.630.000
33	72101603-002	CANALETAS DE CHAPAS + BAJADAS	62,00	ML.	78.000	4.836.000
34	72131601-004	CENEFAS METALICAS LATERALES - BORDE EN LOS EXTREMOS DEL TECHO	20,00	ML.	78.000	1.560.000
		INSTALACION ELECTRICA				
35	72102201-003	INSTALACION DE TABLERO SECCIONAL TS 10 DE 15 AG	1,00	UNI.	230.000	230.000
36	72102201-003	INSTALACION DE TABLEROS PARA COMANDOS DE VENTILADORES	3,00	UNI.	175.000	525.000
37	72102201-003	ALIMENTACION DE CIRCUITOS PARA LUCES Y TOMAS	42,00	UNI.	150.000	6.300.000
38	72102201-003	ALIMENTACION DE CIRCUITOS PARA VENTILADORES	6,00	UNI.	135.000	810.000
		ARTEFACTOS ELECTRICOS				
39	72102201-9998	ARTEFACTOS FLUORESCENTES DOBLE DE LED: AULAS	12,00	UNI.	165.000	1.980.000
40	72102201-9998	ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE LED INDIVIDUAL CON FOTOCELULA PARA GALERIA	6,00	UNI.	120.000	720.000
41	72102201-9998	TABLERO TCV PARA VENTILADORES DE TECHO	3,00	UNI.	175.000	525.000
42	72102201-9998	VENTILADORES DE TECHO	6,00	UNI.	570.000	3.420.000
43	72102201-9998	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT (2 POR AULA) 12,000 BTU	3,00	UNI.	3.050.000	9.150.000
		ABERTURAS				
44	72131601-010	PROVISION + COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 0.90 X 2.10 INCLUYE HERRAJES	3,00	UNI.	845.000	2.535.000
45	72102602-004	PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIOS DE 4 MM	16,00	M2	143.000	2.288.000
		PINTURA TIPO LATEX CON SELLADOR				
46	72102401-001	PINTURA INTERIOR / EXTERIOR SOBRE PAREDES.	475,00	M2.	22.000	10.450.000
47	72131601-012	PINTURA EN MAMPOSTERIAS NUEVAS SOBRE ENCADENADO SUPERIOR DE HORMIGON EN GALERIA	31,00	M2	22.000	682.000
48	72102401-001	PINTURA SOBRE COLUMNAS EN GALERIA.	26,50	M2.	22.000	583.000
49	72102401-001	PINTURA SOBRE ABERTURAS METALICAS (PUERTAS) HOJAS + MARCOS	7,00	M2.	40.000	280.000
50	72102401-001	PINTURA SOBRE VENTANAS EXISTENTES	16,00	M2	40.000	640.000
51	72102401-001	PINTURA SOBRE PERFILERIA METALICA DE TECHO	15,00	M2.	40.000	600.000

52	72131601-012	PLACA DE INAUGURACION - BASE DE MADERA + MATERIAL TIPO ACRILICO SIMIL CROMO	1,00	UNI.	750.000	750.000
53	72102401-001	PINTURA DE CANALETAS Y CENEFAS	82,00	ML.	25.000	2.050.000
54	72131601-004	PLATAFORMA PARA MASTIL: CONTRAPISO 10 CM ESPESOR TERMINACION CON BALDOZONES DE HORMIGON. DIMENSIONES: 1,60 X 2,40 INCLUYE COLOCACION DE MASTIL EXISTENTE.	4,00	M2	120.000	480.000
		OTRAS OBRAS				
55	72102508-001	REPARACIONES DE PISOS DEL PABELLON CONTIGUO - COLOCACION DE PISOS CALCAREOS	20,00	M2.	95.000	1.900.000
56	72131601-013	LIMPIEZA FINAL DE OBRAS	250,00	M2.	10.000	2.500.000
TOTAL						**196.255.000**

Sr. Carlos Adrián Bareiro
Dpto. de UOC