UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO

Construcción de Oficinas - Tercera Etapa

ID 439604

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

				Ventserv S.R.L.		
Ítems	Descripción	Unid. Med.	Cant.	Proce-dencia	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	Excavación de suelo para cámara séptica	m3	3,31	Nacional	130.000	430.300
2	Excavación para pozo absorvente	m3	12,24	Nacional	130.000	1.591.200
3	Excavación para canaleta a cielo abierto	m3	2,00	Nacional	130.000	260.000
4	Relleno y compactaciòn de suelo en sector de caminero	gl	1,00	Nacional	2.400.000	2.400.000
5	Obrador	gl	1,00	Nacional	3.300.000	3.300.000
6	Cartel de Obras con estructura metálica con pilares de perfil "C" de 1,5pulg. Con bastidor de chapa y cantoneras metálicas, revestido con adhesivo	gl	1,00	Nacional	2.900.000	2.900.000
7	Replanteo de obra	gl	1,00	Nacional	1.400.000	1.400.000
8	Vallado perimetral	gl.	1,00	Nacional	2.900.000	2.900.000
	ALBAÑILERIA					
9	Mamposteria de ladrillo común para canaleta de 0,30 x 0,45m	ml	32,00	Nacional	155.000	4.960.000
10	Contrapiso seco de cascotes de ladrillos, piezas no mayores a φ 7cm apisonados con cordon de ladrillo	m2	4,00	Nacional	45.000	180.000
11	Carpeta de cemento para guarda obra	m2	124,00	Nacional	75.000	9.300.000
	TECHO - ESTRUCTURA					
12	Cubierta de techo de chapas , trapezoidal y doblez estructural, con estructura metálica para techo con perfiles en cabriadas y apoyo en placa de chapa de 1/8" com pilares reticulados	ml	47,50	Nacional	502.000	23.845.000
13	Desmonte, mantenimiento, cambio de chapas por isopanel de 3 cm, colocaciòn de pilares metàlicos y colocación de techo de estructura metálica existente	gl	1,00	Nacional	12.400.000	12.400.000
	REJILAS METALICAS					
14	Rejillas quita y pone com marco de ângulo de 0,45 de ancho	ml	35,63	Nacional	300.000	10.689.000
	ALBAÑILERIA					
15	Mamposteria de nivelación	m2	3,05	Nacional	140.000	427.000
16	Revoque de muros a dos capas con hidrófugo	m2	43,00	Nacional	55.000	2.365.000
17	Contrapiso seco de cascotes de ladrillos, piezas no mayores a φ 6cm apisonados con cordon de ladrillo	m2	124,00	Nacional	45.000	5.580.000
18	Carpeta de cemento para guarda obra	m2	124,00	Nacional	60.000	7.440.000
	DIVISORIAS					
19	Mamparas ciegas de yeso cartón com revestido de melamina, altura 1,80 m	m2	52,38	Nacional	180.000	9.428.400
20	Puertas ciegas de mamparas yeso carton de 0,70 x 1,80 m, revestido con melamina color color a definir, con herrajes y ceraduras de llave abierto/cerrado	un	1,00	Nacional	1.240.000	1.240.000
21	Puertas ciegas de mamparas de yeso carton de 1,00 x 1,80 m, revestido con melamina color a definir con herrajes y ceraduras de llave abierto/cerrado	un	1,00	Nacional	1.400.000	1.400.000
22	Puerta de aluminio semi vidriada con vidrio templado de 8 mm, con ventilación en la parte inferior de 0,90 x 2,10 m, con herrajes y ceraduras de llave chica	un	1,00	Nacional	2.820.000	2.820.000
	REVESTIMIENTO					
23	Piso porcelanato em baño	m2	11,00	Nacional	190.000	2.090.000
24	Piso pared en porcelanato en baño	M2	35,00	Nacional	190.000	6.650.000
25	Piso para guardaobra de baldosón granitico tipo taquito	m2	124,00	Nacional	195.000	24.180.000
	INSTALACION SANITARIA					
26	Camara séptica 1,40 x 1,50 x 1,2 m, con tapa de hormigón y revocado en su interior	gl	1,00	Nacional	4.850.000	4.850.000
27	Pozo absorvente de θ 2,0 m x 2,5 m. con ladrillo comùn y tapa de hormigon armado	Un	1,00	Nacional	5.200.000	5.200.000
28	Juego de baño con cisterna baja tapa y accesorioes	un	1,00	Nacional	2.600.000	2.600.000
29	Colocación y puesta en marcha de baño con 02 inodoros, 01 mingitorio y lavamanos	un	1,00	Nacional	4.935.000	4.935.000
30	Mesada de granito con bacha cerámica y canilla pressmatic	gl	1,00	Nacional	3.435.000	3.435.000
31	Espejo de 6 mm con moldura metálica y tornillos con punteras	m2	1,68	Nacional	590.000	991.200
	CARPINTERIA MADERA					0
32	Puerta placa 1,00 X 2,10 mts. Herrajes , cerradura llave chica, contramarco.	un	1,01	Nacional	1.700.000	1.717.000
	PINTURA					0
33	Pintura De muros interiores y exteriores al látex (retoques en sectores)	m2	37,00	Nacional	45.000	1.665.000
34	Enduido de cielo raso (retoques en sectores)	m2	8,00	Nacional	30.000	240.000
35	Pintura De cielo raso al látex (retoques en sectores)	m2	8,00	Nacional	45.000	360.000
36	**VARIOS**			Nacional		0
36	Limpieza periódica y final	Gl	1,00	Nacional	3.500.000	3.500.000
					TOTAL	169.669.100

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección Administrativa UOC

Lic. Gladys López Aguilar
Encargada de UOC