Anexo al Decreto 3866/2010

## Cuadro Comparativo de Ofertas

**LCO Nº 04/2.018 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14, Km. 16, Km. 20, Km. 30 y Ampliación de la Capilla del Km 15 Acaray - Virgen del Carmen " ID Nº 349.459.-**

| | | | NORESTE S.A. | | | | | Empresa 2 | | | | | Empresa 3 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código de Catálogo | Descripción | Marca | U.M. | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) | Marca | U.M. | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) | Marca | U.M. | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) |
| **1** | **72131701-002** | **Construcción de empedrado en el km 16 Monday - Pacholí** | | **Unidad Medida** | 1 | | **23.027.800** | | **Unidad Medida** | 1 | | **0** | | **Unidad Medida** | 1 | | **0** |
| 1.1 | | Trabajos Preliminares | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | Cartel de Obra: | | Metros cuadrados | 3 | 485.000 | 1.455.000 | | Metros cuadrado | 3 | | 0 | | Metros cuadrados | 3 | | 0 |
| 1.1.2 | | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | | Metros cuadrados | 400 | 2.425 | 970.000 | | Metros cuadrado | 400 | | 0 | | Metros cuadrados | 400 | | 0 |
| 1.1.3 | | Preparación de Suelo con Motoniveladora | | Metros cuadrados | 400 | 2.425 | 970.000 | | Metros cuadrado | 400 | | 0 | | Metros cuadrados | 400 | | |
| 1.2 | | Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | Colchón: Tierra Colorada | | Metros cúbicos | 80 | 2.910 | 232.800 | | Metros cúbicos | 80 | | 0 | | Metros cúbicos | 80 | | 0 |
| 1.2.2 | | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) | | Metros cuadrados | 400 | 27.160 | 10.864.000 | | Metros cuadrado | 400 | | 0 | | Metros cuadrados | 400 | | 0 |
| 1.2.3 | | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | | Metros cuadrados | 400 | 2.910 | 1.164.000 | | Metros cuadrado | 400 | | 0 | | Metros cuadrados | 400 | | |
| 1.3 | | Cordón de Ho. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | | Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral | | Metro lineal | 208 | 24.250 | 5.044.000 | | Metro lineal | 208 | | 0 | | Metro lineal | 208 | | |
| 1.4 | | Compactación | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | | Compactación preliminar | | Metros cuadrados | 400 | 2.425 | 970.000 | | Metros cuadrado | 400 | | 0 | | Metros cuadrados | 400 | | 0 |
| 1.4.2 | | Compactación Final | | Metros cuadrados | 400 | 2.425 | 970.000 | | Metros cuadrado | 400 | | 0 | | Metros cuadrados | 400 | | |
| 1.5 | | Limpieza | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | | Limpieza final de obra | | Metros cuadrados | 400 | 970 | 388.000 | | Metros cuadrado | 400 | | 0 | | Metros cuadrados | 400 | | 0 |
| **2** | **72131701-002** | **Construcción de empedrado en el km 14 Monday - Campo Verde** | | **Medida Global** | **1** | | **101.033.551** | | **Medida Global** | **1** | | **0** | | **Medida Global** | **1** | | **0** |
| 2.1 | | Trabajos Preliminares | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | Cartel de Obra | | Metros cuadrados | 3 | 485.000 | 1.455.000 | | Metros cuadrado | 3 | | 0 | | Metros cuadrados | 3 | | 0 |
| 2.1.2 | | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | | Metros cuadrados | 2.093 | 2.425 | 5.075.525 | | Metros cuadrado | 2.093 | | 0 | | Metros cuadrados | 2.093 | | 0 |

Anexo al Decreto 3866/2010

## Cuadro Comparativo de Ofertas

**LCO Nº 04/2.018 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14, Km. 16, Km. 20, Km. 30 y Ampliación de la Capilla del Km 15 Acaray - Virgen del Carmen " ID Nº 349.459.-**

| | | | NORESTE S.A. | | | | | Empresa 2 | | | | | Empresa 3 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código de Catálogo | Descripción | Marca | U.M. | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) | Marca | U.M. | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) | Marca | U.M. | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) |
| 2.1.3 | | Preparación de Suelo con Motoniveladora | | Metros cuadrados | 2.093 | 2.425 | 5.075.525 | | Metros cuadrado | 2.093 | | 0 | | Metros cuadrados | 2.093 | | |
| 2.2 | | Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | | Colchón: Tierra Colorada | | Metros cúbicos | 627,9 | 2.910 | 1.827.189 | | Metros cúbicos | 627,9 | | 0 | | Metros cúbicos | 627,9 | | 0 |
| 2.2.2 | | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) | | Metros cuadrados | 2.093 | 27.160 | 56.845.880 | | Metros cuadrado | 2.093 | | 0 | | Metros cuadrados | 2.093 | | 0 |
| 2.2.3 | | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | | Metros cuadrados | 2.093 | 2.910 | 6.090.630 | | Metros cuadrado | 2.093 | | 0 | | Metros cuadrados | 2.093 | | |
| 2.3 | | Cordón de Ho. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | | Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral | | Metro lineal | 498 | 24.250 | 12.076.500 | | Metro lineal | 498 | | 0 | | Metro lineal | 498 | | |
| 2.4 | | Compactación | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | | Compactación preliminar | | Metros cuadrados | 2.093 | 2.425 | 5.075.525 | | Metros cuadrado | 2.093 | | 0 | | Metros cuadrados | 2.093 | | 0 |
| 2.4.2 | | Compactación Final | | Metros cuadrados | 2.093 | 2.425 | 5.075.525 | | Metros cuadrado | 2.093 | | 0 | | Metros cuadrados | 2.093 | | |
| 2.5 | | Limpieza | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | | Limpieza final de obra | | Metros cuadrados | 2.093 | 1.164 | 2.436.252 | | Metros cuadrado | 2.093 | | 0 | | Metros cuadrados | 2.093 | | 0 |
| **3** | **72131701-002** | **Construcción de empedrado en el km 16 Acaray - Fracción Los Mingueros** | | **Unidad Medida** | **1** | | **55.362.750** | | **Unidad Medida** | **1** | | **0** | | **Unidad Medida** | **1** | | **0** |
| 3.1 | | Trabajos Preliminares | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | | Cartel de Obra | | Metros cuadrados | 3 | 485.000 | 1.455.000 | | Metros cuadrado | 3 | | 0 | | Metros cuadrados | 3 | | 0 |
| 3.1.2 | | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | | Metros cuadrados | 1.125 | 2.425 | 2.728.125 | | Metros cuadrado | 1.125 | | 0 | | Metros cuadrados | 1.125 | | 0 |
| 3.1.3 | | Preparación de Suelo con Motoniveladora | | Metros cuadrados | 1.125 | 2.425 | 2.728.125 | | Metros cuadrado | 1.125 | | 0 | | Metros cuadrados | 1.125 | | |
| 3.2 | | Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | | Colchón: Tierra Colorada | | Metros cúbicos | 225 | 2.910 | 654.750 | | Metros cúbicos | 225 | | 0 | | Metros cúbicos | 225 | | 0 |
| 3.2.2 | | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) | | Metros cuadrados | 1.125 | 27.160 | 30.555.000 | | Metros cuadrado | 1.125 | | 0 | | Metros cuadrados | 1.125 | | 0 |
| 3.2.3 | | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | | Metros cuadrados | 1.125 | 2.910 | 3.273.750 | | Metros cuadrado | 1.125 | | 0 | | Metros cuadrados | 1.125 | | |

Anexo al Decreto 3866/2010

## Cuadro Comparativo de Ofertas

**LCO Nº 04/2.018 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14, Km. 16, Km. 20, Km. 30 y Ampliación de la Capilla del Km 15 Acaray - Virgen del Carmen " ID Nº 349.459.-**

| | | | NORESTE S.A. | | | | | Empresa 2 | | | | | Empresa 3 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código de Catálogo | Descripción | Marca | U.M. | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) | Marca | U.M. | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) | Marca | U.M. | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) |
| 3.3 | | Cordón de Ho. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | | Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral | | Metro lineal | 306 | 24.250 | 7.420.500 | | Metro lineal | 306 | | 0 | | Metro lineal | 306 | | |
| 3.4 | | Compactación | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1 | | Compactación preliminar | | Metros cuadrados | 1.125 | 2.425 | 2.728.125 | | Metros cuadrado | 1.125 | | 0 | | Metros cuadrados | 1.125 | | 0 |
| 3.4.2 | | Compactación Final | | Metros cuadrados | 1.125 | 2.425 | 2.728.125 | | Metros cuadrado | 1.125 | | 0 | | Metros cuadrados | 1.125 | | |
| 3.5 | | Limpieza | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.1 | | Limpieza final de obra | | Metros cuadrados | 1.125 | 970 | 1.091.250 | | Metros cuadrado | 1.125 | | 0 | | Metros cuadrados | 1.125 | | 0 |
| **4** | **72131701-002** | **Construcción de empedrado en el km 16 Acaray - Zona Granja** | | **Unidad Medida Global** | **1** | | **45.163.491** | | **Unidad Medida Global** | **1** | | **0** | | **Unidad Medida Global** | **1** | | **0** |
| 4.1 | | Trabajos Preliminares | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | | Cartel de Obra: | | Metros cuadrados | 3 | 485.000 | 1.455.000 | | Metros cuadrado | 3 | | 0 | | Metros cuadrados | 3 | | 0 |
| 4.1.2 | | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | | Metros cuadrados | 907 | 2.425 | 2.199.475 | | Metros cuadrado | 907 | | 0 | | Metros cuadrados | 907 | | 0 |
| 4.1.3 | | Preparación de Suelo con Motoniveladora | | Metros cuadrados | 907 | 2.425 | 2.199.475 | | Metros cuadrado | 907 | | 0 | | Metros cuadrados | 907 | | |
| 4.2 | | Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | | Colchón: Tierra Colorada | | Metros cúbicos | 272,1 | 2.910 | 791.811 | | Metros cúbicos | 272,1 | | 0 | | Metros cúbicos | 272,1 | | 0 |
| 4.2.2 | | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) | | Metros cuadrados | 907 | 27.160 | 24.634.120 | | Metros cuadrado | 907 | | | | Metros cuadrados | 907 | | |
| 4.2.3 | | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | | Metros cuadrados | 907 | 2.910 | 2.639.370 | | Metros cuadrado | 907 | | 0 | | Metros cuadrados | 907 | | |
| 4.3 | | Cordón de Ho. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | | Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral | | Metro lineal | 246 | 24.250 | 5.965.500 | | Metro lineal | 246 | | 0 | | Metro lineal | 246 | | |
| 4.4 | | Compactación | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1 | | Compactación preliminar | | Metros cuadrados | 907 | 2.425 | 2.199.475 | | Metros cuadrado | 907 | | 0 | | Metros cuadrados | 907 | | 0 |
| 4.4.2 | | Compactación Final | | Metros cuadrados | 907 | 2.425 | 2.199.475 | | Metros cuadrado | 907 | | 0 | | Metros cuadrados | 907 | | |

Anexo al Decreto 3866/2010

## Cuadro Comparativo de Ofertas

**LCO Nº 04/2.018 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14, Km. 16, Km. 20, Km. 30 y Ampliación de la Capilla del Km 15 Acaray - Virgen del Carmen " ID Nº 349.459.-**

| | | | NORESTE S.A. | | | | | Empresa 2 | | | | | Empresa 3 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Código de Catálogo** | **Descripción** | **Marca** | **U.M.** | **Cant.** | **Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)** | **Precio Total (Precio unitario por cant.)** | Marca | U.M. | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) | Marca | U.M. | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) |
| 4.5 | | Limpieza | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.1 | | Limpieza final de obra | | Metros cuadrados | 907 | 970 | 879.790 | | Metros cuadrado | 907 | | | | Metros cuadrados | 907 | | |
| **5** | **72131701-002** | **Construcción de empedrado en el km 20 Acaray - Fracción Hijazi** | | **Unidad Medida** | **1** | | **32.284.122** | | **Unidad Medida** | **1** | | **0** | | **Unidad Medida** | **1** | | **0** |
| 5.1 | | Trabajos Preliminares | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | | Cartel de Obra: | | cuadrados | 3 | 485.000 | 1.455.000 | | cuadrado | 3 | | | | cuadrados | 3 | | |
| 5.1.2 | | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | | Metros cuadrados | 651 | 2.425 | 1.578.675 | | Metros cuadrado | 651 | | 0 | | Metros cuadrados | 651 | | 0 |
| 5.1.3 | | Preparación de Suelo con Motoniveladora | | Metros cuadrados | 651 | 2.425 | 1.578.675 | | Metros cuadrado | 651 | | 0 | | Metros cuadrados | 651 | | |
| 5.2 | | Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | | Colchón: Tierra Colorada | | Metros cúbicos | 130,2 | 2.910 | 378.882 | | Metros cúbicos | 130,2 | | 0 | | Metros cúbicos | 130,2 | | 0 |
| 5.2.2 | | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) | | Metros cuadrados | 651 | 27.160 | 17.681.160 | | Metros cuadrado | 651 | | 0 | | Metros cuadrados | 651 | | 0 |
| 5.2.3 | | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | | Metros cuadrados | 651 | 2.910 | 1.894.410 | | Metros cuadrado | 651 | | 0 | | Metros cuadrados | 651 | | 0 |
| 5.3 | | Cordón de Ho. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1 | | Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral | | Metro lineal | 162 | 24.250 | 3.928.500 | | Metro lineal | 162 | | 0 | | Metro lineal | 162 | | 0 |
| 5.4 | | Compactación | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.1 | | Compactación preliminar | | Metros cuadrados | 651 | 2.425 | 1.578.675 | | Metros cuadrado | 651 | | 0 | | Metros cuadrados | 651 | | 0 |
| 5.4.2 | | Compactación Final | | Metros cuadrados | 651 | 2.425 | 1.578.675 | | Metros cuadrado | 651 | | 0 | | Metros cuadrados | 651 | | 0 |
| 5.5 | | Limpieza | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5.1 | | Limpieza final de obra | | Metros cuadrados | 651 | 970 | 631.470 | | Metros cuadrado | 651 | | 0 | | Metros cuadrados | 651 | | 0 |
| **6** | **72131701-002** | **Construcción de empedrado en el km 16 Acaray - Zona Granja 1** | | **Medida Global** | **1** | | **44.520.478** | | **Medida Global** | **1** | | | | **Medida Global** | **1** | | |
| 6.1 | | Trabajos Preliminares | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | | Cartel de Obra: | | Metros cuadrados | 3 | 485.000 | 1.455.000 | | Metros cuadrado | 3 | | 0 | | Metros cuadrados | 3 | | 0 |

Anexo al Decreto 3866/2010

## Cuadro Comparativo de Ofertas

**LCO Nº 04/2.018 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14, Km. 16, Km. 20, Km. 30 y Ampliación de la Capilla del Km 15 Acaray - Virgen del Carmen " ID Nº 349.459.-**

| | | | NORESTE S.A. | | | | | Empresa 2 | | | | | Empresa 3 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código de Catálogo | Descripción | Marca | U.M. | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) | Marca | U.M. | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) | Marca | U.M. | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) |
| 6.1.2 | | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | | Metros cuadrados | 899 | 2.425 | 2.180.075 | | Metros cuadrado | 899 | | 0 | | Metros cuadrados | 899 | | 0 |
| 6.1.3 | | Preparación de Suelo con Motoniveladora | | Metros cuadrados | 899 | 2.425 | 2.180.075 | | cuadrados | 899 | | 0 | | Metros cuadrados | 899 | | 0 |
| 6.2 | | Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1 | | Colchón: Tierra Colorada | | Metros cúbicos | 179,8 | 2.910 | 523.218 | | Metros cúbicos | 179,8 | | 0 | | Metros cúbicos | 179,8 | | 0 |
| 6.2.2 | | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) | | Metros cuadrados | 899 | 27.160 | 24.416.840 | | Metros cuadrado | 899 | | 0 | | Metros cuadrados | 899 | | 0 |
| 6.2.3 | | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | | Metros cuadrados | 899 | 2.910 | 2.616.090 | | Metros cuadrado | 899 | | 0 | | Metros cuadrados | 899 | | 0 |
| 6.3 | | Cordón de Ho. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.1 | | Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral | | Metro lineal | 244 | 24.250 | 5.917.000 | | Metro lineal | 244 | | | | Metro lineal | 244 | | 0 |
| 6.4 | | Compactación | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.1 | | Compactación preliminar | | Metros cuadrados | 899 | 2.425 | 2.180.075 | | Metros cuadrado | 899 | | 0 | | Metros cuadrados | 899 | | 0 |
| 6.4.2 | | Compactación Final | | Metros cuadrados | 899 | 2.425 | 2.180.075 | | Metros cuadrado | 899 | | 0 | | Metros cuadrados | 899 | | 0 |
| 6.5 | | Limpieza | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5.1 | | Limpieza final de obra | | Metros cuadrados | 899 | 970 | 872.030 | | cuadrados | 899 | | 0 | | Metros cuadrados | 899 | | 0 |
| **7** | **72102802-014** | **Ampliación de la Capilla del Km 15 Acaray - Virgen del Carmen** | | **Unidad Medida** | **1** | | **21.610.548** | | **Unidad Medida** | **1** | | **0** | | **Unidad Medida** | **1** | | **0** |
| 7.1 | | Trabajos Preliminares | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | | Cartel de Obra: | | Metros cuadrados | 3 | 485.000 | 1.455.000 | | Metros cuadrado | 3 | | 0 | | Metros cuadrados | 3 | | 0 |
| 7.1.2 | | Replanteo y Marcación | | Metros cuadrados | 12 | 4.850 | 58.200 | | Metros cuadrado | 12 | | 0 | | Metros cuadrados | 12 | | 0 |
| 7.2 | | Hall de Entrada | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.1 | | Techo de Chapa con Estructura Metálica | | Metros cuadrados | 22 | 203.700 | 4.481.400 | | Metros cuadrado | 22 | | 0 | | Metros cuadrados | 22 | | 0 |
| 7.2.2 | | Cielorraso de machimbre | | Metros cuadrados | 22 | 92.150 | 2.027.300 | | Metros cuadrado | 22 | | 0 | | Metros cuadrados | 22 | | 0 |
| 7.2.3 | | Contrapiso de Cascote 7 cm | | Metros cuadrados | 20 | 32.010 | 640.200 | | Metros cuadrado | 20 | | 0 | | Metros cuadrados | 20 | | 0 |
| 7.2.4 | | Carpeta para Piso | | Metros cuadrados | 20 | 28.130 | 562.600 | | Metros cuadrado | 20 | | 0 | | Metros cuadrados | 20 | | 0 |

Anexo al Decreto 3866/2010

## Cuadro Comparativo de Ofertas

**LCO Nº 04/2.018 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14, Km. 16, Km. 20, Km. 30 y Ampliación de la Capilla del Km 15 Acaray - Virgen del Carmen " ID Nº 349.459.-**

| | | | NORESTE S.A. | | | | | Empresa 2 | | | | | Empresa 3 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Código de Catálogo** | **Descripción** | **Marca** | **U.M.** | **Cant.** | **Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)** | **Precio Total (Precio unitario por cant.)** | Marca | U.M. | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) | Marca | U.M. | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) |
| 7.2.5 | | Piso Cerámico | | Metros cuadrados | 20 | 77.600 | 1.552.000 | | Metros cuadrado | 20 | | 0 | | Metros cuadrados | 20 | | 0 |
| 7.2.6 | | Guarda Obra | | Metros cuadrados | 8 | 97.000 | 776.000 | | Metros cuadrado | 8 | | 0 | | Metros cuadrados | 8 | | 0 |
| 7.2.7 | | Provisión e Instalación de Luminarias (Fluorescente 1 x 40 w) | | Unidad Medida | 1 | 3.007.000 | 3.007.000 | | Unidad Medida | 1 | | 0 | | Unidad Medida | 1 | | 0 |
| 7.3 | | Vestidor de Sacerdote | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.1 | | Cimiento (4,50 x 0,30m e= 0,15 cm) | | Metro lineal | 4,5 | 48.500 | 218.250 | | Metro lineal | 4,5 | | 0 | | Metro lineal | 4,5 | | 0 |
| 7.3.2 | | Mampostería de 0,15 Ladrillo Hueco | | Metros cuadrados | 15 | 101.850 | 1.527.750 | | Metros cuadrado | 15 | | 0 | | Metros cuadrados | 15 | | 0 |
| 7.3.3 | | Revoque Filtrado ambos lados | | Metros cuadrados | 27 | 43.650 | 1.178.550 | | Metros cuadrado | 27 | | 0 | | Metros cuadrados | 27 | | 0 |
| 7.3.4 | | Contrapiso de Cascote 7 cm | | Metros cuadrados | 2,25 | 32.010 | 72.023 | | Metros cuadrado | 2,25 | | 0 | | Metros cuadrados | 2,25 | | 0 |
| 7.3.5 | | Carpeta para Piso | | Metros cuadrados | 2,25 | 28.130 | 63.293 | | Metros cuadrado | 2,25 | | 0 | | Metros cuadrados | 2,25 | | 0 |
| 7.3.6 | | Piso Cerámico | | Metros cuadrados | 2,25 | 77.600 | 174.600 | | Metros cuadrado | 2,25 | | 0 | | Metros cuadrados | 2,25 | | 0 |
| 7.3.7 | | Zócalo Cerámico | | Metro lineal | 6 | 19.400 | 116.400 | | Metro lineal | 6 | | 0 | | Metro lineal | 6 | | 0 |
| 7.3.8 | | Ventana Balancín (0,60 x 0,25) | | Unidad | 2 | 116.400 | 232.800 | | Unidad | 2 | | 0 | | Unidad | 2 | | 0 |
| 7.3.9 | | Puerta Placa (0,70 x 2,10) | | Unidad | 1 | 679.000 | 679.000 | | Unidad | 1 | | 0 | | Unidad | 1 | | 0 |
| 7.3.10 | | Puerta Tablero (0,70 x 2,10) | | Unidad | 1 | 1.090.683 | 1.090.683 | | Unidad | 1 | | 0 | | Unidad | 1 | | 0 |
| 7.3.11 | | Instalación Eléctrica | | Unidad Medida | 1 | 970.000 | 970.000 | | Unidad Medida | 1 | | 0 | | Unidad Medida | 1 | | 0 |
| 7.3.12 | | Techo de Chapa con Estructura Metálica con Machimbre | | Metros cuadrados | 2,5 | 291.000 | 727.500 | | Metros cuadrado | 2,5 | | 0 | | Metros cuadrados | 2,5 | | 0 |
| **8** | **72131701-002** | **Construcción de empedrado en el km 30 Monday - San Miguel - Ko'e Pyahu - Tramo 1** | | **Unidad Medida** | **1** | | **43.997.260** | | **Unidad Medida** | **1** | | | | **Unidad Medida** | **1** | | |
| 8.1 | | Trabajos Preliminares | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.1 | | Cartel de Obra: | | Metros cuadrados | 3 | 485.000 | 1.455.000 | | Metros cuadrado | 3 | | 0 | | Metros cuadrados | 3 | | 0 |
| 8.1.2 | | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | | Metros cuadrados | 830 | 2.425 | 2.012.750 | | Metros cuadrado | 830 | | 0 | | Metros cuadrados | 830 | | 0 |
| 8.1.3 | | Preparación de Suelo con Motoniveladora | | Metros cuadrados | 830 | 2.425 | 2.012.750 | | Metros cuadrado | 830 | | | | Metros cuadrados | 830 | | |

Anexo al Decreto 3866/2010

**Cuadro Comparativo de Ofertas**

**LCO Nº 04/2.018 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14, Km. 16, Km. 20, Km. 30 y Ampliación de la Capilla del Km 15 Acaray - Virgen del Carmen " ID Nº 349.459.-**

| | | | NORESTE S.A. | | | | | Empresa 2 | | | | | Empresa 3 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Código de Catálogo** | **Descripción** | **Marca** | **U.M.** | **Cant.** | **Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)** | **Precio Total (Precio unitario por cant.)** | Marca | U.M. | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) | Marca | U.M. | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) |
| 8.2 | | Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.1 | | Colchón: Tierra Colorada | | Metros cúbicos | 166 | 2.910 | 483.060 | | Metros cúbicos | 166 | | 0 | | Metros cúbicos | 166 | | 0 |
| 8.2.2 | | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) | | Metros cuadrados | 830 | 27.160 | 22.542.800 | | Metros cuadrado | 830 | | 0 | | Metros cuadrados | 830 | | 0 |
| 8.2.3 | | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | | Metros cuadrados | 830 | 2.910 | 2.415.300 | | Metros cuadrado | 830 | | 0 | | Metros cuadrados | 830 | | 0 |
| 8.3 | | Cordón de Ho. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3.1 | | Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral | | Metro lineal | 340 | 24.250 | 8.245.000 | | Metro lineal | 340 | | 0 | | Metro lineal | 340 | | 0 |
| 8.4 | | Compactación | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4.1 | | Compactación preliminar | | Metros cuadrados | 830 | 2.425 | 2.012.750 | | Metros cuadrado | 830 | | 0 | | Metros cuadrados | 830 | | 0 |
| 8.4.2 | | Compactación Final | | Metros cuadrados | 830 | 2.425 | 2.012.750 | | Metros cuadrado | 830 | | 0 | | Metros cuadrados | 830 | | 0 |
| 8.5 | | Limpieza | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.5.1 | | Limpieza final de obra | | Metros cuadrados | 830 | 970 | 805.100 | | Metros cuadrado | 830 | | 0 | | Metros cuadrados | 830 | | 0 |
| | | **TOTAL GENERAL** | | | | | **367.000.000** | | | | | **0** | | | | | **0** |

Lic. Elizabeth Vargas de Rojas
**Responsable de la U.O.C.**