Municipalidad de Iruña
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal. López c/ Defensores del Chaco -Iruña
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

			San Benito Construcciones con RUC 2262011-7					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si	Precio Total (Precio unitario por	Marca	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si	Precio Total (Precio unitario
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el Barrio Jerusalen 2 - Tramo 1**		Medida Global	1		**54.380.000**										
1.1		Trabajos Preliminares															
1.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00		Metros cuadrados	2	900.000	1.800.000										
1.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	1.200	1.600	1.920.000										
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	1.200	1.600	1.920.000										
1.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	240	2.500	600.000										
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	1.200	25.800	30.960.000										
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	1.200	2.000	2.400.000										
1.3		Cordón de Ho.															
1.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		Metro lineal	400	21.500	8.600.000										
1.4		Compactación															
1.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	1.200	2.100	2.520.000										
1.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	1.200	2.100	2.520.000										
1.5		Limpieza															
1.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	1.200	950	1.140.000										
2	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el Barrio Jerusalen 2 - Tramo 2**		Medida Global	1		**45.207.750**										
2.1		Trabajos Preliminares															
2.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00		Metros cuadrados	2	900.000	1.800.000										
2.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	960	1.600	1.536.000										
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	960	1.600	1.536.000										

MUNICIPALIDAD DE IRUÑA UOC

Municipalidad de Iruña
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal. López c/ Defensores del Chaco -Iruña
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

			San Benito Construcciones con RUC 2262011-7					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si	Precio Total (Precio unitario por	Marca	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si	Precio Total (Precio unitario
2.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	192	2.500	480.000										
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	960	25.800	24.768.000										
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	960	2.000	1.920.000										
2.3		Cordón de Ho.															
2.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		Metro lineal	382,5	21.500	8.223.750										
2.4		Compactación															
2.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	960	2.100	2.016.000										
2.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	960	2.100	2.016.000										
2.5		Limpieza															
2.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	960	950	912.000										
Total General							**99.587.750**					**0**					**0**

Luz Claribel Sanchez
Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE IRUÑA
UOC