MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
ITAPUA – PARAGUAY

Telefax 021 2376303
RUC 80044853-7
municipalidad@yatytay.gov.py

"POR UN YATYTAY PARA TODOS, CON HONESTIDAD, TRANSPARIENCIA Y JUSTICIA SOCIAL"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO (PRIMERA ETAPA) EN EL COLEGIO NACIONAL DE YATYTAY con ID: 432183

				HERMELINDA ARRUA LOPEZ	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	PREPARACIÓN DE OBRA Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	705	2.292	1.615.860
2	Trazado, Replanteo y Marcación.	Metros cuadrados	705	2.562	1.806.210
3	Obrador (Depósito) de 3,00x5,00 m.	Unidad	1	3.153.430	3.153.430
4	Cartel de obra	Unidad	1	1.214.720	1.214.720
5	Vallado de obra, h= 1,50	Unidad Medida Global	1	2.186.763	2.186.763
6	DESMONTE Y DEMOLICION Demolición de pista existente.	Metros cuadrados	704	8.040	5.660.160
7	Demolición de gradería existente. Incluye mampostería de ladrillo común y retiro de maderamen.	Metros cuadrados	704	10.074	7.092.096
8	Retiro de columnas de H°A° con sus respectivos alumbrados.	Unidad	4	114.574	458.296
9	EXCAVACION Excavación para cimientos de H°A° (Zapatas y encadenado Inferior)	Metros cúbicos	79,5	111.071	8.830.145
10	Relleno y compactación de terreno.	Metros cúbicos	120	67.071	8.048.520
11	HORMIGON ARMADO Zapatas de hormigón (Según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	14,85	3.145.157	46.705.581
12	Columnas de hormigón de cara vista, sin esquinas (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	25,4	3.145.157	79.886.988
13	Viga inferior de hormigón (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	10,7	3.145.157	33.653.180
14	Viga Intermedia de cara vista, sin esquinas (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	11,15	3.145.157	35.068.501
15	Viga Superior de cara vistas, sin esquinas (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	11,15	3.145.157	35.068.501
16	Piso de Hormigón armado	Metros cuadrados	623,25	247.145	154.033.121
17	CUBIERTA METALICA Cubierta de Chapa trapezoidal N° 26 sobre clavadores de perfil "C" y estructura metálica tipo Cabriada - Pend.15% (Según detalle de estructura) Incluye pintura al sintético con base antióxido de estructura.	Metros cuadrados	762,6	423.467	322.935.934
18	Provisión y colocación de Caños de bajada de chapa Nº 26. Desarrollo de 40 cm.	Metro lineal	118,6	108.512	12.869.523
19	GUARDA OBRA Guarda Obra; cordón de ladrillo común, contrapiso de cascotes de 10 cm, alisado de cemento y pintura polideportivo. Incluye pintura para piso polideportivo.	Metros cuadrados	85,5	116.670	9.975.285
20	INSTALACION ELECTRICA Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada.	Unidad	8	383.785	3.070.280
21	Suministro e Instalación de tablero metálico con barras Trifásico 12 módulos.	Unidad	1	1.740.103	1.740.103

Rosana Valdez
Miembro de Comité Evaluador

Lic. Olga Ayala
Miembro de Comité Evaluador

Lic. Antonio Cardozo
Miembro de Comité Evaluador

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
COMITE EVALUADOR

22	Alimentación eléctrica subterránea a 40 cm de profundidad en electro ducto con protección mecánica, cable subterráneo tipo NYY 4x16mm2.	Metro lineal	160	34.080	5.452.800
23	Puesta a tierra; una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2.	Unidad	1	460.886	460.886
24	Suministro e Instalación de disyuntor termomagnético trifásico.	Unidad	2	303.468	606.936
25	Suministro e Instalación de disyuntor diferencial trifásico.	Unidad	1	1.061.571	1.061.571
26	Suministro e instalación de Reflector LED mínimo 20000Lm, máx. 200W.	Unidad	10	1.750.290	17.502.900
27	Suministro e instalación de Alumbrado de 200W con brazo corto.	Unidad	8	1.185.129	9.481.032
28	Suministro e instalación de fotocélula.	Unidad	1	268.329	268.329
29	DESAGUE PLUVIAL Registro 40x40,con rejilla metálica	Unidad	8	381.707	3.053.656
30	Caños PVC de 100 mm, con protección mecánica de ladrillo común- hasta la calle.	Metro lineal	110	50.037	5.504.070
31	PINTURAS Pintura látex de columnas y vigas al látex acrílico.	Metros cuadrados	549,6	26.974	14.824.910
32	Canaleta, cenefas y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	118,6	31.507	3.736.730
33	Pintura de cancha (fondo y líneas de área con pintura epoxi-según plano)	Metros cuadrados	463	74.317	34.408.771
34	Pintura de piso con pintura para piso polideportivo.	Metros cuadrados	160,3	39.083	6.265.005
35	OBRAS COMPLEMENTARIAS Arcos metálicos para futbol (según diseño- incluye red de arco) - 2 unidades	Unidad	2	3.710.000	7.420.000
36	Torre de básquet, rebatible, con sistema de protección (según diseño) - 2 unidades	Unidad	2	9.672.722	19.345.444
37	Poste para red de vóley (Caño galvanizado de 3"- según diseño)	Unidad	2	1.184.773	2.369.546
38	Valla protectora (detalles en planos)	Metros cuadrados	115	97.067	11.162.705
39	LIMPIEZA FINAL DE OBRA Limpieza final y retiro de escombros de la zona de obra	Metros cuadrados	705	2.833	1.997.265
				Precio Total	**919.995.753**

Rosana Valdez
Miembro de Comité Evaluador

Lic. Olga Ayala
Miembro de Comité Evaluador

Lic. Antonio Cardozo
Miembro de Comité Evaluador

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
COMITE EVALUADOR