MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 88/2020

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 2756, 2750, 2751, 2748 Y 2741 CÑIA. 15º ALDANA CAÑADA, BARRIO SAN AGUSTIN - ID Nº 385417

OFERENTES		LBB CONSTRUCCIONES - RUC 945927-8				CONSULTORA A.E. - RUC 1798578-1			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 2756, 2750, 2751, 2748 Y 2741 CÑIA. 15º ALDANA CAÑADA, BARRIO SAN AGUSTIN**	**Unidad Medida Global**	**1**	**131.210.400**	**131.210.400**	**Unidad Medida Global**	**1**	**133.490.000**	**133.490.000**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	2.120	900	1.908.000	Metros cuadrados	2.120	1.000	2.120.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m CHAPAN° 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) m BASE: DOS ESTRUCTURAMETALICA 100x100 mm., Altura 3,20 m.(Sin excepcion)	Unidad	1	600.000	600.000	Unidad	1	600.000	600.000
1.3	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	Metros cúbicos	350	19.000	6.650.000	Metros cúbicos	350	20.000	7.000.000
1.4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO TERMINACION RECTO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5 (CORDON ESCONDIDO PARA ACCESO VEHICULAR)	Metro lineal	96	30.000	2.880.000	Metro lineal	96	30.000	2.880.000
1.5	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO TERMINACION CONCAVO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	434	30.000	13.020.000	Metro lineal	434	30.000	13.020.000
1.6	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	2.120	46.500	98.580.000	Metros cuadrados	2.120	47.000	99.640.000
1.7	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutarlo cada 10 ml de piedra colocada y a ambos lados de la calzada y 5 pasadas al final	Metros cuadrados	2.120	2.400	5.088.000	Metros cuadrados	2.120	2.500	5.300.000
1.8	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	108	7.300	788.400	Metros cuadrados	108	7.500	810.000
1.9	RETRO DE ESCOMBROS, BASURA Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	2.120	800	1.696.000	Metros cuadrados	2.120	1.000	2.120.000
				Precio Total	**131.210.400**				**133.490.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ · Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones