MUNICIPALIDAD DE JUAN E. OLEARY

INTENDENCIA MUNICIPAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº 43/2017 – ID Nº 335419 REPARACIÓN DE AULA EN ESCUELA BASC. Nº 1765 "VIRGEN DEL CARMEN"

ANEXO B - 02 - 08

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	FANN S.A	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Replanteo	Metros cuadrados	129,96	6.000	779.760
2	Desmonte de techo existente	Metros cuadrados	158,42	15.000	2.376.300
3	Techo de tejas con tejuelones con Tirantes	Metros cuadrados	158,42	260.000	41.189.200
4	Readecuación de instalación electrica(cambio de cables 12 artefactos de 2x40w, 4 artefactos 1X40cambio de 6 ventiladores)	Unidad Medida Global	1	6.852.000	6.852.000
5	Elevar mas pared hacia galeria	Metros cuadrados	18,5	28.000	518.000
6	Revoque pared hacia galeria ambos lados	Metros cuadrados	37	28.000	1.036.000
7	Elevar columnas de galería y cambiar viga de galeria, de madera a hormigon armado	Metro lineal	20,05	140000	2.807.000
8	Arreglo de revoque de pared, fisuras	Metros cuadrados	6	28.000	168.000
9	Provisión y colocación de canaletas y bajadas	Metro lineal	60,8	98.000	5.958.400
10	Provisión y colocación de vidrios	Metros cuadrados	8	105.000	840.000
11	Pintura de Paredes interior y exterior y pizarrones	Metros cuadrados	379,95	15.000	5.699.250
12	Pintura de aberturas (ventanas)	Metros cuadrados	14,85	20.000	297.000
13	Pintura de aberturas (puertas)	Metros cuadrados	12,6	22.000	277.200
14	Pintura de canaletas y bajadas	Metro lineal	60,8	25.000	1.520.000
15	Pintura de techo	Metros cuadrados	158,42	25.000	3.960.500
16	Limpieza final	Tonelada	1	721.390	721.390
	PRECIO TOTAL				**75.000.000**

Teotilo Rolon
Responsable UOC