Municipalidad del Distrito de Villeta
Pbro. Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia Villeta - Paraguay
Tel. 0225 952 333 / 0225 952 225 Email: uoc_munivilleta@hotmail.com
VISITE VILLETA CIUDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIA

CUADRO DE PRECIOS OFERTADO

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 13/2020 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CALLE A CLUB CERRO LEÓN, COMPAÑÍA NARANJAISY" con ID Nº: 384.124

OFERENTE					RC SERVICIOS GENERALES de Roberto Caballero RUC N° 1482653-4	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de pavimento tipo empedrado, calle a CLUB CERRO LEÓN - Cía Naranjaisy.	Unidad Medida Global	1		
1.1		CARTEL DE OBRA	Unidad	2	917.180	1.834.360
1.2		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	2.940	873	2.566.620
1.3		Preparación de terreno para empedrado	Metros cuadrados	2.940	873	2.566.620
1.4		Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7 cm, dosaje 1:3:5	Metro lineal	840	9.396	7.892.640
1.5		Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm.	Metros cuadrados	2.940	9.355	27.503.700
1.6		Piedra tipo basaltica maceada libre de descomposición	Metros cuadrados	2.940	17.268	50.767.920
1.7		Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	Metros cuadrados	2.940	16.843	49.518.420
1.8		Relleno para compactación triturada 7a	Metros cuadrados	2.940	2.644	7.773.360
1.9		Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	Metros cuadrados	2.940	2.619	7.699.860
1.10		LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	Metros cuadrados	2.940	2.125	6.247.500
					Precio Total	**164.371.000**

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Cynthia Giménez Vallejos
Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Villeta