Diferencia Porcentual entre Precio Referencial y Precio Ofertado según Resolución N° 411/2018 de la DNCP

CONSTRUCCION DE PABELLON HOSPITALARIO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION- EMERGENCIA COVID-19

ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Tinto S.A.			
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO Referencial	Cumple/No Cumple
1	TRABAJOS PREVIOS						
1.1	Replanteo de obra	160	m2	4.850	776.000	5.000	cumple
1.2	Limpieza y perfilado del terreno	160	m2	6.500	1.040.000	6.750	cumple
1.3	Relleno y compactación	60	m3	45.800	2.748.000	47.250	cumple
1.4	Vallado de seguridad	42	m2	72.000	3.024.000	74.250	cumple
1.5	Cartel de obra	1	un	1.500.000	1.500.000	1.620.000	cumple
2	FUNDACIÓN			-	-	-	
2.1	Zapatas de hormigón (0,80x0,80x0,35/0,20) m, fck 210	4,22	m3	2.210.000	9.335.040	2.497.500	cumple
2.2	Fuste de hormigón 0,30x0,30 m, fck 210	1,5	m3	2.210.000	3.315.000	2.497.500	cumple
2.3	Viga de fundación de 0,15x0,30 m, fck 210	3,18	m3	2.210.000	7.021.170	2.497.500	cumple
3	MAMPOSTERIAS			-	-	-	
3.1	Muro de piedra bruta colocada	4	m3	365.000	1.460.000	365.000	cumple
3.2	Mampostería de elevación de 0,15 m	12	m2	115.000	1.380.000	117.450	cumple
3.3	Aislación horizontal	80	ml	18.000	1.440.000	18.225	cumple
3.4	Piso de hormigón de 0,12 m con malla de acero de diam 6 mm cada 0,30x0,30, helicopeteado	145	m2	207.000	30.015.000	210.000	cumple
4	ESTRUCTURA METALICA			-	-	-	
4.1	Techo metalico con chapas tipo isopaneles de 5 cm (Ceramico/blanco), soportador por correas de perfil de 120x50x15x2,5 , vigas y pilares de perfili doble C de 120x50x15x2,5- sistema de anclaje y refuerzos de chapa de 10 mm	150	m2	314.000	47.100.000	310.500	cumple
4.2	Paredes exteriores hecho con chapas trapezoidales # 26 por fuera, soportados por perfiles C de 75x30x15x2,00.	355	m2	260.000	92.300.000	270.000	cumple
4.3	Paredes interiores revestido con PVC,	300	m2	83.000	24.900.000	110.000	cumple
4.4	Canaleta alero de 60 cm de desarrollo con chapa # 24 galv	31	ml	80.000	2.480.000	87.750	cumple
5	ABERTURAS			-	-	-	
5.1	Puerta de madera de 1,60x2,10 (pintado y con contramarco)	3	un	1.200.000	3.600.000	1.215.000	cumple
5.2	Puerta de madera de 0,90x2,10 (pintado y con contramarco)	5	un	650.000	3.250.000	607.500	cumple
5.3	Ventanas de vidrio trasnsparente fijos 1,00x0,40.incluye perfiles metalicos para su colocacion	14	un	150.000	2.100.000	135.000	cumple
5.4	Ventana de paño fijo de 1,30x1,10 (enfermeria)	3	un	350.000	1.050.000	344.250	cumple
6	PINTURA			-	-	-	
6.1	Pintura de perfiles metalicos con una mano de antioxido y 2 de pintura epoxica	539	ml	30.000	16.170.000	30.000	cumple
6.2	Pintura de piso de hormigon con pintura epoxica	145	m2	35.000	5.075.000	36.450	cumple
7	INSTALACIONES SANITARIAS			-	-	-	
7.1	Instalacion de de sistema de desague cloacal de baños	1	gl	2.500.000	2.500.000	2.380.000	cumple
7.2	Aprovisionamiento de de agua para baños	1	gl	2.000.000	2.000.000	1.960.000	cumple
7.3	Provision y colocacion de accesorios de baños, (2 inodoros, 2 lavatorios, 2 duchas, 2 barras)	1	gl	4.500.000	4.500.000	4.620.000	cumple
7.4	Renovacion del sistema de desague pluvial existente para que no afecte al edificio, incluye nuevo sistema de desague pluvial	1	gl	6.459.750	6.459.750	6.459.750	cumple
7.5	Colocacion de caños de bajada en tubo PVC de 100 mm para canaletas	21	ml	22.950	481.950	22.950	cumple
7.6	Colocacion de sistema e desague cloacal de pileta de enfermeria (con desengrasador- (incluye registro para conexión a la red existente)	1	gl	851.175	851.175	877.500	cumple
7.7	Provision y colocacion de Pileta lavamanos inoxidable de una bacha	1	un	700.000	700.000	722.250	cumple
7.8	Aprovisionameinto de agua a la pileta de enfermeria, inlcluey llave de paso fv con campana	1	gl	595.000	595.000	614.250	cumple
7.9	Mesada de hormigon con base de mamposteria de 0,15, revocado y pintado,	1	gl	1.300.000	1.300.000	1.282.500	cumple
7.10	Provision y colocacion de Pileta inox de una bacha	1	gl	250.000	250.000	182.250	cumple
7.11	Provision y colocacion de Canilla para pileta	1	gl	172.125	172.125	172.125	cumple
8	INSTALACIONES ÉLECTRICAS			-	-	-	
8.1	Alimentacion eléctrica aerea con cable de 4x10 mm2 nyy	1	gl	4.000.000	4.000.000	4.000.000	cumple
8.2	Tablero General de 36 ag, incluye llaves para circuitos de AA, tomas y luces	1	gl	2.400.000	2.400.000	2.400.000	cumple
8.3	Puesta a tierra con soldadura exotermica	1	gl	675.000	675.000	675.000	cumple
8.4	Instalacion eléctrica de circuitos de tomas simples con tierra, incluye placas	20	un	105.000	2.100.000	107.325	cumple
8.5	Instalacion eléctrica de circuitos de luminarias	36	un	70.000	2.520.000	70.200	cumple
8.6	Instalacion eléctrica de circuitos de Acondicionadores de Aire	6	un	250.000	1.500.000	243.000	cumple
8.7	Instalacion eléctrica de circuitos de tomas especiales, incluye placas	26	un	160.000	4.160.000	162.000	cumple
8.8	Provision y colocacion de artefactos led de 18 watts de adosar	36	un	110.000	3.960.000	114.750	cumple
8.9	Provision y colocacion de Acondicionadores de Aire de 60.000 btu	3	un	12.300.000	36.900.000	12.690.000	cumple

Abg. Eva Lapierre
Jefa de la U.O.C.

Diferencia Porcentual entre Precio Referencial y Precio Ofertado según Resolución N° 411/2018 de la DNCP

CONSTRUCCION DE PABELLON HOSPITALARIO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION- EMERGENCIA COVID-19

ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Tinto S.A.			
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO Referencial	Cumple/No Cumple
8,10	Provision y colocacion de Acondicionadores de Aire de 12.000 btu	1	un	2.500.000	2.500.000	2.600.000	cumple
8,11	Provision y colocacion de Cortina de aire	2	un	5.000.000	10.000.000	5.400.000	cumple
8,12	Provision y colocacion de Sensores de humo calor	10	un	215.000	2.150.000	243.000	cumple
8,13	Provision y colocacion de Señalizacion y luces de emergencia	6	un	215.000	1.290.000	243.000	cumple
8,14	Provision y colocacion de Extintores de 5 kg	6	un	230.000	1.380.000	236.250	cumple
9	EQUIPAMIENTOS E INSUMOS			-	-	-	
9.1	Camas hospitalarias 0.90x2.00 m con colchon ortopedico y ropa de cama	13	un	2.700.000	35.100.000	2.700.000	cumple
9.2	Mobiliario para enfermeria (3 sillas, un escritorio y un mueble de guardado)	1	gl	9.000.000	9.000.000	9.450.000	cumple
9.3	Provision y colocacion de Cortinas de pvc y rieles con rieles metalicos	13	un	824.500	10.718.500	850.000	cumple
9.4	Provision y conexión a la red principal de Cañeria de oxigeno y prueba de estanqueidad	180	ml	135.000	24.300.000	148.500	cumple
9.5	Provision y colocacion de Boca de conexión de oxigeno	13	un	1.500.000	19.500.000	1.552.500	cumple
9.6	Ropas de cama de tres componentes y almohadas	30	un	480.000	14.400.000	480.000	cumple
9.7	Provision y colocacion de Basurero clasificador	6	un	280.000	1.680.000	283.500	cumple
9,8	Provision e instalacion de Bomba de infusión volumétrica con mantenimiento y garantia de 1 año.	10	un	11.750.000	117.500.000	11.000.000	cumple
9,9	Provision de Sets de Infusión para administración parenteral de medicamentos y soluciones. La misma debe ser compatible al item 9.8	1200	un	63.050	75.660.000	65.000	cumple
9,10	Provision e Instalacion de Monitor Multiparametricos	12	un	22.575.000	270.900.000	21.750.000	cumple
9,11	Provision e Instalacion de Equipo de Rayos X portatil con base	1	un	82.250.000	82.250.000	81.150.000	cumple
9,12	Provision e instalacion Equipo de Videolaringoscopia	2	un	27.500.000	55.000.000	25.300.000	cumple

Abg. Eva Lapierre
Jefa de la U.O.C.
Gobernación - Itapúa

Diferencia Porcentual entre Precio Referencial y Precio Ofertado según Resolución N°411/2018 de la DNCP

REACONDICIONAMIENTO DEL SECTOR DE HEMODIALISIS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ITAPÚA - EMERGENCIA COVID-19

Item	Descripción del bien	Unidad	Cantidad	Tinto S.A.			
				Precio Unitario	Precio total	Precio Unitario Referencial	Cumple/No Cumple
1	Trabajos preliminares						
1.1	Limpieza y perfilado del terreno	m2	340,08	6.500	2.210.520	6.750	Cumple
1.2	Replanteo de obra	m2	340,08	4.850	1.649.388	5.000	Cumple
2	Relleno y compactación				-		
2.1	Con triturada e=30cm	m2	100,00	55.000	5.500.000	60.000	Cumple
2.2	Con triturada e=10cm	m2	90,00	20.000	1.800.000	20.000	Cumple
3	Hormigón				-		
3.1	Piso de Hormigón(e=10cm)	m2	190,00	190.000	36.100.000	180.000	Cumple
3.2	Dado de Hormigón(0,5x0,5x0,5)	m3	0,13	2.210.000	287.300	1.700.000	Cumple
4	Muros de nivelación				-		
4.1	Mamposteria de nivelación de 0,15m con ladrillo común y revocado(incluye cierre perimetral para piso, adecuación de nivel de registros pluviales y cloacales existentes)	m2	13,78	117.450	1.618.461	117.450	Cumple
5	Contrapiso y carpetas				-		
5.1	Contrapiso e= 10cm	m2	137,35	33.000	4.532.550	35.000	Cumple
5.2	Carpetas e=2cm	m2	137,35	30.000	4.120.500	35.000	Cumple
6	Pisos				-		
6.1	Piso de cerámica esmaltada PI5	m2	152,25	79.000	12.027.750	87.000	Cumple
6.2	Zócalo de cerámica esmaltada PI5	ml	87,00	18.000	1.566.000	22.000	Cumple
6.3	Cerámica esmaltada 30x30cm (en baño)	m2	1,00	79.000	79.000	85.000	Cumple
7	Techo				-		
7.1	Techo de Chapa Galvanizada N°28 sobre perfiles metalicos y s/ membran de espuma termoplástica aluminizada doble cara de 10mm.(incluye perfiles metálicos para soportes, pilar de perfil metálico y planchuelas)	m2	126,15	170.000	21.445.500	180.000	Cumple
8	Cielorraso				-		
8.1	De machimbre de pvc	m2	126,15	83.000	10.470.450	110.000	Cumple
9	Instalación Electrica				-		
9.1	Alimentación de circuitos de luces y colocación de artefactos tipos led(incluye llaves puntos)	un.	20,00	180.000	3.600.000	170.000	Cumple
10	Pintura				-		
10.1	De paredes al latex previo lijado y sellado con fijador	m2	250,00	25.000	6.250.000	25.500	Cumple
10.2	Siliconada en ladrillos Vistos	m2	72,00	17.000	1.224.000	18.000	Cumple
10.3	De aberturas metálicas , canaletas y bajadas.	m2	60,00	25.000	1.500.000	30.000	Cumple
10.3	Pintura y señalizacion de piso acceso a pasillos y sector de espera	gl	1,00	1.700.000	1.700.000	2.000.000	Cumple
11	Instalación Pluvial				-		
11.1	Canaleta de Chapa Galvanizada N° 26 desarrollo N°40	ml	15,50	65.000	1.007.500	75.000	Cumple
11.2	Bajada de Chapa Galvanizada N° 26 desarrollo N°40	ml	7,00	65.000	455.000	75.000	Cumple
11.3	Canal de desague de 30x30cm con tapa de rejilla metálica(incluye demolición de piso de Hormigón existente)	ml	10,00	237.000	2.370.000	250.000	Cumple
11.4	Readecuación de bajada existente(incluye registro de 20x20cm con tapa de Hormigón, caño pvc D=150mm y codo)	un.	3,00	237.000	711.000	250.000	Cumple
11.5	Provisión y colocación de tapa de H° A° para registro existente(60x40cm)	un.	1,00	80.000	80.000	100.000	Cumple
11.6	Provisión y colocación de tapa de H° A° para registro existente(45x45cm)	un.	2,00	80.000	160.000	100.000	Cumple
11.7	Provisión y colocación de tapa de H° A° para registro existente(70x70cm)	un.	1,00	80.000	80.000	110.000	Cumple
11.8	Registro de 35x35cm para bajada existente	un.	2,00	125.000	250.000	100.000	Cumple
12	Instalaciones Sanitarias				-		
12.1	Conexión de desague de pileta existente a registro pluvial (con caño pvc D=40cm)	ml	15,00	17.500	262.500	25.000	Cumple
12.2	Provisión y colocación de caño pvc de 1/2"	ml	12,00	14.500	174.000	20.000	Cumple
13	Varios				-		
13.1	Reacondicionamiento de aire acondicionado existente(incluye adecuación de condensador, carga de gas , tubería de conexión y caño de desague)	un.	6,00	500.000	3.000.000	650.000	Cumple
13.2	Reacondicionamiento de aire acondicionado existente(incluye adecuación de condensador con soporte metálico, carga de gas, tubería de conexión y caño de desague)	un.	5,00	500.000	2.500.000	650.000	Cumple
13.3	Provisión y colocación portón con rejilla metálica(1,40x1,80m)	un.	1,00	630.000	630.000	579.600	Cumple
13.4	Provisión y colocación de vallado de rejilla metálica	m2	5,40	210.000	1.134.000	180.000	Cumple
13.5	Restauración de vallado con rejilla metálica existente	m2	10,36	80.000	828.800	85.000	Cumple
13.6	Restauración de porton existente(4,10x1,80m)	un.	1,00	500.000	500.000	811.800	Cumple
13.7	Restauración de porton existente(4,90x1,80m)	un.	1,00	750.000	750.000	970.200	Cumple
13.8	Limpieza de edificio de Hemodialisis	gl	1,00	500.000	500.000	500.000	Cumple
14	Equipamientos				-		
14,1	Camas hospitalarias con colchon ortopedico con ropa de cama	un	20,00	2.700.000	54.000.000	2.700.000	Cumple
14,2	Camillas de traslado con colchoneta con ropa de cama	un	20,00	1.700.000	34.000.000	1.650.000	Cumple
14,3	Portasueros	un	30,00	250.000	7.500.000	270.000	Cumple
14,4	Biombos divisores con lona	un	20,00	540.000	10.800.000	600.000	Cumple
14,5	Sillas de espera individuales	un	20,00	300.000	6.000.000	300.000	Cumple
14,6	Escritorios simples Individual MDF	un	3,00	950.000	2.850.000	1.050.000	Cumple
14,7	Provision e instalacion de Lavarropas semi industrial de 15 kg	un	1,00	7.000.000	7.000.000	6.800.000	Cumple
14,8	Provision y Colocacion de Secarropas Semi industrial de 15 kg	un	1,00	6.600.000	6.600.000	6.750.000	Cumple
14,9	Provision e instalacion de Lavamanos bacha doble de acero inox, doble canilla de inox, con accesorios con soporte metalico	un	4,00	1.550.000	6.200.000	1.550.000	Cumple
14,10	Conexión a la red de oxigeno del hospital	ml	125,00	135.000	16.875.000	150.000	Cumple
14,11	Provision e instalacion de las tomapico solo para aire comprimido	un	14,00	500.000	7.000.000	550.000	Cumple
14,12	Conexión a la red de aire comprimido del Hospital Regional	ml	130,00	135.000	17.550.000	150.000	Cumple
14,13	Provision y colocacion de Compresor con cabezal seco y filtro para alimentacion de aire comprimido a 14 camas.	gl	1,00	83.350.000	83.350.000	79.800.000	Cumple
14,14	Carro de paro con desfribilador	un	1	63.500.000	63.500.000	60.840.000	Cumple
14	Limpieza final de obra	m2	340,08	3.000	1.020.240	4.000	Cumple

Abg. Eva Lapierre
Jefa de la U.O.C.
Gobernación - Itapúa

Diferencia Porcentual entre Precio Referencial y Precio Ofertado según Resolución N°411/2018 de la DNCP

REACONDICIONAMIENTO DEL SECTOR DE TERAPIA EN EL HOSPITAL DE IPS ENCARNACION - EMERGENCIA COVID-19

Item	Descripción del bien	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio total	Precio Unitario Referencial	Cumple/No Cumple
1	Trabajos preliminares						
1.2	Replanteo de obra	m2	50,00	4.850	242.500	5.000	cumple
2	Demoliciones y Reparaciones				-		
2.1	Demolicion de mamposteria 0.15	m2	0,23	22.500	5.175	25.000	cumple
2,2	Reparacion Techo de tejas sin recuperacion	m2	150,00	75.000	11.250.000	80.000	cumple
3	Instalaciones Sanitarias				-		
3,1	Conexión a la red cloacal	gl	1	2.500.000	2.500.000	2.500.000	cumple
3,2	Cabina cuadrada para ducha sobre elevada con accesorios	gl	1	5.850.000	5.850.000	6.500.000	cumple
3,3	Conexión de Agua Potable	gl	1	2.000.000	2.000.000	2.450.000	cumple
4	Aberturas				-		
4,1	Cerramiento con durlock y Perfileria de alumnio con vidrio templado de 8 mm color gris	gl	1,00	8.000.000	8.000.000	8.000.000	cumple
5	Equipamientos				-		
5,1	Camas hospitalarias con colchon ortopedico con ropa de cama, inclinacion a 45° no electrica	un	6,00	2.700.000	16.200.000	6.450.000	cumple
5,2	Provision e Instalacion de Monitor Multiparametricos tipo 2	un	5,00	31.500.000	157.500.000	32.175.000	cumple
5,3	Provision montaje e instalacion Carro de para cardio respiratorio con desfibrilador	un	1,00	63.500.000	63.500.000	60.750.000	cumple
5,4	Provision y montaje Mueble metalico tipo casillero 6 puertas doble con llave	un	2,00	2.350.000	4.700.000	2.500.000	cumple
5,5	Provision e Instalacion de Bomba de infusión volumétrica con mantenimiento y garantia de 1 año.	un	15	11.750.000	176.250.000	11.000.000	cumple

Abg. Eva Lapiere
Jefa de la U.O.C.
Gobernación - Ip