RESOLUCIÓN N° 426/2018.

POR LA CUAL SE RESUELVE LA ADJUDICACIÓN Y SE APRUEBA LA FIRMA DE CONTRATO PARA LA REMODELACION Y AMPLIACION DE LA COMISARIA N° 35 DE LA LOCALIDAD DE CARONAY DEL DISTRITO DE ALTO VERA – PLURIANUAL – ID N° 354.757 EN LA MODALIDAD LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 29/2018. ----------

Encarnación, 12 de Diciembre de 2018.

VISTO:

El Dictamen del Comité de Evaluación Nº 47/2018 referente a la **Remodelación y Ampliación de la Comisaría N° 35 de la Localidad de Caronay del Distrito de Alto Verá**, y; ----------

CONSIDERANDO:

Que, es necesaria la ejecución de obras de remodelación y ampliación de la Comisaría N° 35 de la Localidad de Caronay del Distrito de Alto Verá.----------

Que, el presente llamado se encuentra ajustado a lo establecido en la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", y el Decreto reglamentario Nº 21.909/2003. ----------

Que, la Ley Orgánica Departamental Nº 426/1994. "Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental" dispone deberes y atribuciones del Gobernador, en su Art. 17) Inc. d): Dictar las Resoluciones departamentales necesarias para el ejercicio de sus funciones. ----------

POR TANTO y en uso de sus legítimas atribuciones, conforme a las prescripciones de la Constitución de la República del Paraguay y la Carta Orgánica del Gobierno Departamental;

GOBERNACION DE ITAPUA SECRETARIA GENERAL Encarnacion - Paraguay

GOBERNACION DE ITAPUA GOBERNADOR Encarnacion - Paraguay

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: ADJUDICAR en el presente llamado a **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 29/2018 para la REMODELACION Y AMPLIACION DE LA COMISARIA N° 35 DE LA LOCALIDAD DE CARONAY DEL DISTRITO DE ALTO VERA – PLURIANUAL. ID N° 354.757; por la suma total de Gs.466.474.950 (cuatrocientos sesenta y seis millones cuatrocientos setenta y cuatro mil novecientos cincuenta guaraníes), al ING. JORGE DIAZ LAVIGNE,** conforme a las especificaciones técnicas que se anexa a la presente y con los alcances indicados en el exordio del Dictamen N° 47/2018 del Comité de Evaluación.----------

ARTÍCULO 2°: SUSCRIBIR el **CONTRATO** por un monto total de **Gs. 466.474.950 (cuatrocientos sesenta y seis millones cuatrocientos setenta y cuatro mil novecientos cincuenta guaraníes), con el ING. JORGE DIAZ LAVIGNE,** en tres ejemplares de un mismo tenor.----------

ARTÍCULO 3°: COMUNICAR, a quienes corresponda, registrar, publicar y cumplido archivar. ----------

Lic. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Abg. Juan Alberto Schmalko P.
Gobernador
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

ANEXO N° 01/2018 A LA RESOLUCION N° 426 /2018

LCO N° 29/2018 "REMODELACION Y AMPLIACION DE LA COMISARIA N° 35 DE LA LOCALIDAD DE CARONAY DEL DISTRITO DE ALTO VERA – PLURIANUAL" ID N° 354.757

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

					ING. JORGE DIAZ LAVIGNE	
Item		*Descripción de Rubros*	*Un*	*Cant*	PRECIO UNIT. GS.	PRECIO TOTAL GS.
1		**Trabajos preliminares de la obra. Replanteo**				
	1.1	Demoliciones: Comisaría existente, cocina, murallas	m2	100,00	47.250	4.725.000
	1.2	Echar árboles	un	5,00	202.500	1.012.500
	1.3	Instalaciones provisorias. Vallado de obra.	gl	1,00	2.025.000	2.025.000
	1.4	Cartel de Obra	gl	1,00	675.000	675.000
	1.5	Replanteo de Obra	m2	255,00	6.750	1.721.250
	1.6	Oficina técnica y Obrador	un	1,00	8.775.000	8.775.000
	1.7	Placa de Inauguración	un	1,00	810.000	810.000
2		**Excavación y carga de cimiento con PBC.**	m3	14,00	337.500	4.725.000
3		**Estructura de H° A° :**				-
	3.1	Dado de H°A°	m3	2,40	2.160.000	5.184.000
	3.2	Encadenados inferior de 15 x 25 cm	ml	99,50	108.000	10.746.000
	3.3	Encadenados superior de 15 x 25 cm	ml	95,50	108.000	10.314.000
	3.4	Columnas 15x25 cm	ml	63,00	108.000	6.804.000
	3.5	Viga de H°A°	m3	0,35	2.160.000	756.000
4		**Muros de nivelación de 0,30 m**	m2	30,00	202.500	6.075.000
5		**Relleno y apisonado de interiores**	m2	14,00	37.800	529.200
6		**Aislación asfáltica horizontal de muros**	m2	40,00	64.800	2.592.000
7		**Muros de elevación :**				-

	7.1	De 0,15 m de ladrillo laminado	m2	126,00	135.000	17.010.000
	7.2	De 0,15 de ladrillo hueco	m2	330,00	85.050	28.066.500
	7.3	Envarillado aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	75,00	20.250	1.518.750
	7.4	Columna de ladrillo común 0,30x0,45 m	ml	6,00	135.000	810.000
8		**Techo:**				-
	8.1	De chapa simil teja. sobre estructura de varillas torsionadas y correas de perfiles C 4x7cm. Aislación con membrana espuma termoplástica aluminizada de 5mm	m2	320,00	216.000	69.120.000
9		**Revoques**				-
	9.1	De paredes interiores, hidrofugado	m2	250,00	33.750	8.437.500
	9.2	De paredes interiores sin hid	m2	492,00	28.350	13.948.200
	9.3	De paredes, vigas y columnas exteriores, hidrofugado	m2	150,00	33.750	5.062.500
	9.4	De bordes de ventanas, con recuadro	ml	66,00	29.700	1.960.200
10		**Contrapiso de H° de cascotes. Carpeta**				-
	10.1	Contrapiso de H° de cascotes	m2	229,00	29.700	6.801.300
	10.2	Carpeta de asiento hidrofugado	m2	229,00	27.000	6.183.000
11		**Pisos**				-
	11.1	Piso cerámico PEI 4	m2	229,00	67.500	15.457.500
	11.2	Piso guarda obra de cemento fratachado, sobre contrapiso de cascotes y borde de mampostería	m2	42,00	54.000	2.268.000
	11.3	Piso antideslizante en acceso, escalera y rampa	m2	14,00	67.500	945.000
13		**Zócalo cerámico**	ml	210,00	20.250	4.252.500
14		**Aberturas de madera**				-
	14.1	Madera: marco de lapacho y puerta placa de guatambu. Herrajes Soprano y accesorios	un	17,00	877.500	14.917.500
	14.2	Madera: marco de lapacho y Puerta tablero de cedro. Herrajes Soprano y accesorios	un	3,00	1.350.000	4.050.000
15		**Aberturas de vidrios templados gris**				-

	15.1	Puerta doble hoja 1,80x2,10m: 10mm, color. C/ freno. Más vidrios fijos Total: 3,00x2,45m	un	1,00	6.075.000	6.075.000
	15.2	Ventana corrediza (una Fija). 1,50x1,10m: e= 8mm	un	11,00	1.282.500	14.107.500
	15.3	Ventana corrediza (una Fija). 1,00x1,10m: e= 8mm	un	4,00	742.500	2.970.000
	15.4	Ventana proyect. 0,50x0,40m: e= 6mm,	un	4,00	472.500	1.890.000
16		**Alféizar de ventanas**: De revoque 1:3 (cemento-arena)	ml	20,00	16.200	324.000
17		**Cielorraso de P.V.C.**	m2	283,00	135.000	38.205.000
18		**Revestimiento cerámico**	m2	60,00	81.000	4.860.000
19		**Pinturas:**				-
	19.1	De paredes al látex Dacar interior color	m2	466,00	20.250	9.436.500
	19.2	De paredes al látex Dacar color con enduído Blascor, sector oficinas	m2	276,00	33.750	9.315.000
	19.3	De paredes al látex Dacar exterior color	m2	135,00	21.600	2.916.000
	19.4	De paredes al látex Dacar exterior con texturado Blascor	m2	21,00	47.250	992.250
	19.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	126,00	20.250	2.551.500
	19.6	De aberturas de madera con barniz natural	m2	92,00	24.300	2.235.600
	19.7	De canaleta, cenefa y bajada al sintético color gris grafito	ml	113,00	27.000	3.051.000
	19.8	De aberturas tipo rejas y portones	m2	12,00	27.000	324.000
20		**Desagüe pluvial**				-
	20.1	Canaleta aérea y caño de bajadas de chapa N°26, des. 40 cm	ml	90,00	60.750	5.467.500
	20.2	Canaleta de limahoya chapa Galv. N°26	ml	22,00	60.750	1.336.500
	20.3	Babeta en lindero y frente chapa Galv. N°26	ml	12,00	47.250	567.000
	20.4	Cenefa de Chapa Galv. N° 26	ml	12,00	40.500	486.000
	20.5	Boca de desague pluvial	un	10,00	297.000	2.970.000
	20.6	Caños PVC 100mm	ml	94,00	31.050	2.918.700
21		**Agua corriente**				-

	21.1	Caño PVC 3/4"	ml	60,00	21.600	1.296.000
	21.2	Agua fria baño tipo 1 y 2	gl	4,00	540.000	2.160.000
	21.3	Agua fria pileta de cocina	gl	1,00	270.000	270.000
	21.4	Agua fria pileta de lavar y lavarropas	gl	1,00	270.000	270.000
22		**Desagüe cloacal**				-
	22.1	Cloacal baño tipo 1/ 2. Inodoro, lavatorio, ducha/mingitorio	gl	4,00	540.000	2.160.000
	22.2	Cloacal pileta de cocina	gl	1,00	270.000	270.000
	22.3	Cloacal fria pileta de lavar y lavarropas	gl	1,00	270.000	270.000
	22.4	Cañería PVC 100 mm.	ml	54,00	33.750	1.822.500
	22.5	Cámaras y Bocas de Inspección	un	7,00	337.500	2.362.500
	22.6	Camara séptica de ladrillos comunes 0.80x1.20m Tapa de H°A°. Con excavación	gl	1,00	1.350.000	1.350.000
23		**Artefactos**				-
	23.1	Baño tipo 1. Inodoro y lavatorio Deca, ducha Lorezzeti. Griferías FV y accesorios (2 Jabonera, 1 Portarrollo, 1 perchero, 1 toallero).	gl	2,00	1.350.000	2.700.000
	23.2	Baño tipo 2. Inodoro, lavatorio y mingitorio Deca, Grifería FV y accesorios (1 Jabonera, 1 Portarrollo, 1 perchero).	gl	2,00	1.620.000	3.240.000
	23.3	Pileta de cocina de acero inoxidable. Mesada de granito pulido s/ pedestal de ladrillos comunes revocado con revest. cerámico (4,30m lineal), Griferías	gl	1,00	2.970.000	2.970.000
	23.4	Pileta de lavar de granito reconstituido con pedestal de ladrillo revocado, con revestimiento cerámico Griferías	un	1,00	405.000	405.000
	23.5	Canilla de patio de 1/2, de bronce pico manguera	un	2,00	135.000	270.000
24		**Instalación eléctrica**				-
	24.1	Cable NYY de 4 x 16mm	ml	25,00	47.250	1.181.250
	24.2	Pilar de mamposteria (45x45cms). Revocado a 1 capa. H=1,70m	un	1,00	945.000	945.000
	24.3	Entrada p/ medidor Trifásico. Aislador c/bulón Pta.ANDE Trifásico (Caño Galv, cables, crucetas, etc)	gl	1,00	1.350.000	1.350.000
	24.4	Tablero principal. Tablero de plástico y Llaves TM	un	1,00	945.000	945.000

	24.5	Tablero seccional. Tablero de plástico y Llaves TM	un	2,00	675.000	1.350.000
	24.6	Boca de lámpara con interruptor. Llave de 1 punto	un	40,00	87.750	3.510.000
	24.7	Extensión de boca de lámpara con interruptor.	un	15,00	33.750	506.250
	24.8	Boca de lámpara c/sensor de movimiento	un	5,00	108.000	540.000
	24.9	Boca de lámpara c/fotocélula	un	5,00	108.000	540.000
	24.10	Toma corriente embutido.	un	50,00	87.750	4.387.500
	24.11	Linea telefónica con su toma Caño corrugado 5/8"	un	4,00	148.500	594.000
	24.12	Linea de circuito para calefón o ducha eléctrica	un	2,00	270.000	540.000
	24.13	Linea de circuito para acondicionador de aire. (No incluye equipo de AA)	un	11,00	270.000	2.970.000
25		**Artefactos eléctricos**				-
	25.1	Artefactos led cuadrado de adosar de 24W	un	20,00	94.500	1.890.000
	25.2	Artefactos led redondo de adosar de 12W (para exterior, frente)	un	3,00	67.500	202.500
	25.3	Artefactos fluorescentes de 1 x 40W	un	5,00	67.500	337.500
	25.4	Artefactos plafón de adosar cielorraso con lámpara led 24w	un	22,00	47.250	1.039.500
	25.5	Placas con puntos y tomas Vimar (1,2,3 P)	un	56,00	33.750	1.890.000
	25.6	Llave bipolar (duchas y AA)	un	13,00	40.500	526.500
	25.7	Placas con toma Shuko	un	3,00	40.500	121.500
	25.8	Placas con toma de teléfono	un	4,00	74.250	297.000
	25.9	Equipo de AA tipo Split 12.000btu	un	11,00	2.835.000	31.185.000
	25.10	Sensor de movimiento	un	3,00	189.000	567.000
	25.11	Sensor fotovoltaico. Fotocélula para 3 lámparas	un	2,00	81.000	162.000
26		**Accesorios y Equipamientos:**				-
	26.1	Plataforma y mástil	gl	1,00	2.025.000	2.025.000
	26.2	Portón de acceso vehicular de chapa doblada, de abrir	un	1,00	2.970.000	2.970.000
25		**Limpieza final**	gl	1,00	810.000	810.000
TOTAL GS.						**466.474.950**