ANEXO 2 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

LCO No: 14/2015 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - (FONACIDE) - 2DA. ETAPA

EMPRESA CONSTRUCTORA LA FORTALEZA

ITEM 1 - OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
UBICACIÓN: Casco Urbano - La Paloma del Espiritu Santo
CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002

N°	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
1	Trazado y replanteo de obra	M2	4.000,00	1.750	7.000.000
2	Preparacion del terreno	M2	4.000,00	2.600	10.400.000
3	Baden de Hormigon	M3	16,00	1.200.000	19.200.000
	(2,00x8,00x0,20)				
4	Cordon premoldado	ML	1.000,00	35.500	35.500.000
5	Canaleta desague pluvial	M3	50,00	1.200.000	60.000.000
	(0,50x1000,00x0,10)				
6	Empedrado	M2	3.500,00	50.000	175.000.000
7	Limpieza final	GL	1,00	1.500.000	1.500.000
				SUB TOTAL	**308.600.000**

ITEM 2 - OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
UBICACIÓN: Calle 12 de Junio y Francisco Tarragó - Curuguaty
CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002

N°	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
1	Trazado y replanteo de obra	M2	1.040,00	1.750	1.820.000
2	Preparacion del terreno	M2	1.040,00	2.600	2.704.000
3	Baden de Hormigon	M3	6,40	1.200.000	7.680.000
	(2,00x8,00x0,20)				
4	Cordon premoldado	ML	260,00	35.500	9.230.000
5	Canaleta desague pluvial	M3	13,00	1.200.000	15.600.000
	(0,50x260,00x0,10)				
6	Empedrado	M2	910,00	50.000	45.500.000
7	Limpieza final	GL	1,00	1.500.000	1.500.000
				SUB TOTAL	**84.034.000**

TOTAL GENERAL	**392.634.000**

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - Unidad Operativa de Contrataciones

.....
Julio C. Melgarejo S.
Encargado UOC