Resolución Nº...754..

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

LOTE 5 ZONA CAPITAL, Contrato Abierto: por Monto, Mínimo: 2.250.000.000 Máximo: 4.500.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No					ING. JULIO A. GALIANO	
ÍTEM	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUÍDO)	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno de tierra Gorda y compactación manual	Metros cúbicos	1	75.506	75.506
2	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno y compactación mecánica	Metros cúbicos	1	93.050	93.050
3	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de terreno (no incluye corte ni destronque)	Metros cuadrados	1	6.450	6.450
4	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de tierra a poca altura Manual Cavado- acarreo y esparcido	Metros cúbicos	1	44.194	44.194
5	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	1	40.481	40.481
6	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movimiento de suelo, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	1	72.979	72.979
7	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados	Metros cúbicos	1	55.163	55.163
8	72131601-002	Trabajos Preliminares Cartel de obra	Unidad	1	644.250	644.250
9	72131601-002	Trabajos Preliminares Vallado perimetral de la obra de chapa galvanizadas Nº 26 y postes de madera	Metros cuadrados	1	55.401	55.401
10	72131601-002	Trabajos Preliminares Obrador y depósitos de materiales	Metros cuadrados	1	123.333	123.333
11	72131601-002	Trabajos Preliminares Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1	5.400	5.400
12	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavación para zapatas	Metros cúbicos	1	36.750	36.750
13	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavación para cimiento de PBC	Metros cúbicos	1	44.625	44.625
14	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte manual de tierra , sin acarreo	Metros cúbicos	1	47.265	47.265
15	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de contrapiso	Metros cuadrados	1	8.745	8.745
16	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos de Hº	Metros cuadrados	1	14.190	14.190
17	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos calcáreos	Metros cuadrados	1	12.750	12.750
18	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos cerámicos	Metros cuadrados	1	12.750	12.750
19	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo ladrilla - Mecánica	Metros cuadrados	1	12.100	12.100
20	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo empedrado - Mecánica	Metros cuadrados	1	29.700	29.700
21	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo asfalto - Mecánica	Metros cuadrados	1	32.075	32.075
22	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo hormigón - Mecánica	Metros cuadrados	1	51.600	51.600
23	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de HºAº (Hormigón Armado)	Metros cúbicos	1	487.675	487.675
24	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra de 0,20 m	Metros cuadrados	1	15.480	15.480
25	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra 0,30	Metros cuadrados	1	18.293	18.293
26	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra 0,45	Metros cuadrados	1	23.910	23.910
27	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,15 cm	Metros cuadrados	1	13.913	13.913

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

28	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,30 cm	Metros cuadrados	1	15.375	15.375
29	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,45 cm	Metros cuadrados	1	18.375	18.375
30	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de revoques deteriorados	Metros cuadrados	1	12.405	12.405
31	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de azulejos	Metros cuadrados	1	14.025	14.025
32	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de ladrilleros	Metros cuadrados	1	11.786	11.786
33	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de zocalos	Metro lineal	1	5.531	5.531
34	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de losa de Ho Ao	Metros cuadrados	1	36.581	36.581
35	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de viga de H° A° - 12 x 30	Metro lineal	1	35.625	35.625
36	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de viga de H° A° - 20 x 30	Metro lineal	1	37.400	37.400
37	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de viga de H° A° - 30 x 30	Metro lineal	1	40.600	40.600
38	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de H° A° 13 x 30	Metro lineal	1	36.375	36.375
39	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de H° A° - 20 x 30	Metro lineal	1	37.980	37.980
40	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de H° A° - 30x 30	Metro lineal	1	41.200	41.200
41	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de metal desplegado	Metros cuadrados	1	14.715	14.715
42	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1	14.715	14.715
43	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de machimbre	Metros cuadrados	1	17.040	17.040
44	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de lavatorios	Unidad	1	31.275	31.275
45	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de inodoro o silla turca	Unidad	1	40.065	40.005
46	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cisterna de baño	Unidad	1	25.369	25.369
47	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de puertas placas y tableros incluye marco	Unidad	1	34.015	34.015
48	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte y recolocación de marcos	Unidad	1	37.294	37.294
49	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de ventanas incluye marco	Unidad	1	37.781	37.781
50	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de techo de bovedilla	Metros cuadrados	1	16.763	16.763
51	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de maderamen sin recuperacion de material	Metros cuadrados	1	28.325	28.325
52	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de tejas , tejuelitos, tejalones, sin recuperación de materiales	Metros cuadrados	1	23.700	23.700
53	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cobertura de chapa en techo metálico	Metros cuadrados	1	14.681	14.681
54	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de canalcta aérea externa	Metro lineal	1	11.725	11.725
55	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de canalcta embutida aérea	Metro lineal	1	13.825	13.825
56	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de bajada de chapa o PVC	Metro lineal	1	9.625	9.625
57	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte y reubicacion de compresores de Aire Ac Tipo split	Unidad	1	850.125	850.125
58	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de mamparas de eucatex	Metros cuadrados	1	22.481	22.481
59	72131601-002	Trabajos preliminares Demolición de mamparas de yeso	Metros cuadrados	1	22.481	22.481
60	72131601-002	Trabajos preliminares Demolición de mamparas vidriado	Metros cuadrados	1	44.475	44.475
61	72131601-002	Trabajos preliminares Demolición de registro pluvial	Unidad	1	61.125	61.125
62	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo de ventana	Unidad	1	250.400	250.400

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

63	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split hasta 24 000 BTU	Unidad	1	298.000	298.000
64	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split desde 36 000 BTU	Unidad	1	541.250	541.250
65	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de artefacto luminico	Unidad	1	19.075	19.075
66	72131601-002	Trabajos preliminares Desmontelamiento de Termo calefón	Unidad	1	70.825	70.825
67	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0.15 m	Metros cuadrados	1	19.219	19.219
68	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0.20 m	Metros cuadrados	1	20.225	20.225
69	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0.30 m	Metros cuadrados	1	23.550	23.550
70	72131601-002	Trabajos Preliminares Tala de bacanal ancho = 1m2	Metros cuadrados	1	7.525	7.525
71	72131601-002	Trabajos Preliminares Destronque y desraizado - raíz chico - Diam. = - 1.00 m	Unidad	1	257.275	257.275
72	72131601-002	Trabajos Preliminares Destronque y desraizado - raíz grande - Diam. 1.00m	Unidad	1	579.750	579.750
73	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de árbol chico - Alto 4.00 Mts	Unidad	1	246.188	246.188
74	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de árbol mediano - Alt 4.00 Mts	Unidad	1	362.363	362.363
75	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de árbol Grande - Alt 8.00- 10 mts.	Unidad	1	445.088	445.088
76	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cañería de agua PVC de 1 2 a 1	Metro lineal	1	18.425	18.425
77	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de instalación eléctrica cableado existente	Metro lineal	1	13.175	13.175
78	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja vertical existente	Metros cuadrados	1	36.825	36.825
79	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja horizontal existente	Metros cuadrados	1	39.225	39.225
80	72131601-002	Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica vertical existente	Metros cuadrados	1	73.675	73.675
81	72131601-002	Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica horizontal existente	Metros cuadrados	1	73.675	73.675
82	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150 mm	Metro lineal	1	24.425	24.425
83	72131601-002	Trabajos Preliminares Reposición de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150mm	Metro lineal	1	36.925	36.925
84	72131601-002	Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros hasta 50m	Metros cúbicos	1	35.588	35.588
85	72131601-002	Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros mayor a 50m	Metros cúbicos	1	53.700	53.700
86	72131601-002	Trabajos Preliminares Retiro de escombros en contenedor fuera del local de obra - Contenedor 5.00 m3	Unidad	1	350.850	350.850
87	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de escombros con acarreo y retiro sin Contenedor	Metros cúbicos	1	123.675	123.675
88	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de tanque superior de fibra cemento de 10 mil litros	Unidad	1	321.430	321.430
89	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza e impermeabilizacion de tanque de Hormigón Armado de 30 mil litros - Incluye revoque con hidrófugo y pintura epoxea - incluye	Unidad	1	2.469.850	2.469.850
90	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavación de suelo para construcción de cuneta pluvial - Prof.. Variable - Ancho 0.65	Metros cúbicos	1	32.176	32.176
91	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno y compactación manual - Mano de Obra	Metros cúbicos	1	49.670	49.670
92	72131601-002	Excavación de tierra para construcción de cordón de 0.15 - Ancho 0.20	Metro lineal	1	12.067	12.067
93	72131601-005	Albañilería Mampostería de nivelación de 0.45 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	189.514	189.514
94	72131601-005	Albañilería Mampostería de nivelación de 0.30 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	142.046	142.046

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

95	72131601-005	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,20 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	133 625	133 625
96	72131601-005	Albañilería Mampostería ladrilla común de 0,15 a la vista de 1 cara	Metros cuadrados	1	101 770	101 770
97	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0 15 cm con ladrillos comunes p. revocar	Metros cuadrados	1	69 279	69 279
98	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0 20cm con ladrillos comunes p. revocar	Metros cuadrados	1	96 685	96 685
99	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0 30 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	122.005	123 005
100	72131601-005	Albañilería Sustitución y colocación de Muro ladrilla común (0,45) p revocar	Metros cuadrados	1	127 913	127 913
101	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0 15 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados	1	55 386	55 386
102	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0 30 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados	1	95 403	95 403
103	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0 15 cm con ladrillos laminados vistos	Metros cuadrados	1	86 577	86 577
104	72101703-004	Albañilería Cordon de ladrillos comunes para rosa de 0,15 ala 0,45	Metro lineal	1	59 225	59 225
105	72131601-005	Albañilería Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 en total), incluye ranura de pared, macizado y revocado con enlucido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	1	69 155	69 155
106	72131601-005	Albañilería Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye ranura de pared, macizado y revocado posterior, con enlucido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	1	62 475	62 475
107	72101607-003	Albañilería Reparación de fisuras de paredes de 0,15 m con varillas de 10 mm	Metro lineal	1	42 050	42 050
108	72101607-003	Albañilería Envarillado con varilla de 8 mm de paredes dos hiladas sobre mampostería nueva de 0,30 cm	Metro lineal	1	31 821	31 821
109	72131601-005	Albañilería Mampostería tipo yeso tabique de 0,15 con lana de vidrio	Metros cuadrados	1	132 875	132 875
110	72131601-005	Albañilería Provisión y colocación sardinel ladrillos comunes	Metro lineal	1	40 369	40 369
111	72131601-005	Albañilería Provisión y colocación sardinel ladrillos laminados	Metro lineal	1	51 165	51 165
112	72131601-005	Albañilería Mampostería de ladrillo convexo	Metros cuadrados	1	94 781	94 781
113	72131601-005	Albañilería Estantes de material terminación revoque - Incluye tapetón, relleno de H° Esp : 5 cm	Metro lineal	1	35 700	35 700
114	72132605-001	Cielorrasos Reparación de cielorraso de metal desplegado - Incluye estructura, metal desplegado y revoque de terminación	Metros cuadrados	1	57 400	57 400
115	72132605-001	Cielorrasos Provisión y colocación de cielorraso de placas de yeso desmontable con perfilería de aluminio	Metros cuadrados	1	122 925	122 925
116	72132605-001	Cielorrasos Provisión y colocación de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1	89 850	89 850
117	72132605-001	Cielorrasos De machimbre con armazón de madera	Metros cuadrados	1	135 772	135 772
118	72131601-003	Cimientos Excavación y carga de Cimiento P B C (0,50 x 0,80 m)	Metros cúbicos	1	293 190	293 190
119	72131601-003	Cimientos Excavación y carga de Cimiento P B C (0,50 x 0,50 m)S zol	Metros cúbicos	1	262 230	262 230
120	72131601-004	Estructuras de H°A° Viga encadenado superior de H°A° 30x40 sobre pared 0,30 m	Metro lineal	1	117 281	117 281
121	72131601-004	Estructuras de H°A° Viga encadenado superior de H°A° 15x30 sobre pared 0,15 m	Metro lineal	1	101 100	101 100
122	72131601-004	Estructuras de H°A° Viga encadenado inferior de H°A° 30x40 bajo pared 0,30 m	Metro lineal	1	105 019	105 019
123	72131601-004	Estructuras de H°A° Viga encadenado inferior de H°A° 15x30 bajo pared 0,15 m	Metro lineal	1	99 225	99 225
124	72131601-004	Estructuras de H°A° Viga superior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1	1 365 137	1 365 137
125	72131601-004	Estructuras de H°A° Viga inferior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1	1 365 137	1 365 137

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

126	72131601-004	Estructuras de H°A° Losa maciza de H°A° espesor 10 cm	Metros cúbicos	1	1.351.116	1.351.116
127	72131601-004	Estructuras de H°A° Zapatas	Metros cúbicos	1	1.223.314	1.223.314
128	72131601-004	Estructuras de H°A° Pilares	Metros cúbicos	1	1.366.869	1.366.869
129	72131601-004	Estructuras de H°A° Pilar de H° A° - 13 X 30	Metro lineal	1	106.375	106.375
130	72131601-004	Estructuras de H°A° Pilar de H° A° - 20 X 30	Metro lineal	1	111.525	111.525
131	72131601-004	Estructuras de H°A° Pilar de H° A° - 30 X 30	Metro lineal	1	123.355	123.355
132	72131601-004	Estructuras de H°A° Escaleras de H°A°	Metros cúbicos	1	2.248.125	2.248.125
133	72131601-004	Estructuras de H°A° Hormigón masa F C K 180	Metros cúbicos	1	1.584.094	1.584.094
134	72131601-004	Estructuras de Sellado de Cemento Tipo Uno	Metros cuadrados	1	498.488	498.488
135	72131601-004	Estructuras de H°A° Losa RAP alivianado	Metros cuadrados	1	166.440	166.440
136	72131601-004	Estructuras de H°A° Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm2 - Esp. 12 cm	Metros cuadrados	1	590.450	590.450
137	72131601-004	Estructuras de H°A° Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm - Esp. 15 cm	Metros cuadrados	1	692.150	692.150
138	72131601-004	Estructuras de H°A° Piso Estructura de H°A°, Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck: 250 Kg/cm2	Metros cúbicos	1	1.455.430	1.455.430
139	72131601-004	Estructuras de H°A° Hormigón masa F C K 110	Metros cúbicos	1	1.046.400	1.046.400
140	72131601-004	Estructuras de H°A° Hormigón masa F C K 210	Metros cúbicos	1	1.797.825	1.797.825
141	72131601-004	Dinteles Adinchamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposicion y colocación del mismo y su posterior nivelado y revoque de terminación, enlucido y pintura	Metro lineal	1	127.875	127.875
142	72131601-004	Dinteles Reposicion y colocación de dintel 4,40	Unidad	1	562.750	562.750
143	72131601-004	Dinteles Dintel Ho premoldeado H=16 cms /Long.=3,10 m	Metro lineal	1	103.567	103.567
144	72131601-008	Revoques Revoques de pared a una capa fratachado (1:3:12)	Metros cuadrados	1	23.726	23.726
145	72131601-008	Revoques Revoque de pared a una capa con hidrófugo (1:4:16)	Metros cuadrados	1	27.848	27.848
146	72131601-008	Revoques Revoques de cielorraso a una capa fratachado (1:3 - 1:4:12)c/ azotado	Metros cuadrados	1	34.813	34.813
147	72131601-008	Revoques Revoque de arista o canto	Metro lineal	1	14.996	14.996
148	72131601-008	Revoques Revoque de babetas o baños - Anch.: 3 cm a 5 cm	Metro lineal	1	16.665	16.665
149	72131601-008	Revoques Revoque de mocheta con 2 aristas - Anch. 0,15 x 0,15	Metro lineal	1	20.731	20.731
150	72131601-008	Revoques Reparación de revoque para repintado - lijado	Metros cuadrados	1	20.725	20.725
151	72131601-008	Revoques Reponer y colocar revoque de muro interior con hidrófugos para base de azulejos	Metros cuadrados	1	21.061	21.061
152	72131601-008	Revoques Revoque de goteron en alero o borde de losa	Metro lineal	1	19.915	19.915
153	72131601-006	Aislaciones Azotado impermeable (1:3), espesor 0,5 cm	Metros cuadrados	1	13.449	13.449
154	72131601-006	Aislaciones Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3 - lud. - asfalt) en pared 0,15 m	Metro lineal	1	15.387	15.387
155	72131601-006	Aislaciones Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3 - lud. - asfalt) en pared 0,30 m	Metro lineal	1	21.290	21.290
156	72131601-006	Aislaciones Aislación en losa rebajada en servicio higiénico con mortero hidrófugo y membrana asfáltica 2 mm	Metros cuadrados	1	71.675	71.675

Resolución Nº 754.

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

157	72131601-006	Aislaciones Aislación de losas con membrana asfáltica de 4 mm sin aluminio - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	76.825	76.825
158	72131601-006	Aislaciones Aislación de losas con membrana asfáltica de 4 mm con aluminio - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	98.875	98.875
159	72131601-006	Aislaciones Membrana térmica doble aluminio de 16 mm - Bajo chapa de techo - Incluye refuerzos de sujeción y alambres	Metros cuadrados	1	33.164	33.164
160	72131601-006	Aislaciones Provisión y colocación Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas	Metros cuadrados	1	46.944	46.944
161	72131601-006	Aislaciones Provisión y colocación Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas con fibras incorporadas	Metros cuadrados	1	57.827	57.827
162	72131601-006	Aislaciones Relleno y aislación de juntas de piso de terraza con asfalto	Metro lineal	1	24.326	24.326
163	72131601-006	Aislaciones Silconado de ventanas, incluye remoción de silicona existente, limpieza y silconado	Unidad	1	38.967	38.967
164	72131601-006	Aislaciones Aislación de parapetos con pintura impermeable - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	21.485	21.485
165	72131601-009	Contrapiso Contrapiso de Hº de cascote sobre terreno natural e = 10 cm	Metros cuadrados	1	27.042	27.042
166	72131601-009	Contrapiso Contrapiso de Hº de cascote sobre losa e = 3 a 5 cm (1.4;16;24)	Metros cuadrados	1	22.133	22.133
167	72131601-009	Contrapiso Contrapiso de Hº de cascote sobre losa rebajada e= 20 cm (1.4;16;24)	Metros cuadrados	1	36.927	36.927
168	72131601-009	Contrapiso Contrapiso de Hº	Metros cuadrados	1	46.475	46.475
169	72131601-009	Pisos Carpeta alisada de cemento para piso o alfombra - Esp. 5 cm	Metros cuadrados	1	24.698	24.698
170	72131601-009	Pisos Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con ásido rojo con junta constructiva	Metros cuadrados	1	42.050	42.050
171	72131601-009	Pisos Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación cementicio con junta constructiva	Metros cuadrados	1	30.750	30.750
172	72131601-009	Pisos Sustitución y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcáreo	Metros cuadrados	1	73.552	73.552
173	72131601-009	Pisos Reposición y colocación de piso cerámico esmaltado similar al existente	Metros cuadrados	1	73.571	73.571
174	72131601-009	Pisos Provisión y colocación de piso cerámico PI 4	Metros cuadrados	1	86.075	86.075
175	72131601-009	Pisos Provisión y colocación de piso cerámico PI 5	Metros cuadrados	1	124.505	124.505
176	72131601-009	Pisos Sustitución y colocación de alfombra tipo Sierra	Metros cuadrados	1	62.200	62.200
177	72131601-009	Pisos Provisión y colocación de alfombra de alto tráfico color unificado 6mm espesor	Metros cuadrados	1	79.157	79.157
178	72131601-009	Pisos Reposición y colocación de piso análico en colores 30x30 cms	Metros cuadrados	1	84.088	84.088
179	72131601-009	Piso Relleno sanitario en losa rebajada y carpeta base alisado de cemento para asiento de piso cerámico	Metros cuadrados	1	44.987	44.987
180	72131601-009	Piso Provisión y colocación de piso graníticos tipo cuadrille p/ vereda	Metros cuadrados	1	85.000	85.000
181	72131601-009	Piso Piso de hormigon lavado de grano fino, esp. = 5 cm, color negro, juntas metálicas	Metros cuadrados	1	102.413	102.413
182	72131601-009	Piso Piso -pared porcelanato	Metros cuadrados	1	123.779	123.779
183	72131601-009	Piso Cómo rodado para vereda	Metros cuadrados	1	62.831	62.831
184	72131601-009	Pisos Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp : 12 cm , terminación con alisada y - Varilla Ø 8 mm c/ 20 mm con junta de dilatación	Metros cuadrados	1	134.475	134.475
185	72131601-009	Pisos Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp : 5 cm , terminación con alisada y - Varilla Ø6 cm c/20 mm con junta de dilatación	Metros cuadrados	1	91.978	91.978

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

186	72131601-009	Pisos Provisión y colocación de piso tipo ladrillo prensado - Incluye base de arena y nivelados de asiento	Metros cuadrados	1	54.197	54.197
187	72131601-009	Pisos Provisión y colocación de piso tipo empedrado - Incluye base de arena, compactación, base granular	Metros cuadrados	1	54.725	54.725
188	72131601-009	Piso Pulido de piso granítico	Metros cuadrados	1	43.375	43.375
189	72131601-009	Piso Cordon de hormigon cargado in situ	Metro lineal	1	60.300	60.300
190	72102508-003	Revestidos Reposicion y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente,	Metros cuadrados	1	71.115	71.115
191	72101607-002	Revestidos Provisión y colocación de listón de borde de 1 x 2	Metro lineal	1	15.526	15.526
192	72101607-002	Revestidos Provisión y colocación de ladrillejos	Metros cuadrados	1	60.736	60.736
193	72101607-002	Revestidos Provisión y colocación de granito natural	Metros cuadrados	1	820.625	820.625
194	72101607-002	Revestidos Provisión y colocación de guarda decorativa	Metro lineal	1	17.930	17.930
195	72101607-005	Zócalos Provisión y colocación de zócalos cerámicos	Metro lineal	1	18.300	18.300
196	72101607-005	Zócalos Reposicion y colocacion de zócalo Calcáreo base cemento blanco yo gris 10x20	Metro lineal	1	20.201	20.201
197	72101607-005	Zócalos Provisión y colocación de zócalos vinílicos	Metro lineal	1	18.375	18.375
198	72101607-005	Zócalos Provisión y colocación de zócalos de madera	Metro lineal	1	23.960	23.960
199	72101607-005	Zócalos Provisión y colocación de zócalos de alfombra	Metro lineal	1	22.177	22.177
200	72101607-005	Zócalos Provisión y colocación de zócalos de porcelanato	Metro lineal	1	31.331	31.331
201	72131601-012	Pintura Enlinado interior de paredes	Metros cuadrados	1	17.738	17.738
202	72131601-012	Pintura De paredes al acaite - sintético	Metros cuadrados	1	23.709	23.709
203	72131601-012	Pintura De paredes tipo texturado	Metros cuadrados	1	40.975	40.975
204	72131601-012	Pintura De paredes a la cal	Metros cuadrados	1	8.282	8.282
205	72131601-012	Pintura Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base	Metros cuadrados	1	24.600	24.600
206	72131601-012	Pintura Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador	Metros cuadrados	1	28.230	28.230
207	72131601-012	Pintura De paredes interior al látex sin enlinado	Metros cuadrados	1	20.344	20.344
208	72131601-012	Pintura De paredes exterior al látex sin enlinado	Metros cuadrados	1	19.522	19.522
209	72131601-012	Pintura De paredes interior al látex con enlinado	Metros cuadrados	1	28.179	28.179
210	72131601-012	Pintura De paredes exterior al látex con enlinado	Metros cuadrados	1	29.980	29.980
211	72131601-012	Pintura De cielorraso a la cal	Metros cuadrados	1	9.594	9.594
212	72131601-012	Pintura De cielorraso de bovedilla a la cal	Metros cuadrados	1	12.113	12.113
213	72131601-012	Pintura De cielorraso de bovedilla al látex	Metros cuadrados	1	20.500	20.500
214	72131601-012	Pintura De placas de yeso al látex	Metros cuadrados	1	21.600	21.600
215	72131601-012	Pintura De tejuelón y maderamen al barniz	Metros cuadrados	1	19.041	19.041
216	72131601-012	Pintura De aberturas de madera con esmalte sintético	Metros cuadrados	1	25.107	25.107
217	72131601-012	Pintura De aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	1	21.948	21.948
218	72131601-012	Pintura De aberturas metálica con esmalte sintético previo anti óxido	Metros cuadrados	1	27.002	27.002

Resolución Nº.....754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

219	72131601-012	Pintura De canaletas y bajadas de chapas de zinc con esmalte sintético	Metros cuadrados	1	22.772	22.772
220	72131601-012	Pintura Limpieza de ladrillo visto con acido muriático	Metros cuadrados	1	13.980	13.980
221	72131601-012	Pintura Limpieza de piedra con acido muriático	Metros cuadrados	1	13.605	13.605
222	72131601-012	Pintura Tratamiento de ladrillo visto con silicona	Metros cuadrados	1	14.297	14.297
223	72131601-012	Pintura Pintura sintética de techo metálico c/ chapar	Metros cuadrados	1	28.475	28.475
224	72131601-012	Pintura Pintura de piso con óxido rojo	Metros cuadrados	1	14.855	14.855
225	72131601-012	Pintura Pintura de láteros	Metros cuadrados	1	32.375	32.375
226	72131601-012	Pintura Pintura de piso al látex	Metros cuadrados	1	26.450	26.450
227	72131601-012	Pintura Pintura epoxi	Metros cuadrados	1	51.800	51.800
228	72131601-012	Pintura De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo anti óxido	Metro lineal	1	31.699	31.699
229	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta tablero común de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	717.828	717.828
230	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta tablero punta de diamante de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	980.516	980.516
231	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de eucalipto - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	496.225	496.225
232	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	513.375	513.375
233	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 con herrajes, cerraduras llave chica y marco recto de lapacho	Unidad	1	865.200	865.200
234	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de herrajes y cerraduras llave chica para puertas	Unidad	1	191.525	191.525
235	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de marco recto de madera de lapacho 2x6 para puerta de 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10	Unidad	1	316.365	316.365
236	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de marco recto de madera de 2x6 para ventana de 1,20 x 1,50 m	Unidad	1	272.645	272.645
237	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m	Unidad	1	569.175	569.175
238	72102602-008	Carpinterías de madera Ajuste de puertas de madera, - Incluye provisión y colocación de cerraduras llave chica	Unidad	1	170.425	170.425
239	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de contramarco de madera	Metro lineal	1	23.325	23.325
240	72102602-008	Carpintería de madera Cambio de fichas	Unidad	1	46.925	46.925
241	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelación de paños ciegos de yeso	Metros cuadrados	1	100.360	100.360
242	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelación de paños ciegos de melamina	Metros cuadrados	1	94.125	94.125
243	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelación de puertas de mamparas	Metros cuadrados	1	148.200	148.200
244	72102602-007	Mamparas Desmonte y recolocación de puerta de mampara de placa de yeso	Unidad	1	190.200	190.200
245	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de divisorias de mamparas ciegas de eucatex	Metros cuadrados	1	166.650	166.650
246	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de divisorias de mamparas vidriadas de eucatex	Metros cuadrados	1	206.850	206.850
247	72102602-007	Mamparas Sustitución y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras	Unidad	1	561.475	561.475

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

248	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de tabique ciego de yeso acartonado de 10 cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintada y masillado con terminaciones de enlucido y pintura látex al agua	Metros cuadrados	1	170.400	170.400
249	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm	Metros cuadrados	1	99.300	99.300
250	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y placa ciega de 3 mm	Metros cuadrados	1	111.200	111.200
251	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de puerta ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro Medida de la puerta: 0.70 x 210 - 0.80 x 210	Unidad	1	184.275	184.275
252	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de puerta mitad vidriada mitad ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro Medida de la puerta: 0.80 x 210 - Espesor de vidrio de 2 MM	Unidad	1	254.225	254.225
253	72102602-007	Mamparas - Provisión y colocación de cerradura llave chica en puerta de madera	Unidad	1	141.525	141.525
254	72102602-007	Mamparas Mamparas divisorias de placas de yeso 1 cara con estructura metálica	Metros cuadrados	1	113.400	113.400
255	72102602-007	Mamparas Mamparas divisorias de placas de yeso 2 caras con estructura metálica	Metros cuadrados	1	135.625	135.625
256	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de cerradura llave grande de dos paletas para puertas de seguridad	Unidad	1	153.700	153.700
257	72102602-007	Mamparas - Provisión y colocación Cerradura doble traba para puertas de seguridad	Unidad	1	188.200	188.200
258	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de ventana 1,20x0,20, parte inferior cuenta con 2 hojas de chapa doblada corrediza y parte exterior con reja de hierro Ø 3/4	Unidad	1	532.075	532.075
259	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de puerta ciega de chapa doblada Nº 20 con mirilla - 0,90 x 2,10,incluye cerradura eléctrica doble traba, picaporte solo al exterior, y portacandado. Todo colocado y funcionando con circuitos independientes.	Unidad	1	1.375.725	1.375.725
260	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de cerradura, doble traba con picaporte solo al exterior en puerta metálica ciega	Unidad	1	308.475	308.475
261	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación Reja de 1,60x2,5 con estructura de caño 40x40 y barrotes hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - con porta candado	Unidad	1	1.320.625	1.320.625
262	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 con porta candado	Unidad	1	1.639.400	1.639.400
263	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 con porta candado	Unidad	1	1.889.400	1.889.400
264	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 con porta candado	Unidad	1	724.850	724.850

Resolución Nº...754..

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

265	72162602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de O 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,30	Unidad	1	3.077.000	3.077.000
266	72162602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 y parte exterior con reja de hierro O3/4	Unidad	1	494.075	494.075
267	72162602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Baranda (caño de 20 sobre mampostería h. 0,80incluye fijaciones	Metro lineal	1	219.305	219.305
268	72162602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Puerta de chapa Nº 22 de 0,80-0,90 y 2,10 m con marco y cerradura tipo cilindro	Unidad	1	929.150	929.150
269	72162602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Ventana tipo balancín	Metros cuadrados	1	224.202	224.202
270	72162602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de baranda metálica sencilla para escalera	Metro lineal	1	184.425	184.425
271	72162602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Escalera metálica - Ancho : 1,20 mts - Largo : 3,20 mts	Unidad	1	1.548.582	1.548.582
272	72162602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja de hierro - 1,50 x 1,20 m	Unidad	1	551.525	551.525
273	72162602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de O16 mm	Metros cuadrados	1	477.265	477.265
274	72162602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de O16 mm	Metros cuadrados	1	362.950	362.950
275	72162602-005	Carpinterías de hierro Desmonte, modificación, reacondicionamiento y colocación de puerta o ventana tipo balancín existentes	Unidad	1	582.350	582.350
276	72162602-005	Carpinterías de hierro Estructura metálica en perfil doble T 6 - Fabricación y montaje	Metro lineal	1	274.150	274.150
277	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas galvanizadas Nº 24 sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	125.975	125.975
278	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas galvanizadas Nº 26 sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	115.375	115.375
279	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas ZINCALUM Nº26 Galvanizadas	Metros cuadrados	1	133.275	133.275
280	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas ZINCALUM Nº26 Prepintadas	Metros cuadrados	1	154.725	154.725
281	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas de Policarbonato de 4mm	Metros cuadrados	1	194.645	194.645
282	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas de Policarbonato de 6mm	Metros cuadrados	1	311.111	311.111
283	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas translucidas sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	136.120	136.120
284	72101601-999	Techos Provisión y colocación de tejas y tejuelas sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados	1	147.385	147.385
285	72101601-999	Techos Provisión y colocación de tejas y tejuelones sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados	1	181.925	181.925
286	72101601-999	Techos Provisión y colocación de tejas sobre tejuelón existente	Metros cuadrados	1	122.305	122.305
287	72101601-999	Techos Provisión y colocación de listón de borde de 1 x 2	Metro lineal	1	16.805	16.805
288	72101601-999	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con 1 cara aluminio 5 mm	Metros cuadrados	1	34.020	34.020
289	72101601-999	Techos Provisión y colocación de aislante termico con 1 cara aluminio 10 mm	Metros cuadrados	1	42.445	42.445
290	72101601-999	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con doble aluminio 5 mm	Metros cuadrados	1	48.465	48.465
291	72101601-999	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con doble aluminio 10 mm	Metros cuadrados	1	59.588	59.588

Resolución Nº...754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

292	72101601-999	Techos Provisión y montaje de estructura metálica de chapa doblada. Incluye pilares, vigas, correas metálicas	Metros cuadrados	1	133.025	133.025
293	72101603-002	Canaletas y Bajadas Sustitución, colocación y/o Reparación de canaletas Bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente	Metro lineal	1	80.475	80.475
294	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de bajadas de chapa N° 24	Metro lineal	1	61.763	61.763
295	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada N° 24, desarrollo: 33 cm	Metro lineal	1	62.445	62.445
296	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada N° 24, desarrollo: 50cm	Metro lineal	1	84.625	84.625
297	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de canaleta embutida aérea de chapa galvanizada N° 24, desarrollo: 60cm	Metro lineal	1	87.250	87.250
298	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de bajadas de PVC 100mm c/soporte metálico cada 1,5 mts.	Metro lineal	1	45.420	45.420
299	72101601-999	Vigueta de hormigon armado prefabricado de 0.15 de espesor 0.30 de altura x 4 metros de longitud	Unidad	1	306.425	306.425
300	72101601-999	Porasoles Desmonte, provisión y colocación de parasoles nuevos metálicos de chapas N° 24 plegadas 3.00x0.70	Unidad	1	592.375	592.375
301	72101601-999	Porasoles Reparación y reposición de parasoles metálicos (Hojas) de chapas N° 24 plegadas	Metros cuadrados	1	199.700	199.700
302	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Instalación nueva de desagüe cloacal para baño completo - Incluye cañería de PVC blanco, accesorios y rejilla sifonada hasta 1er registro/Cañería para ducha y lavatorio	Unidad	1	625.219	625.219
303	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Instalación nueva de desagüe cloacal para pileta de cocina - pileta de lavar - lavarropas hasta el primer registro - Incluye sifón de plástico tapa roscada	Unidad	1	385.584	385.584
304	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagues de 40 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	31.984	31.984
305	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagues de 50 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	36.165	36.165
306	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagues de 75 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	46.069	46.069
307	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagues de 100 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	49.685	49.685
308	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagues de 150 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	92.881	92.881
309	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagues de 200 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	131.449	131.449
310	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación cañería PVC para desagues de 100 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	68.392	68.392
311	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación cañería PVC para desagues de 150 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	90.255	90.255

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

312	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 266 mm Sn - Enterrada - Incluye accesorios, mocizado y material de asiento	Metro lineal	1	122 224	122 224
313	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Registro de 20 x 20 con tapa de H°A°	Unidad	1	115 121	115 121
314	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Registro de 30 x 30 con tapa de H° A°	Unidad	1	160 127	160 127
315	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 40 x 40 cm interior revocado con doble tapa de H°A°	Unidad	1	238 436	238 436
316	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 60 x 60 cm interior revocado con doble tapa de H°A°	Unidad	1	365 924	365 924
317	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 80 x 80 cm interior revocado con doble tapa de H°A°	Unidad	1	480 634	480 634
318	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 100 x 100 cm interior revocado con doble tapa de H°A°	Unidad	1	561 668	561 668
319	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 40x40 cm en registro existente	Unidad	1	31 693	31 693
320	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 60x60 cm en registro existente	Unidad	1	49 425	49 425
321	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 80x80 cm para registro existente	Unidad	1	64 582	64 582
322	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,00x1,00 cm para registro existente	Unidad	1	80 119	80 119
323	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,20 x 1,50 cm para registro existente	Unidad	1	122 850	122 850
324	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,00 x 1,60 para Cámara Séptica existente	Unidad	1	140 820	140 820
325	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,00 x 1,60 para pozo Ciego existente	Unidad	1	140 820	140 820
326	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desmonte y recolocación de inodoro - Mantenimiento	Unidad	1	122 025	122 025
327	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de registros 40x40 - Incluye tapa de H°	Unidad	1	102 038	102 038
328	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de registros 60x60 - Incluye tapa de H°	Unidad	1	138 206	138 206
329	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de cámara de inspección 1 00 x 1 60 - Incluye tapa de H°	Unidad	1	206 344	206 344
330	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Mantenimiento de cisterna - Incluye desmonte, provisión y colocación de boyada de cisterna	Unidad	1	68 944	68 944
331	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Limpieza de cañerías de 100 mm de desagüe sanitario y o pluvial - Mantenimiento	Metro lineal	1	57 394	57 394
332	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Cuardaobras de ladrillos comunes - incluye base de contrapiso cascajos, terminación de revoque frisado - Ancho 1 00 m	Metro lineal	1	40 725	40 725
333	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de cámara séptica - 1m3, con camión Atmosférico	Unidad	1	1 034 231	1 034 231
334	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico - Dpto Central	Metros cúbicos	1	1 196 081	1 196 081

Resolución Nº...754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

335	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara Séptica 1.50 x 2.50 x 1.20 m - Paredes de ladrillo común armado, piso de fondo de H°A° - Incluye tapa de H°A°	Unidad	1	1.379.906	1.379.906
336	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3. con camión Atmosférico - Zona Este	Metros cúbicos	1	155.125	155.125
337	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3. con camión Atmosférico - Zona Sur	Metros cúbicos	1	167.700	167.700
338	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3. con camión Atmosférico - Zona Norte	Metros cúbicos	1	151.450	151.450
339	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Pozo Absorbente / Pozo ciego de ladrillos comunes - 3.00 x 3.00 m x 3.00 m - Incluye tapa de H°. A°	Unidad	1	1.855.950	1.855.950
340	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm	Unidad	1	119.888	119.888
341	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 30x30 cm	Unidad	1	70.763	70.763
342	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	Unidad	1	81.806	81.806
343	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 100 mm2	Metro lineal	1	47.131	47.131
344	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 150 mm2	Metro lineal	1	67.463	67.463
345	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Cuenca pluvial de paredes de ladrillo común de 0.30, fondo de H° simple, revocado interiormente - 0.40 de luz libre - profundidad variable	Metro lineal	1	100.264	100.264
346	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Cuenca pluvial de paredes y fondo de ladrillos comunes - prof. Variable - Anch. 0.65	Metro lineal	1	108.540	108.540
347	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1/2	Metro lineal	1	17.261	17.261
348	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 3/4	Metro lineal	1	21.607	21.607
349	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1	Metro lineal	1	20.723	20.723
350	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1 1/4	Metro lineal	1	23.824	23.824
351	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 2	Metro lineal	1	38.018	38.018
352	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente agua fría cañería PVC multicapa de baño completo - Incluye Accesorios, llaves de pasos de 1/2 y 3/4 metálicas cromadas con campana línea clásica para inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1	672.936	672.936
353	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente fría de 1/2 para pileta de cocina - Incluye accesorios, llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	Unidad	1	183.719	183.719

Resolución Nº...754..

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

354	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente fría de 1/2 para pileta de lavar o lavarropas - Incluye llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	Unidad	1	212.869	212.869
355	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 25mm	Metros	1	20.468	20.468
356	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 40mm	Metros	1	33.023	33.023
357	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 63mm	Metros	1	59.963	59.963
358	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de 40mm	Unidad	1	229.896	229.896
359	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de 63mm	Unidad	1	456.650	456.650
360	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de llave de paso de 1 1/4 plástico	Unidad	1	118.481	118.481
361	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de llave de paso de 1 1/4 metálica	Unidad	1	139.013	139.013
362	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de cañería de 1 1/4 soldable y accesorios	Metro lineal	1	24.998	24.998
363	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño de 2 soldable	Metro lineal	1	29.339	29.339
364	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño de 1 1/2 soldable	Metro lineal	1	25.076	25.076
365	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de bujes soldable 1 1/4 a 3/4	Unidad	1	6.566	6.566
366	72131601-011	Instalacion Sanitaria Instalación agua corriente en baño completo, incluye grifería y accesorios - Inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1	1.210.313	1.210.313
367	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metálica de 1 1/4	Unidad	1	188.363	188.363
368	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metálica de 1	Unidad	1	169.500	169.500
369	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metálica cromada de 3/4 con campana	Unidad	1	378.244	378.244
370	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metálica cromada de 1/2 con campana	Unidad	1	99.956	99.956
371	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación Canilla de bronce con pico para patio de 3/4	Unidad	1	110.125	110.125
372	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Canilla cromada de 1/2 para lavatorio	Unidad	1	121.800	121.800
373	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de canilla de bronce de 1/2 para pileta	Unidad	1	94.550	94.550
374	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Canilla mixal metálica de 1/2 para cocina	Unidad	1	141.075	141.075
375	72131601-011	Instalacion Sanitaria Reposición de válvulas de cornilas en Gral	Unidad	1	4.215	4.215
376	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de conexión flexible de 30 cm	Unidad	1	30.206	30.206
377	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de conexión flexible de 40 cm	Unidad	1	34.391	34.391
378	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	Unidad	1	58.238	58.238

Resolución Nº...754..

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

379	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de desengrasador redondo Nº 76 - 250 x 172 x 50	Unidad	1	126.195	126.195
380	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para pileta de cocina	Unidad	1	46.305	46.305
381	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para lavatorio	Unidad	1	61.905	61.905
382	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de enchufe de goma para inodoro	Unidad	1	9.019	9.019
383	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de cisterna plástica -Incluye accesorios, tarugos de sujeción y conexión flexible	Unidad	1	78.056	78.056
384	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de losa, sin pedestal de loza - incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1	232.388	232.388
385	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de inodoro de loza estándar - Incluye tapa para inodoro, tarugos y accesorios	Unidad	1	251.438	251.438
386	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios	Unidad	1	367.931	367.931
387	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pulsadores válvula de descarga metálico cromado de agua de 1 1/4 anti vandalismo	Unidad	1	444.319	444.319
388	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de plastico, incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1	254.625	254.625
389	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de losa, con pedestal de loza- incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1	437.750	437.750
390	72131601-011	Instalación Sanitaria - Provisión y colocación de pulsadores metálicos cromados para lavatorios - Incluye canilla de 1/2 anti vandalismo	Unidad	1	502.350	502.350
391	72131601-011	Instalacion Sanitaria Reposición de tapa plástica para inodoro	Unidad	1	92.363	92.363
392	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de ducha eléctrica	Unidad	1	150.263	150.263
393	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de ducha simple PVC	Unidad	1	68.944	68.944
394	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de mingitorio, incluye llave de paso de 1/2 metálica cromada, tarugos de sujeción y accesorios	Unidad	1	376.556	376.556
395	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de perchero de loza	Unidad	1	30.675	30.675
396	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de jaboneras chicas de lozas	Unidad	1	39.694	39.694
397	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de toalleros de lozas c/ barra	Unidad	1	45.563	45.563
398	72131601-011	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de porta papel de losas	Unidad	1	39.694	39.694
399	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta granítica de 1 bacha lavarropas de 1,20 x 0,60 - Incluye base de mampostería revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad	1	278.640	278.640
400	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta granítica de 2 bachas 0,60x1,20 lavarropas - Incluye base de mampostería revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad	1	551.681	551.681
401	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,00 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	1	355.538	355.538
402	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,20 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	1	397.375	397.375

Resolución Nº...754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

403	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión y colocación Cañería HºG" de 2 1/2 combate contra incendio - Incluye accesorios	Metro lineal	1	148 295	148 295
404	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión y colocación de boca de Incendio Equipada BIE - Incluye Caja metálica con visor, llave de paso tipo exclusa de 21/2 y manguero con pico rociador y accesorios Incluye señalización	Unidad	1	2 037 375	2.037.375
405	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión y colocación boca de Incendio Siamesa de Hº Gº - Incluye llave de paso tipo exclusa de 21 2 y accesorios	Unidad	1	1 396 000	1.396 000
406	92121702-002	Instalación Contra incendio Reparación caja metálica de BIE - Incluye tapa con visor y pintura sintética	Unidad	1	216.000	216 000
407	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión y colocación Detector de Humo calor	Unidad	1	127 230	127 230
408	92121702-002	Instalación Contra incendio Señalización salida de emergencia con luz autónoma duracion minima 1h	Unidad	1	123 350	123 350
409	92121702-002	Puesta en funcionamiento tablero de comando de bomba de combate contra incendio incluye cambio de llaves averiada	Unidad	1	515.225	515 225
410	92121702-002	Instalación Contra incendio Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento de bomba impulsora del sistema combate de incendio	Unidad	1	664.000	664 000
411	72102201-010	Instalación eléctrica Construcción de registro de 30 x 30 x 50 cm con tapa de Hº	Unidad	1	187 220	187 220
412	72102201-010	Instalación eléctrica Construcción de registro de 40 x 40 x 50 cm con tapa de Hº	Unidad	1	224 680	224 680
413	72102201-010	Instalación eléctrica Línea subterránea monofásica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	21 432	21 432
414	72102201-010	Instalación eléctrica Línea subterránea monofásica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	30 246	30 246
415	72102201-010	Instalación eléctrica Línea subterránea trifásica con cable de 6 mm a 10 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	51 285	51 285
416	72102201-010	Instalación eléctrica Línea embutida monofásica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye caño corrugado 5/8, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	18.883	18 883
417	72102201-010	Instalación eléctrica Línea embutida monofásica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye caño corrugado 5/8, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	28.418	28 418
418	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de bocas de luces - Incluye cajas de conexión, cables y placa de llave y pico llave	Unidad	1	93.718	93.718
419	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de bocas de tomas universal - Incluye cajas de conexión, cables, y placa de tomas y pico toma universal	Unidad	1	93 718	93 718
420	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 3	Metros	1	23 770	23 770
421	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 2	Metros	1	20 060	20 060
422	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 3 4	Metros	1	7 313	7 313
423	72102201 010	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metros	1	6 163	6 163
424	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 1/2	Metros	1	5 435	5 435
425	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de bocas tomas trifasico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A - Incluye electroducto cajas, cables, tomas, placa tipo toma trifasica, pico tipo toma trifasica con tierra	Unidad	1	192 400	192 400
426	72102201-010	Instalación eléctrica Instalacion de bocas para teléfono y computadoras - Incluye electroducto cajas, cables, placa para tomas especiales y toma para teléfono o computadora	Unidad	1	152 190	152 190
427	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de boca para ducha eléctrica circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	1	201 341	201.341

Resolución Nº..754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

428	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de boca para Aire Ac circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	1	201.341	201.341
429	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cableado para bocas de Luces y Toma corriente en ductos existentes incluye tapa	Unidad	1	85.060	85.060
430	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros externo c/ RST	Unidad	1	547.585	547.585
431	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	1	688.025	688.025
432	72102201-010	Instalación eléctrico Provisión y colocación de Tablero metálico de 36 agujeros de embutir con barra RSTN y metro	Unidad	1	357.829	357.829
433	72102201-010	Instalación eléctrico Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	1	561.930	561.930
434	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	Unidad	1	432.300	432.300
435	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 6 agujeros de embutir	Unidad	1	119.841	119.841
436	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Dsy. Caja Mold 400A TS 400N 35K - Reg A	Unidad	1	2.176.340	2.176.340
437	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Dsy. Caja Mold 400A TS 400N-50K - Reg A	Unidad	1	3.252.550	3.252.550
438	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Dsy. Caja Mold 400A TS 500N-50K - Reg A	Unidad	1	3.411.270	3.411.270
439	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 100 Amp	Unidad	1	1.327.300	1.327.300
440	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 800 Amp	Unidad	1	5.738.175	5.738.175
441	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 400 Amp	Unidad	1	1.906.894	1.906.894
442	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 63 AMP	Unidad	1	335.500	335.500
443	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 40 AMP	Unidad	1	389.925	389.925
444	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 25 AMP	Unidad	1	92.025	92.025
445	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 32 AMP	Unidad	1	248.425	248.425
446	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 25 AMP	Unidad	1	116.875	116.875
447	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 16 AMP	Unidad	1	84.625	84.625
448	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 10 AMP	Unidad	1	141.625	141.625
449	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM monofásica 40 - 60 Amper	Unidad	1	89.075	89.075
450	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2	Metro lineal	1	24.625	24.625
451	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 25 mm3	Metro lineal	1	34.570	34.570
452	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 35 mm	Metro lineal	1	44.972	44.972
453	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	Unidad	1	8.010	8.010
454	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	1	8.010	8.010
455	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	Unidad	1	7.017	7.017
456	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	1	7.017	7.017

Resolución Nº...754..

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

457	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma	Unidad	1	10.925	10.925
458	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas hexagonal externas para distribución	Unidad	1	10.925	10.925
459	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas cuadrada externas para distribución	Unidad	1	10.925	10.925
460	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1 embutidos	Metro lineal	1	7.217	7.217
461	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	Metro lineal	1	6.435	6.435
462	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos	Metro lineal	1	5.747	5.747
463	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	Metro lineal	1	5.189	5.189
464	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 embutidos	Metro lineal	1	6.326	6.326
465	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 embutidos	Metro lineal	1	6.280	6.280
466	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 embutidos	Metro lineal	1	7.355	7.355
467	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	Metro lineal	1	5.852	5.852
468	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 externo - Incluye grampa abrazadera de sujeción	Metro lineal	1	7.062	7.062
469	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 externo - Incluye grampa abrazadera de sujeción	Metro lineal	1	7.918	7.918
470	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable plastiplomo de 4mm	Metro lineal	1	12.257	12.257
471	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable plastiplomo de 2mm	Metro lineal	1	8.948	8.948
472	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable pre ensamblado 4x25	Metro lineal	1	34.788	34.788
473	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable cordón 2x1	Metro lineal	1	11.039	11.039
474	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable cordón 2x2	Metro lineal	1	13.992	13.992
475	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 25 mm	Metro lineal	1	56.981	56.981
476	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 16 mm2	Metro lineal	1	29.505	29.505
477	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 10 mm2	Metro lineal	1	18.545	18.545
478	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 6 mm2	Metro lineal	1	11.775	11.775
479	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 4mm2	Metro lineal	1	10.141	10.141
480	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 2mm2	Metro lineal	1	7.781	7.781
481	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 1 mm2	Metro lineal	1	5.833	5.833
482	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x16 1KV	Metro lineal	1	28.990	28.990
483	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x25 1KV	Metro lineal	1	38.744	38.744
484	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x35 1KV	Metro lineal	1	46.358	46.358
485	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x120 1KV	Metro lineal	1	126.485	126.485
486	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tomas monofásicas universales	Unidad	1	15.495	15.495

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

487	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tomax tipo trifasico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo E de 16 A	Unidad	1	113 600	113 600
488	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llaves encendido de luces	Unidad	1	10 345	10 345
489	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llaves encendido de punto y toma corriente	Unidad	1	26 787	26 787
490	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de tapas ciegas	Unidad	1	6 870	6 870
491	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de fotocélula	Unidad	1	92 750	92 750
492	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W y columna de 11º	Unidad	1	1 901 690	1 901 690
493	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con brazo de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W adosado a la pared / columna	Unidad	1	512 120	512 120
494	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámparas de 250w bajo consumo en Columnas AP existente	Unidad	1	115 370	115 370
495	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 32 W con porta foco plástico	Unidad	1	58 085	58 085
496	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 105 W con porta foco cerámico	Unidad	1	130 395	130 395
497	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 250 W con porta foco cerámico	Unidad	1	158 105	158 105
498	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 400 W con porta foco ceramico	Unidad	1	300 515	300 515
499	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 1x40 W con capacitor	Unidad	1	78 710	78 710
500	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 2x40 W con capacitor	Unidad	1	134 795	134 795
501	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 20 W con capacitor	Unidad	1	66 316	66 316
502	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 1x40 - Cambios de zócalos, arrancador, reactancia y tubo	Unidad	1	56 560	56 560
503	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zócalos, arrancadores, reactancias y tubos	Unidad	1	88 955	88 955
504	72102201-010	Instalación eléctrica Caño metálico para soporte de ventilador - Provisión y montaje	Metro lineal	1	21 825	21 825
505	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento y puesta e funcionamiento de motor de portón corredizo - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - placa y capacitador	Unidad	1	564 800	564 800
506	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de motor de portón corredizo de Seguridad - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - Placa y capacitor	Unidad	1	662 800	662 800
507	72102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 14x7mm	Metro lineal	1	9 721	9 721
508	72102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 20x10mm	Metro lineal	1	12 411	12 411
509	72102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 18x21mm	Metro lineal	1	18 032	18 032
510	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de ventiladores de techo	Unidad	1	207 125	207 125
511	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de llave de ventilador de techo	Unidad	1	75 602	75 602

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

312	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de ventilador de techo o pared - MANO DE OBRA	Unidad	1	97.075	97.075
313	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de reflector - Incluye desmonte, limpieza y montaje c/ adecuación de cableado y llaves	Unidad	1	164.075	164.075
314	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de AP de 1 brazo - Limpieza y cambio de foco y fotocélula	Unidad	1	187.545	187.545
315	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de AP de 4 brazos - Limpieza - cambio de focos y fotocélula	Unidad	1	592.800	592.800
316	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de placa de comando de motor eléctrico de Portón (corrediza basculante)	Unidad	1	541.975	541.975
317	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de capacitor para motor eléctrico de portón (corrediza ... basculante)	Unidad	1	178.400	178.400
318	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de conectores en conduct. Principales - Tableros eléctricos	Unidad	1	283.870	283.870
319	72102201-010	Instalación eléctrica Desmontaje de Llave TM limitadora de transformador - MANO DE OBRA	Unidad	1	316.850	316.850
320	72102201-010	Instalación eléctrica Desmontaje de cables de potencia en tablero de transformador - MANO DE OBRA	Metro lineal	1	30.970	30.970
321	72102201-010	Instalación eléctrica Desmontaje de barra de cobre del neutro del tablero de potencia en transformador - MANO DE OBRA	Unidad	1	177.025	177.025
322	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 10mm	Unidad	1	1.984	1.984
323	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 16mm	Unidad	1	2.701	2.701
324	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 25mm	Unidad	1	3.894	3.894
325	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 35mm	Unidad	1	5.255	5.255
326	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 50mm	Unidad	1	7.113	7.113
327	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 70mm	Unidad	1	8.654	8.654
328	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 120mm	Unidad	1	18.965	18.965
329	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Unión de cobre GT 35mm	Unidad	1	10.305	10.305
330	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Barra de cobre 30x5 c. cont.	Unidad	1	204.734	204.734
331	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 15 W	Unidad	1	30.297	30.297
332	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 20 W	Unidad	1	33.800	33.800
333	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 25 W	Unidad	1	36.859	36.859
334	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 33 W	Unidad	1	48.197	48.197
335	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 45 W	Unidad	1	73.704	73.704
336	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 60 W	Unidad	1	89.321	89.321
337	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 85 W	Unidad	1	127.280	127.280

Resolución Nº...754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

538	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 105 W	Unidad	1	140 949	140 949
539	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 250 W	Unidad	1	102 056	102 056
540	72102201-010	Instalación eléctrica Conector dentado	Unidad	1	42 922	42 922
541	72102201-010	Instalación eléctrica Aislador pincetón	Unidad	1	14 428	14 428
542	72102201-010	Instalación eléctrica Grampa p electroducto ext	Unidad	1	4.241	4 241
543	72102201-010	Instalación eléctrica Unión de cobre GT 35mm	Unidad	1	24.284	24 284
544	72102201-010	Instalación eléctrica Barra de cobre 50x5 c cem	Unidad	1	169 874	169 874
545	72102201-010	Instalación eléctrica Tablero externo 24 agujeo c/RST - metálico	Unidad	1	363 000	363.000
546	72102602-001	Instalación eléctrica Desmonte de cañerías de aire acondicionado tipo split	Metro lineal	1	46 100	46 100
547	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 9.000 BTU	Unidad	1	461 000	461 000
548	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 12 000 BTU	Unidad	1	511 000	511.000
549	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 18 000 BTU	Unidad	1	617 000	617 000
550	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 24 000 BTU	Unidad	1	723 000	723.000
551	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 36 000 BTU	Unidad	1	854.000	854 000
552	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 60 000 BTU	Unidad	1	1 185 000	1 185 000
553	72102602-001	Instalación eléctrica Readecuación de cañería de gas de equipo de AA	Metro lineal	1	152 275	152 275
554	72102602-009	Instalación eléctrica Bandeja de chapas galvanizadas desague de condensadores incluye caño soldables	Unidad	1	326 250	326 250
555	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 4 mm Crudo	Metros cuadrados	1	93 750	93 750
556	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 5 mm Crudo	Metros cuadrados	1	121 500	121 500
557	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 6 mm Crudo	Metros cuadrados	1	158 000	158 000
558	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 8 mm Crudo	Metros cuadrados	1	175 000	175 000
559	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 10 mm Crudo	Metros cuadrados	1	277 600	277.600
560	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 6 mm en perfilería de aluminio de color incoloro y o bronce y o gris	Metros cuadrados	1	154 000	154 000
561	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 8 mm en perfilería de aluminio de color incoloro y o bronce y o gris	Metros cuadrados	1	175 560	175 560
562	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 10 mm en perfilería de aluminio de color incoloro y o bronce y o gris	Metros cuadrados	1	187 880	187.880
563	72102602-004	Vidrios Polarizado de vidrios	Metros cuadrados	1	36 960	36 960
564	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de espejo	Metros cuadrados	1	171 645	171 645
565	72102602-004	Vidrios Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado de 10mm	Unidad	1	154 000	154 000

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

566	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrios sencillos para ventana tipo balancín de 4 mm	Metros cuadrados	1	117.040	117.040
567	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 8 mm con perfilería de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	368.000	368.000
568	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 10 mm con perfilería de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	369.600	369.600
569	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 10 mm con perfilería de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	338.800	338.800
570	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para ventana de 1,20x1,50 m con perfilería de aluminio color a elegir	Unidad	1	720.720	720.720
571	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para puerta de 0,80x2,10 m, incluye perfilería de aluminio, herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.050.240	1.050.240
572	72102602-004	Vidrios Cambio de manijas para ventanas	Unidad	1	20.000	20.000
573	72102602-004	Vidrios Cambio de tiradores para ventana	Unidad	1	20.000	20.000
574	72102602-004	Vidrios Cambio de pasadores para ventana	Unidad	1	20.000	20.000
575	72102602-004	Vidrios Cambio de manigón	Unidad	1	29.000	29.000
576	72102602-004	Vidrios Cambio de freno hidráulico	Unidad	1	210.000	210.000
577	72102602-004	Vidrios Ajuste de herrajes	Unidad	1	35.000	35.000
578	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de placas de policarbonato alveolar	Metros cuadrados	1	120.736	120.736
579	72131601-002	Varios Construcción de guarda obra contrapaso de zocalo cerámico 0,10 espesor y 0,30 m de ancho cordones de mampostería y terminación alisada de cemento	Metros cuadrados	1	101.475	101.475
580	72131601-002	Varios Provisión y colocación de cercas de alambre tejido externo, con alambres Nº 10 y malla de 0,05 m h= 3,00 m postes de H°A° de 13x13 prefabricados y coronados con cinco hilos de alambre de púas, con encadenado inferior de 15x45 cm	Metro lineal	1	571.225	571.225
581	72131601-002	Varios Instalación de poste metálico existente	Unidad	1	323.400	323.400
582	72131601-002	Varios Retensado de tejido de alambre incluye reparacion de tejido existente y alambre acerado	Metro lineal	1	184.725	184.725
583	72131601-002	Varios Reparación de portón vehicular Incluye cambio de caño de 2, soldadura y retensado de tejido existente - Desmontaje y reinstalación	Unidad	1	707.500	707.500
584	72131601-002	Varios Reparación de tejido de alambre	Metros cuadrados	1	100.875	100.875
585	72131601-002	Varios Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón	Metro lineal	1	57.025	57.025
586	72131601-002	Varios Reparación y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón - Existente	Metro lineal	1	63.870	63.870
587	72131601-002	Varios Provisión e instalación de pasarela metálica	Metro lineal	1	1.121.250	1.121.250
588	72131601-002	Varios Provisión y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón de 45cm	Metro lineal	1	147.270	147.270
589	72131601-002	Varios Provisión y colocación de extractor diámetro 0,40 m	Unidad	1	1.150.050	1.150.050
590	72131601-002	Varios Provisión y colocación de portón para uso vehicular	Unidad	1	2.636.425	2.636.425
591	72131601-002	Varios Provisión y colocación de valiado perimetral con poste galvanizado 6 mts de altura	Metro lineal	1	781.500	781.500
592	72131601-002	Varios Campana extractora de aire de chapa negra con repisa en el ducto	Metros cuadrados	1	1.143.250	1.143.250
593	72131601-002	Varios Provision y colocacion de Pasto Tipo Esmeralda	Metros cuadrados	1	21.250	21.250
594	72131601-002	Varios Provision y colocacion de Pasto Tipo Siempre Verde	Metros cuadrados	1	17.500	17.500

Resolución Nº....754.

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

595	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 1250 AMP	Unidad	1	6 579 375	6 579 375
596	72131601-002	Varios Provisión y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo orpón de 30 cm	Metro lineal	1	21 188	21 188
597	72131601-002	Varios - Provision y colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 - 250 30:30 exp. 3,20mm	Metros cuadrados	1	293 300	293 300
598	72131601-002	Varios - Provision y colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 -500/30:30 exp. 3,20 mm	Metros cuadrados	1	348 050	348 050
599	72131601-002	Varios - Provision y colocación de chapa terma acusticas pared 50mm (tipo sandwich)	Metro lineal	1	192 269	192 269
600	72131601-002	Varios - Provision y colocación de chapa terma acusticas techo 50mm (tipo sandwich)	Metro lineal	1	190 769	190 769
601	72131601-002	Varios - Provision y colocacion de reflector led 20w con soporte movil	Unidad	1	81 017	81 017
PRECIO TOTAL DEL LOTE						**152.211.733**

Resolución N°...754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

LOTE 6 SEDE CENTRAL Y DEPENDENCIAS. Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.250.000.000 Máximo: 4.500.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No.					CONTEPAR S.R.L.	
ÍTEM	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno de tierra Gorda y compactación manual	Metros cúbicos	1	80.540	80.540
2	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno y compactación mecánica	Metros cúbicos	1	99.254	99.254
3	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de terreno (sin incluye corte ni destronque)	Metros cuadrados	1	6.880	6.880
4	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de tierra a poca altura Manual. Cavado- acarreo y esparcido	Metros cúbicos	1	47.140	47.140
5	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	1	43.180	43.180
6	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movimiento de suelo, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	1	77.844	77.844
7	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados	Metros cúbicos	1	58.840	58.840
8	72131601-002	Trabajos Preliminares Cartel de obra	Unidad	1	687.200	687.200
9	72131601-002	Trabajos Preliminares Vallada perimetral de la obra de chapa galvanizadas N° 26 y postes de madera	Metros cuadrados	1	59.095	59.095
10	72131601-002	Trabajos Preliminares Obrador y depósitos de materiales	Metros cuadrados	1	131.556	131.556
11	72131601-002	Trabajos Preliminares Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1	5.760	5.760
12	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavación para zapatas	Metros cúbicos	1	39.200	39.200
13	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavación para cimiento de PBC	Metros cúbicos	1	47.600	47.600
14	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte manual de tierra , sin acarreo	Metros cúbicos	1	50.416	50.416
15	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de contrapiso	Metros cuadrados	1	9.328	9.328
16	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos de H°	Metros cuadrados	1	15.136	15.136
17	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos calcáreos	Metros cuadrados	1	13.600	13.600
18	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos cerámicos	Metros cuadrados	1	13.600	13.600
19	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisa tipo ladrillo - Mecánica	Metros cuadrados	1	12.907	12.907
20	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo empedrado - Mecánica	Metros cuadrados	1	31.680	31.680
21	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo asfalto - Mecánica	Metros cuadrados	1	34.214	34.214
22	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisa tipo hormigón - Mecánica	Metros cuadrados	1	55.640	55.640
23	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de H°A° (Hormigon Armado)	Metros cúbicos	1	520.182	520.182
24	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra de 0,20 m	Metros cuadrados	1	16.512	16.512

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

25	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra 0,30	Metros cuadrados	1	19.512	19.512
26	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra 0,45	Metros cuadrados	1	25.504	25.504
27	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,15 cm	Metros cuadrados	1	14.840	14.840
28	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,30 cm	Metros cuadrados	1	16.400	16.400
29	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,45 cm	Metros cuadrados	1	19.600	19.600
30	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de revoques deteriorados	Metros cuadrados	1	13.232	13.232
31	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de azulejos	Metros cuadrados	1	14.960	14.960
32	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de ladrillejos	Metros cuadrados	1	12.572	12.572
33	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de zócalos	Metro lineal	1	5.900	5.900
34	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de losa de Ho Ao	Metros cuadrados	1	39.020	39.020
35	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de viga de Hº Aº - 12 x 30	Metro lineal	1	38.000	38.000
36	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de viga de Hº Aº - 20 x 30	Metro lineal	1	39.894	39.894
37	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de viga de Hº Aº - 30 x 30	Metro lineal	1	43.307	43.307
38	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de Hº Aº - 13 x 30	Metro lineal	1	38.800	38.800
39	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de Hº Aº - 20 x 30	Metro lineal	1	40.512	40.512
40	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de Hº Aº - 30x 30	Metro lineal	1	43.947	43.947
41	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de metal desplegado	Metros cuadrados	1	15.696	15.696
42	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1	15.696	15.696
43	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de machimbre	Metros cuadrados	1	18.176	18.176
44	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de lavamanos	Unidad	1	33.360	33.360
45	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de inodoro o silla turca	Unidad	1	42.672	42.672
46	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cisterna de baño	Unidad	1	27.060	27.060
47	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de puertas placas y tableros incluye marco	Unidad	1	36.283	36.283
48	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte y recolocación de marcos	Unidad	1	39.780	39.780
49	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de ventanas incluye marco	Unidad	1	40.300	40.300
50	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de techo de bovedilla	Metros cuadrados	1	17.880	17.880
51	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de maderamen sin recuperacion de material	Metros cuadrados	1	30.214	30.214
52	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de tejas , tejuelitas, tejuelones, sin recuperación de materiales	Metros cuadrados	1	25.280	25.280
53	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cobertura de chapa en techo metálico	Metros cuadrados	1	15.660	15.660

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

54	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de canaleta aérea externa	Metro lineal	1	12.507	12.507
55	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de canaleta embutida aérea	Metro lineal	1	14.747	14.747
56	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de bajada de chapa o PVC	Metro lineal	1	10.267	10.267
57	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte y reubicacion de compresores de Aire Ac. Tipo split	Unidad	1	906.800	906.800
58	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de mamparas de encatez	Metros cuadrados	1	23.980	23.980
59	72131601-002	Trabajos preliminares Demolición de mamparas de yeso	Metros cuadrados	1	23.980	23.980
60	72131601-002	Trabajos preliminares Demolición de mamparas vidriada	Metros cuadrados	1	47.440	47.440
61	72131601-002	Trabajos preliminares Demolición de registro pluvial	Unidad	1	65.200	65.200
62	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo de ventana	Unidad	1	267.094	267.094
63	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split hasta 24 000 BTU	Unidad	1	317.867	317.867
64	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split desde 36 000 BTU	Unidad	1	577.334	577.334
65	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de artefacto luminico	Unidad	1	20.347	20.347
66	72131601-002	Trabajos preliminares Desmantelamiento de Termo calefón	Unidad	1	25.547	25.547
67	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,15 m	Metros cuadrados	1	20.500	20.500
68	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,20 m	Metros cuadrados	1	21.574	21.574
69	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,30 m	Metros cuadrados	1	25.120	25.120
70	72131601-002	Trabajos Preliminares Tala de tacuaral ancho - 1m2	Metros cuadrados	1	8.027	8.027
71	72131601-002	Trabajos Preliminares Destronque y desraizado - raiz chico - Diam. + - 1,00 m	Unidad	1	274.427	274.427
72	72131601-002	Trabajos Preliminares Destronque y desraizado - raiz grande - Diam. + + 1,00m	Unidad	1	618.400	618.400
73	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de árbol chico - Alto 4,00 Mts	Unidad	1	262.600	262.600
74	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de árbol mediano - Alt. 4,00 Mts	Unidad	1	386.520	386.520
75	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de árbol Grande - Alt. 8 hta 10 mts	Unidad	1	474.760	474.760
76	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cañería de agua PVC de 1/2 a 1	Metro lineal	1	19.654	19.654
77	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de instalación eléctrica cableado existente	Metro lineal	1	14.054	14.054
78	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja vertical existente	Metros cuadrados	1	39.280	39.280
79	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja horizontal existente	Metros cuadrados	1	41.840	41.840
80	72131601-002	Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica vertical existente	Metros cuadrados	1	78.587	78.587
81	72131601-002	Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica horizontal existente	Metros cuadrados	1	78.587	78.587
82	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150 mm	Metro lineal	1	26.054	26.054
83	72131601-002	Trabajos Preliminares Reposición de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150mm	Metro lineal	1	39.387	39.387

Resolución Nº..754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

84	72131601-002	Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros hasta 50m	Metros cúbicos	1	32.960	32.960
85	72131601-002	Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros mayor a 50m	Metros cúbicos	1	57.280	57.280
86	72131601-002	Trabajos Preliminares Retiro de escombros en contenedor fuera del local de obra - Contenedor 5,00 m3	Unidad	1	374.240	374.240
87	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de escombros con acarreo y retiro sin Contenedor	Metros cúbicos	1	131.920	131.920
88	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de tanque superior de fibro cemento de 10 mil litros	Unidad	1	342.859	342.859
89	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza e impermeabilización de tanque de Hormigón Armado de 30 mil litros - Incluye revoque con hidrófugo y pintura epoxico - incluye	Unidad	1	2.634.507	2.634.507
90	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavación de suelo para construcción de cuenca pluvial - Prof. Variable - Ancho 0,65	Metros cúbicos	1	34.321	34.321
91	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno y compactación manual - Mano de Obra	Metros cúbicos	1	52.981	52.981
92	72131601-002	Excavación de tierra para construcción de cordón de 0,15 - Ancho: 0,20	Metro lineal	1	12.872	12.872
93	72131601-005	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,45 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	202.148	202.148
94	72131601-005	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,30 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	151.516	151.516
95	72131601-005	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,20 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	142.534	142.534
96	72131601-005	Albañilería Mampostería ladrillo común de 0,15 a la vista de 1 cara	Metros cuadrados	1	108.555	108.555
97	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0,15 cm con ladrillos comunes p/ revocar	Metros cuadrados	1	73.898	73.898
98	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0,20cm con ladrillos comunes p/ revocar	Metros cuadrados	1	103.131	103.131
99	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0,30 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	131.206	131.206
100	72131601-005	Albañilería Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0,45) p/revocar	Metros cuadrados	1	136.440	136.440
101	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0,15 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados	1	59.079	59.079
102	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0,30 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados	1	101.764	101.764
103	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0,15 cm con ladrillos laminados vistos	Metros cuadrados	1	92.349	92.349
104	72101703-004	Albañilería Cordón de ladrillos comunes punta rasa de 0,15 alt. 0,45	Metro lineal	1	63.174	63.174
105	72131601-005	Albañilería Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 cm total), incluye rotura de pared, maceado y revocado con enlidado de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	1	73.766	73.766
106	72131601-005	Albañilería Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en 2, incluye rotura de pared, maceado y revocado posterior, con enlidado de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	1	66.640	66.640
107	72101607-003	Albañilería Reparacion de fisuras de paredes de 0,15 m con varillas de 10 mm	Metro lineal	1	44.854	44.854
108	72101607-003	Albañilería Envarillado con varilla de 8 mm de paredes dos hiladas sobre mampostería nueva de 0,30 cm	Metro lineal	1	33.943	33.943
109	72131601-005	Albañilería Mampostería tipo yeso tabique de 0,15 con luna de vidrio	Metros cuadrados	1	141.734	141.734

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

110	72131601-005	Albañilería Provisión y colocación sardinel ladrillos comunes	Metro lineal	1	43.060	43.060
111	72131601-005	Albañilería Provisión y colocación sardinel ladrillos laminados	Metro lineal	1	54.576	54.576
112	72131601-005	Albañilería Mampostería de ladrillo convoco	Metros cuadrados	1	101.100	101.100
113	72131601-005	Albañilería Estantes de material terminación revoque - Incluye tejuelón, relleno de Hº Esp. 5 cm	Metro lineal	1	38.080	38.080
114	72152605-001	Cielorrasos Reparación de cielorraso de metal desplegado - Incluye estructura, metal desplegado y revoque de terminación	Metros cuadrados	1	61.227	61.227
115	72152605-001	Cielorrasos Provisión y colocación de cielorraso de placas de yeso desmontable con perfilería de aluminio	Metros cuadrados	1	131.120	131.120
116	72152605-001	Cielorrasos Provisión y colocación de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1	95.840	95.840
117	72152605-001	Cielorrasos De machimbre con armazón de madera	Metros cuadrados	1	144.824	144.824
118	72131601-003	Cimientos Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)	Metros cúbicos	1	312.736	312.736
119	72131601-003	Cimientos Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)S cal	Metros cúbicos	1	279.712	279.712
120	72131601-004	Estructuras de HºA° Viga encadenado superior de HºA° 30x40 sobre pared 0,30 m	Metro lineal	1	125.100	125.100
121	72131601-004	Estructuras de HºA° Viga encadenado superior de HºA° 15x30 sobre pared 0,15 m	Metro lineal	1	107.840	107.840
122	72131601-004	Estructuras de HºA° Viga encadenado inferior de HºA° 30x40 bajo pared 0,30 m	Metro lineal	1	112.020	112.020
123	72131601-004	Estructuras de HºA° Viga encadenado inferior de HºA° 15x30 bajo pared 0,15 m	Metro lineal	1	105.840	105.840
124	72131601-004	Estructuras de HºA° Viga superior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1	1.456.146	1.456.146
125	72131601-004	Estructuras de HºA° Viga inferior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1	1.456.146	1.456.146
126	72131601-004	Estructuras de HºA° Losa maciza de HºA° espesor 10 cm	Metros cúbicos	1	1.441.191	1.441.191
127	72131601-004	Estructuras de HºA° Zapatas	Metros cúbicos	1	1.304.868	1.304.868
128	72131601-004	Estructuras de HºA° Pilares	Metros cúbicos	1	1.457.994	1.457.994
129	72131601-004	Estructuras de HºA° Pilar de Hº A° - 15 X 30	Metro lineal	1	113.467	113.467
130	72131601-004	Estructuras de HºA° Pilar de Hº A° - 20 X 30	Metro lineal	1	118.960	118.960
131	72131601-004	Estructuras de HºA° Pilar de Hº A° - 30 X 30	Metro lineal	1	131.579	131.579
132	72131601-004	Estructuras de HºA° Escaleras de HºA°	Metros cúbicos	1	2.398.000	2.398.000
133	72131601-004	Estructuras de HºA° Hormigón masa F.C.K 180	Metros cúbicos	1	1.689.200	1.689.200
134	72131601-004	Estructuras de Solado de Cemento Tipo Usu	Metros cuadrados	1	531.720	531.720
135	72131601-004	Estructuras de HºA° Losa RAP alivianado	Metros cuadrados	1	177.536	177.536
136	72131601-004	Estructuras de HºA° Pantalla de HºA° varilla de 12 mm cada 15 cm - fck 210 Kg/Cm2 - Esp. 12 cm	Metros cuadrados	1	629.814	629.814
137	72131601-004	Estructuras de HºA° Pantalla de HºA°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck 210 Kg/Cm - Esp. 15 cm	Metros cuadrados	1	743.627	743.627
138	72131601-004	Estructuras de HºA° Piso Estructura de HºA°, Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisado mecánico - fck - 250 Kg/cm2	Metros cúbicos	1	1.552.459	1.552.459
139	72131601-004	Estructuras de HºA° Hormigón masa F.C.K 110	Metros cúbicos	1	1.116.160	1.116.160
140	72131601-004	Estructuras de HºA° Hormigón masa F.C.K 210	Metros cúbicos	1	1.917.680	1.917.680

Resolución Nº...754..

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

141	72131601-004	Dinteles Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposicion y colocación del mismo y su posterior mazizada y revoque de terminación, enlinado y pintura	Metro lineal	1	136.400	136.400
142	72131601-004	Dinteles Reposicion y colocación de dintel 4,40	Unidad	1	600.267	600.267
143	72131601-004	Dinteles Dintel Ho premoldeado H= 16 cms Long 3.16 m	Metro lineal	1	110.472	110.472
144	72131601-008	Revoques Revoques de pared a una capa fratachado (1:4,12)	Metros cuadrados	1	25.308	25.308
145	72131601-008	Revoques Revoque de pared a una capa con hidrófugo (1:4:16)	Metros cuadrados	1	29.704	29.704
146	72131601-008	Revoques Revoques de cielorraso a una capa fratachado (1:3 - 1:4:12)c/ azotada	Metros cuadrados	1	37.134	37.134
147	72131601-008	Revoques Revoque de arista o canto	Metro lineal	1	15.036	15.036
148	72131601-008	Revoques Revoque de babetas o buñas - Anch.: 3 cm a 5 cm	Metro lineal	1	17.776	17.776
149	72131601-008	Revoques Revoque de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15	Metro lineal	1	22.113	22.113
150	72131601-008	Revoques Reparación de revoque para repintado - liquido	Metros cuadrados	1	22.107	22.107
151	72131601-008	Revoques Reponer y colocar revoque de muro interior con hidrófugos para base de azulejos	Metros cuadrados	1	22.465	22.465
152	72131601-008	Revoques Revoque de goterón en alero o borde de losa	Metro lineal	1	21.243	21.243
153	72131601-006	Aislaciones Azotada impermeable (1:3), espesor 0,5 cm	Metros cuadrados	1	14.346	14.346
154	72131601-006	Aislaciones Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3 - hid. - asfalj) en pared 0,15 m	Metro lineal	1	16.413	16.413
155	72131601-006	Aislaciones Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3 - hid. - asfalj) en pared 0,30 m	Metro lineal	1	22.710	22.710
156	72131601-006	Aislaciones Aislación en losa rebajada en servicio higiénico con mortero hidrófugo y membrana asfáltica 2 mm	Metros cuadrados	1	76.454	76.454
157	72131601-006	Aislaciones Aislación de losas con membrana asfáltica de 4 mm sin aluminio - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	81.947	81.947
158	72131601-006	Aislaciones Aislación de losas con membrana asfáltica de 4 mm con aluminio - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	105.467	105.467
159	72131601-006	Aislaciones Membrana térmico doble aluminio de 10 mm - Bajo chapa de techo - Incluye refuerzos de sujeción y alambres	Metros cuadrados	1	35.311	35.311
160	72131601-006	Aislaciones Provisión y colocación Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas	Metros cuadrados	1	50.074	50.074
161	72131601-006	Aislaciones Provisión y colocación Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas con fibras incorporadas	Metros cuadrados	1	61.682	61.682
162	72131601-006	Aislaciones Relleno y aislación de juntas de piso de terraza con asfalto	Metro lineal	1	25.948	25.948
163	72131601-006	Aislaciones Siliconado de ventanas, incluye remoción de silicona existente, limpieza y siliconado	Unidad	1	41.565	41.565
164	72131601-006	Aislaciones Aislación de parapetos con pintura impermeable - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	22.918	22.918
165	72131601-002	Contrapiso Contrapiso de H° de cascote sobre terreno natural e/ 10 cm	Metros cuadrados	1	28.845	28.845
166	72131601-002	Contrapiso Contrapiso de H° de cascote sobre losa e/ 4 a 5 cm (1:4:16:24)	Metros cuadrados	1	23.609	23.609
167	72131601-002	Contrapiso Contrapiso de H° de cascote sobre losa rebajada e/ 20 cm (1:4:16:24)	Metros cuadrados	1	39.389	39.389

Resolución Nº...754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

168	72131601-009	Contrapiso Contrapiso de H°	Metros cuadrados	1	49.574	49.574
169	72131601-009	Pisos Carpeta alisado de cemento para piso o alfombra - Esp. 5 cm	Metros cuadrados	1	26.345	26.345
170	72131601-009	Pisos Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido roja con junta constructiva	Metros cuadrados	1	44.854	44.854
171	72131601-009	Pisos Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación cementicia con junta constructiva	Metros cuadrados	1	32.800	32.800
172	72131601-009	Pisos Sustitucion y colocación de pisos similar al sector afectado un piso mosaico calcáreo	Metros cuadrados	1	78.456	78.456
173	72131601-009	Pisos Reposicion y colocacion de piso cerámico esmaltado similar al existente	Metros cuadrados	1	78.476	78.476
174	72131601-009	Pisos Provisión y colocación de piso cerámico PI 4	Metros cuadrados	1	91.814	91.814
175	72131601-009	Pisos Provisión y colocación de piso cerámico PI 5	Metros cuadrados	1	132.806	132.806
176	72131601-009	Pisos Sustitucion y colocacion de alfombra tipo Sierra	Metros cuadrados	1	66.347	66.347
177	72131601-009	Pisos Provisión y colocación de alfombra de alto trafico color unificado 6mm espesor	Metros cuadrados	1	84.434	84.434
178	72131601-009	Pisos Reposicion y colocacion de piso vinilico en colores 30x30 cms	Metros cuadrados	1	89.694	89.694
179	72131601-009	Piso Relleno sanitario en losa rebajada y carpeta base alisado de cemento para asiento de piso cerámico	Metros cuadrados	1	47.986	47.986
180	72131601-009	Piso Provisión y colocación de piso granítico tipo cuadrille p/ vereda	Metros cuadrados	1	90.667	90.667
181	72131601-009	Piso Piso de hormigon lavado de grano fino, esp. 5 cm, color negro, juntas metálicas	Metros cuadrados	1	109.240	109.240
182	72131601-009	Piso Piso -pared porcelanato	Metros cuadrados	1	132.031	132.031
183	72131601-009	Piso Cama rodado para vereda	Metros cuadrados	1	67.020	67.020
184	72131601-009	Pisos Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp. 12 cm , terminación con alisada y - Varilla Ø 8 mm c/20 mm con junta de dilatación	Metros cuadrados	1	143.440	143.440
185	72131601-009	Pisos Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp. 5 cm , terminación con alisada y - Varilla Ø6 mm c/20 mm con junta de dilatación	Metros cuadrados	1	98.110	98.110
186	72131601-009	Pisos Provisión y colocación de piso tipo ladrillo prensado - Incluye base de arena y mezcladas de asiento	Metros cuadrados	1	57.810	57.810
187	72131601-009	Pisos Provisión y colocación de piso tipo empedrado - Incluye base de arena, compactación, base granular	Metros cuadrados	1	58.374	58.374
188	72131601-009	Piso Pulido de piso granítico	Metros cuadrados	1	46.267	46.267
189	72131601-009	Piso Cordon de hormigon cargado in situ	Metro lineal	1	64.320	64.320
190	72102508-003	Revestidos Reposicion y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente,	Metros cuadrados	1	75.856	75.856
191	72101607-002	Revestidos Provisión y colocación de listón de borde de 1 x 2	Metro lineal	1	16.561	16.561
192	72101607-002	Revestidos Provisión y colocación de ladrillejos	Metros cuadrados	1	64.785	64.785

Resolución Nº...754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

193	72101607-002	Revestidos Provisión y colocación de granito natural	Metros cuadrados	1	886.000	886.000
194	72101607-002	Revestidos Provisión y colocación de guarda decorativa	Metro lineal	1	19.126	19.126
195	72101607-005	Zócalos Provisión y colocación de zócalos cerámicos	Metro lineal	1	19.520	19.520
196	72101607-005	Zócalos Reposición y colocación de zócalo Cerámico base cemento blanco y o gris 10x20	Metro lineal	1	21.548	21.548
197	72101607-005	Zócalos Provisión y colocación de zócalos vinílico	Metro lineal	1	19.600	19.600
198	72101607-005	Zócalos Provisión y colocación de zócalos de madera	Metro lineal	1	25.558	25.558
199	72101607-005	Zócalos Provisión y colocación de zócalos de alfombra	Metro lineal	1	23.656	23.656
200	72101607-005	Zócalos Provisión y colocación de zócalos de porcelanato	Metro lineal	1	33.441	33.441
201	72131601-012	Pintura Enlucido interior de paredes	Metros cuadrados	1	18.920	18.920
202	72131601-012	Pintura De paredes al aceite / sintético	Metros cuadrados	1	25.290	25.290
203	72131601-012	Pintura De paredes tipo texturado	Metros cuadrados	1	43.707	43.707
204	72131601-012	Pintura De paredes a la cal	Metros cuadrados	1	8.834	8.834
205	72131601-012	Pintura Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base	Metros cuadrados	1	26.240	26.240
206	72131601-012	Pintura Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador	Metros cuadrados	1	30.112	30.112
207	72131601-012	Pintura De paredes interior al látex sin enlucido	Metros cuadrados	1	21.700	21.700
208	72131601-012	Pintura De paredes exterior al látex sin enlucido	Metros cuadrados	1	20.824	20.824
209	72131601-012	Pintura De paredes interior al látex con enlucido	Metros cuadrados	1	30.058	30.058
210	72131601-012	Pintura De paredes exterior al látex con enlucido	Metros cuadrados	1	31.979	31.979
211	72131601-012	Pintura De cielorraso a la cal	Metros cuadrados	1	10.234	10.234
212	72131601-012	Pintura De cielorraso de bovedilla a la cal	Metros cuadrados	1	12.920	12.920
213	72131601-012	Pintura De cielorraso de bovedilla al látex	Metros cuadrados	1	21.867	21.867
214	72131601-012	Pintura De placas de yeso al látex	Metros cuadrados	1	23.040	23.040
215	72131601-012	Pintura De tejuelón y maderamen al barniz	Metros cuadrados	1	20.311	20.311
216	72131601-012	Pintura De abert. de madera con esmalte sintético	Metros cuadrados	1	26.781	26.781
217	72131601-012	Pintura De abert. de madera con barniz	Metros cuadrados	1	23.412	23.412
218	72131601-012	Pintura De abert. de metálica con esmalte sintético previa anti óxido	Metros cuadrados	1	28.802	28.802
219	72131601-012	Pintura De canaletas y bajados de chapas de zinc con esmalte sintético	Metros cuadrados	1	24.290	24.290

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

220	72131601-012	Pintura Limpieza de ladrillo visto con acido muriático	Metros cuadrados	1	14 912	14 912
221	72131601-012	Pintura Limpieza de piedra con acido muriático	Metros cuadrados	1	14 512	14 512
222	72131601-012	Pintura Tratamiento de ladrillo visto con silicona	Metros cuadrados	1	15 251	15 251
223	72131601-012	Pintura Pintura sintética de techo metálico c/ chapas	Metros cuadrados	1	30 374	30 374
224	72131601-012	Pintura Pintura de piso con oxido rojo	Metros cuadrados	1	15 846	15 846
225	72131601-012	Pintura Pintura de lateras	Metros cuadrados	1	34 534	34 534
226	72131601-012	Pintura Pintura de piso al látex	Metros cuadrados	1	28 214	28 214
227	72131601-012	Pintura Pintura epoxi	Metros cuadrados	1	55 254	55 254
228	72131601-012	Pintura De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo anti óxido	Metro lineal	1	33 812	33 812
229	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta tablera común de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	765 684	765 684
230	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta tablero punta de diamante de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	1 045 884	1 045 884
231	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de eucalipto - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	529 307	529 307
232	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	547 600	547 600
233	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 con herrajes, cerraduras llave chica y marco recto de tapacho	Unidad	1	922 880	922 880
234	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de herrajes y cerraduras llave chica para puertas	Unidad	1	204 294	204 294
235	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de marco recto de madera de tapacho 2x6 para puerta de 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10	Unidad	1	337 456	337 456
236	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de marco recto de madera de 2x6 para ventana de 1,20 x 1,50 m	Unidad	1	290 822	290 822
237	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m	Unidad	1	607 120	607 120
238	72102602-008	Carpinterías de madera Ajuste de puertas de madera - incluye provisión y colocación de cerraduras llave chica	Unidad	1	181 787	181 787
239	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de contramarco de madera	Metro lineal	1	24 880	24 880
240	72102602-008	Carpintería de madera Cambio de fichas	Unidad	1	50 054	50 054
241	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelación de paños ciegos de yeso	Metros cuadrados	1	106 987	106 987
242	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelación de paños ciegos de melamina	Metros cuadrados	1	100 400	100 400
243	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelación de puertas de mamparas	Metros cuadrados	1	158 080	158 080
244	72102602-007	Mamparas Desmonte y recolocación de puerta de mampara de placa de yeso	Unidad	1	202 880	202 880
245	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de divisorias de mamparas ciegas de cucatex	Metros cuadrados	1	177 760	177 760

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

246	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de divisorias de mamparas vidriadas de vocotes	Metros cuadrados	1	220.640	220.640
247	72102602-007	Mamparas Sustitución y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras	Unidad	1	398.907	398.907
248	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de tabique ciego de yeso acartonado de 10 cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado con terminaciones de enlucido y pintura látex al agua	Metros cuadrados	1	181.760	181.760
249	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm	Metros cuadrados	1	105.920	105.920
250	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y placa ciega de 3 mm	Metros cuadrados	1	118.614	118.614
251	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de puerta ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta 0.79 x 210 - 0.80 x 210	Unidad	1	196.560	196.560
252	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de puerta mitad vidriada mitad ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta. 0.80 x 210 - Espesor de vidrio de 2 MM	Unidad	1	271.174	271.174
253	72102602-007	Mamparas - Provisión y colocación de cerradura llave chica en puerta de madera	Unidad	1	150.960	150.960
254	72102602-007	Mamparas Mamparas divisorias de placas de yeso 1 cara con estructura metálica	Metros cuadrados	1	120.960	120.960
255	72102602-007	Mamparas Mamparas divisorias de placas de yeso 2 caras con estructura metálica	Metros cuadrados	1	144.667	144.667
256	72102602-007	Mamparas - Provision y colocacion de cerradura llave grande de dos paletas para puertas de seguridad	Unidad	1	163.947	163.947
257	72102602-007	Mamparas - Provisión y colocación Cerradura doble traba para puertas de seguridad	Unidad	1	200.747	200.747
258	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de ventana 1,20x0,70, parte inferior cuenta con 2 hojas de chapa doblada corrediza y parte exterior con reja de hierro Ø3/4	Unidad	1	567.547	567.547
259	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de puerta ciega de chapa doblada Nº 20 con mirilla - 0,90 x 2,10,incluye cerradura eléctrica doble traba, picaporte solo al exterior, y portacandado Todo colocado y funcionando con circuitos independientes	Unidad	1	1.467.440	1.467.440
260	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de cerradura, doble traba con picaporte solo al exterior en puerta metálica ciega	Unidad	1	329.040	329.040
261	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación Reja de 1,50x2,5 con estructura de caño 40x40 y barrotes hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 con porta candado	Unidad	1	1.408.667	1.408.667
262	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4 cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 con porta candado	Unidad	1	1.748.694	1.748.694
263	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 con porta candado	Unidad	1	2.015.360	2.015.360
264	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 con porta candado	Unidad	1	773.174	773.174

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

265	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50	Unidad	1	3 282 134	3 282 134
266	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 y parte exterior con reja de hierro Ø3/4	Unidad	1	527 014	527 014
267	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Baranda (caño de 20 sobre mampostería h: 0,80)incluye fijaciones	Metro lineal	1	253 926	253 926
268	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Puerta de chapa Nº 22 de 0,80-0,90 y 2,10 m con marco y cerradura tipo cilindro	Unidad	1	991 094	991 094
269	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Ventana tipo balancín	Metros cuadrados	1	239 149	239 149
270	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de baranda metálica sencilla para escalera	Metro lineal	1	196 720	196 720
271	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Escalera metálica - Ancho : 1,20 mts - Largo : 3,20 mts	Unidad	1	1 651 821	1 651 821
272	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja de hierro - 1,50 x 1,20 m	Unidad	1	588 294	588 294
273	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø16 mm	Metros cuadrados	1	509 083	509 083
274	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de Ø10 mm	Metros cuadrados	1	387 147	387 147
275	72102602-005	Carpinterías de hierro Desmonte, modificación, reacondicionamiento y colocación de puerta o ventana tipo balancín existentes	Unidad	1	621 174	621 174
276	72102602-005	Carpinterías de hierro Estructura metálica en perfil doble T 6" - Fabricación y montaje	Metro lineal	1	292 427	292 427
277	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas galvanizadas Nº 24 sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	134 374	134 374
278	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas galvanizadas Nº 26 sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	123 067	123 067
279	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas ZINCALUM Nº26 Galvanizadas	Metros cuadrados	1	142 160	142 160
280	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas ZINCALUM Nº26 Prepintadas	Metros cuadrados	1	165 040	165 040
281	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas de Policarbonato de 4mm	Metros cuadrados	1	207 622	207 622
282	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas de Policarbonato de 6mm	Metros cuadrados	1	331 852	331 852
283	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas translúcidas sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	145 195	145 195
284	72101601-999	Techos Provisión y colocación de tejas y tejuelas sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados	1	157 211	157 211
285	72101601-999	Techos Provisión y colocación de tejas y tejuelones sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados	1	194 054	194 054
286	72101601-999	Techos Provisión y colocación de tejas sobre tejuelón existente	Metros cuadrados	1	130 459	130 459
287	72101601-999	Techos Provisión y colocación de listón de borde de 1 x 2	Metro lineal	1	17 926	17 926
288	72101601-999	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con 1 cara aluminio 5 mm	Metros cuadrados	1	36 288	36 288
289	72101601-999	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con 1 cara aluminio 10 mm	Metros cuadrados	1	45 275	45 275

Resolución Nº..754..

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

290	72101601-999	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con doble aluminio 5 mm	Metros cuadrados	1	51 696	51 696
291	72101601-999	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con doble aluminio 10 mm	Metros cuadrados	1	63 560	63 560
292	72101601-999	Techos Provisión y montage de estructura metálica de chapa doblada Incluye pilares vigas, correas metálicas	Metros cuadrados	1	141 894	141 894
293	72101603-002	Canaletas y Bajadas Sustitucion , colocacion y/o Reparación de canaletas Bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente	Metro lineal	1	85 840	85 840
294	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de bajadas de chapa N ° 24	Metro lineal	1	65 880	65 880
295	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo 33 cm	Metro lineal	1	66 608	66 608
296	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 50cm	Metro lineal	1	90 267	90 267
297	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de canaleta embutida aérea de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 60cm	Metro lineal	1	93 067	93 067
298	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de bajadas de PVC 100mm c/soporte metálico cada 1,5 mts	Metro lineal	1	48 448	48 448
299	72101601-999	Vigueta de hormigon armado prefabricado de 0.15 de espesor 0.30 de altura x 4 metros de longitud	Unidad	1	326 854	326 854
300	72101601-999	Parasoles Desmonte, provisión y colocación de parasoles nuevos metálicos de chapas Nº 24 plegadas 3.00x0.70	Unidad	1	631 867	631 867
301	72101601-999	Parasoles Reparación y reposición de parasoles metálicos (Hojas) de chapas Nº 24 plegadas	Metros cuadrados	1	213 014	213 014
302	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Instalación nueva de desagüe cloacal para baño completo - Incluye cañería de PVC blanco, accesorios y reglia sifonada hasta 1er registro Cañería para inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1	666 900	666 900
303	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Instalación nueva de desagüe cloacal para pileta de cocina pileta de lavar lavarropas hasta el primer registro - Incluye sifón de plástico tapa roscable	Unidad	1	411 290	411 290
304	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 40 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	34 116	34 116
305	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 50 mm - Enterrada - Incluye accesorios macizado y material de asiento	Metro lineal	1	38 576	38 576
306	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 75 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	49 140	49 140
307	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 100 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	52 998	52 998
308	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 150 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	99 073	99 073
309	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 200 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	140 212	140 212

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

310	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 100 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	72.952	72.952
311	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación cañería PVC para desagues de 150 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	96.272	96.272
312	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación cañería PVC para desagues de 200 mm SR - Enterrado - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	130.372	130.372
313	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Registro de 20 x 20 con tapa de H°A°	Unidad	1	122.796	122.796
314	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Registro de 30 x 30 con tapa de H° A°	Unidad	1	170.803	170.803
315	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 40 x 40 cm interior revocado con doble tapa de H°A°	Unidad	1	254.332	254.332
316	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 60 x 60 cm interior revocado con doble tapa de H°A°	Unidad	1	390.320	390.320
317	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 80 x 80 cm interior revocado con doble tapa de H°A°	Unidad	1	512.676	512.676
318	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 100 x 100 cm interior revocado con doble tapa de H°A°	Unidad	1	599.112	599.112
319	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provision y colocación de Tapa de H°A° de 40x40 cm en registro existente	Unidad	1	33.806	33.806
320	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 60x60 cm en registro existente	Unidad	1	52.720	52.720
321	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 80x80 cm para registro existente	Unidad	1	68.888	68.888
322	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,00x1,00 cm para registro existente	Unidad	1	85.460	85.460
323	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,20 x 1,80 cm para registro existente	Unidad	1	131.040	131.040
324	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,00 x 1,60 para Cámara Séptica existente	Unidad	1	150.208	150.208
325	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,00 x 1,60 para pozo Ciego existente	Unidad	1	150.208	150.208
326	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desmonte y recolocación de madera - Mantenimiento	Unidad	1	130.160	130.160
327	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de registros 40x40 - Incluye tapa de H°	Unidad	1	108.840	108.840
328	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de registros 60x60 - Incluye tapa de H°	Unidad	1	147.420	147.420
329	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de cámara de inspección 1,00 x 1,00 - Incluye tapa de H°	Unidad	1	213.700	213.700
330	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Mantenimiento de cisterna - Incluye desmonte, provisión y colocación de bacaia de cisterna	Unidad	1	73.540	73.540
331	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Limpieza de cañerías de 100 mm de desagüe sanitario y o pluvial Mantenimiento	Metro lineal	1	61.220	61.220

Resolución Nº...754...

POR LA CUÁL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

332	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Guarda obras de ladrillos comunes - incluye base de contrapiso cascotes, terminación de revoque fratachado - Ancho 1.00 m	Metro lineal	1	43.440	43.440
333	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de cámara séptica - 1m3, con camión Atmosférico	Unidad	1	1.103.180	1.103.180
334	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico - Dpto Central	Metros cúbicos	1	1.275.820	1.275.820
335	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara Séptica 1.50 x 2.50 x 1.20 m - Paredes de ladrillo común armado, piso de fondo de H°A° - Incluye tapa de H°A°	Unidad	1	1.471.900	1.471.900
336	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico - Zona Este	Metros cúbicos	1	165.467	165.467
337	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico - Zona Sur	Metros cúbicos	1	178.880	178.880
338	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico - Zona Norte	Metros cúbicos	1	161.547	161.547
339	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Pozo Absorbente - Pozo ciego de ladrillos comunes - 3.00 x 3.00 m x 3.00 m - Incluye tapa de H° A°	Unidad	1	1.979.680	1.979.680
340	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm	Unidad	1	127.880	127.880
341	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 30x30 cm	Unidad	1	75.480	75.480
342	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	Unidad	1	87.260	87.260
343	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 100 mm2	Metro lineal	1	50.273	50.273
344	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 150 mm2	Metro lineal	1	71.960	71.960
345	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Cuenca pluvial de paredes de ladrillo común de 0.30, fondo de H° simple, revocado interiormente - 0.40 de luz libre - profundidad variable	Metro lineal	1	106.948	106.948
346	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Cuenca pluvial de paredes y fondo de ladrillos comunes - prof. Variable - Anch. 0.65	Metro lineal	1	115.776	115.776
347	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1/2	Metro lineal	1	18.412	18.412
348	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 3/4	Metro lineal	1	23.048	23.048
349	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1	Metro lineal	1	22.104	22.104
350	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1 1/4	Metro lineal	1	25.412	25.412
351	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 2	Metro lineal	1	40.552	40.552
352	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalacion agua corriente agua fria cañeria PVC multicapa de baño completo - Incluye Accesorios, llaves de pasos de 1/2 y 3/4 metálicas cromadas con campana; línea eléctrica para inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1	717.792	717.792

Resolución Nº...754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

353	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente fría de 1/2 para pileta de cocina - Incluye accesorios, llave de paso metálico cromada con campana y accesorios	Unidad	1	198.100	198.100
354	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente fría de 1/2 para pileta de lavar o lavarropas - Incluye llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	Unidad	1	227.060	227.060
355	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 25mm	Metros	1	21.832	21.832
356	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 40mm	Metros	1	35.224	35.224
357	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 63mm	Metros	1	63.896	63.896
358	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de 40mm	Unidad	1	245.223	245.223
359	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de 63mm	Unidad	1	487.094	487.094
360	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de llave de paso de 1/4 plástico	Unidad	1	126.380	126.380
361	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de llave de paso de 1/4 metálica	Unidad	1	148.280	148.280
362	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de cañería de 1/4 soldable y accesorios	Metro lineal	1	26.665	26.665
363	72101519-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño de 2 soldable	Metro lineal	1	31.316	31.316
364	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño de 1/2 soldable	Metro lineal	1	26.748	26.748
365	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de bujo soldable 1/4 a 3/4	Unidad	1	7.004	7.004
366	72131601-011	Instalacion Sanitaria Instalación agua corriente en baño completo, incluye grifería y accesorios - Inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1	1.291.000	1.291.000
367	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica de 1/4	Unidad	1	200.920	200.920
368	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica de 1	Unidad	1	180.800	180.800
369	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica cromado de 3/4 con campana	Unidad	1	403.460	403.460
370	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica cromado de 1/2 con campana	Unidad	1	196.620	196.620
371	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación Canilla de bronce con pico para patio de 3/4	Unidad	1	117.467	117.467
372	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Canilla cromado de 1/2 para lavatorio	Unidad	1	129.920	129.920
373	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de canilla de bronce de 1/2 para pileta	Unidad	1	100.834	100.834
374	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Canilla móvil metálico de 1/2 para cocina	Unidad	1	150.480	150.480
375	72131601-011	Instalacion Sanitaria Reposición de válvulas de canillas en Gral	Unidad	1	4.496	4.496
376	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de conexión flexible de 30 cm	Unidad	1	32.220	32.220
377	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de conexión flexible de 40 cm	Unidad	1	36.684	36.684
378	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	Unidad	1	62.120	62.120

Resolución Nº...754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

379	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de desengrasador redondo Nº 70 - 250 x 172 x 50	Unidad	1	134 608	134 608
380	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para pileta de cocina	Unidad	1	49 392	49 392
381	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para lavatorio	Unidad	1	66 032	66 032
382	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de enchufe de goma para inodoro	Unidad	1	9 620	9 620
383	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de cisterna plástica -Incluye accesorios, tarugos de sujeción y conexión flexible	Unidad	1	83 260	83 260
384	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de loza, sin pedestal de loza - incluye sopapa y bajada de desague - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1	247 880	247 880
385	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de inodoro de loza estándar - Incluye tapa para inodoro, tarugos y accesorios	Unidad	1	268 200	268 200
386	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de inodoro de loza tipo silla turco, incluye accesorios	Unidad	1	392 460	392 460
387	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pulsadores - válvula de descarga metálico cromado de agua de 1 1/4 anti vandalismo	Unidad	1	473 940	473 940
388	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de plastico, incluye sopapa y bajada de desague - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1	271 600	271 600
389	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de losa, con pedestal de loza- incluye sopapa y bajada de desague - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1	466 934	466 934
390	72131601-011	Instalación Sanitaria - Provisión y colocación de pulsadores metálicos cromados para lavatorios - Incluye canilla de 1/2 anti vandalismo	Unidad	1	535 840	535 840
391	72131601-011	Instalacion Sanitaria Reposición de tapa plástica para inodoro	Unidad	1	98 520	98 520
392	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de ducha eléctrica	Unidad	1	160 280	160 280
393	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de ducha simple PVC	Unidad	1	73 540	73 540
394	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocacion de mingitorio, incluye llave de paso de 1/2 metálica cromada, tarugos de sujecion y accesorios	Unidad	1	401 660	401 660
395	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de porchero de loza	Unidad	1	32 720	32 720
396	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de jaboneras chicas de lozas	Unidad	1	42 340	42 340
397	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de toalleros de lozas c/ barra	Unidad	1	48 600	48 600
398	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de porta papel de lozas	Unidad	1	42 340	42 340
399	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta granítica de 1 bocha lavarropas de 1,20 x 0,60 - Incluye base de mampostería revocado, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad	1	297 216	297 216
400	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta granítica de 2 bochas 0,60x1,20 lavarropas - Incluye base de mampostería revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad	1	588 460	588 460
401	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,00 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	1	379 240	379 240
402	72131601-011	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,20 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	1	423 867	423 867
403	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión y colocación Cañería HºGº de 2 p/ 2 combate contra incendio - Incluye accesorios	Metro lineal	1	158 182	158 182

Resolución Nº...754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

404	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión y colocación de boca de Incendio Equipada BIE - Incluye Caja metálica con visor, llave de paso tipo exclusa de 21/2 y manguera con pico rociador y accesorios. Incluye señalizacion	Unidad	1	2.173.200	2.173.200
405	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión y colocación boca de Incendio Siamesa de 1ª G° - Incluye llave de paso tipo exclusa de 21/2 y accesorios	Unidad	1	1.489.067	1.489.067
406	92121702-002	Instalación Contra incendio Reparación caja metálica de BIE - Incluye tapa con visor y pintura sintética	Unidad	1	230.400	230.400
407	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión y colocación Detector de Humo calor	Unidad	1	135.712	135.712
408	92121702-002	Instalación Contra incendio Señalización salida de emergencia con luz autónoma duracion minima 1h	Unidad	1	131.574	131.574
409	92121702-002	Puesta en funcionamiento tablero de comando de bomba de combate contra incendio incluye cambio de llaves averiada	Unidad	1	549.574	549.574
410	92121702-002	Instalación Contra incendio Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento de bomba impulsora del sistema combate de incendio	Unidad	1	708.267	708.267
411	72102201-010	Instalación eléctrica Construcción de registro de 30 x 30 x 50 cm con tapa de H°	Unidad	1	199.702	199.702
412	72102201-010	Instalación eléctrica Construcción de registro de 40 x 40 x 50 cm con tapa de H°	Unidad	1	239.659	239.659
413	72102201-010	Instalación eléctrica Línea subterránea monofásica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	22.861	22.861
414	72102201-010	Instalación eléctrica Línea subterránea monofásica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	32.263	32.263
415	72102201-010	Instalación eléctrica Línea subterránea trifásica con cable de 6 mm a 10 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	54.704	54.704
416	72102201-010	Instalación eléctrica Línea embutida monofásica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye caño corrugado 5/8, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	20.142	20.142
417	72102201-010	Instalación eléctrica Línea embutida monofásica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye caño corrugado 5/8, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	30.313	30.313
418	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de bocas de luces - Incluye cajas de conexión, cables y placa de llave y pico llave	Unidad	1	99.966	99.966
419	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalacion de bocas de tomas universal - Incluye cajas de conexión, cables, y placa de tomas y pico toma universal	Unidad	1	99.966	99.966
420	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 3	Metros	1	25.355	25.355
421	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 2	Metros	1	21.398	21.398
422	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metros	1	7.800	7.800
423	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metros	1	6.576	6.576
424	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 1/2	Metros	1	5.798	5.798
425	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de bocas tomas trifasico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo I de 16 A - Incluye electroducto cajas, cables, tomas, placa tipo toma trifasico, pico tipo toma trifasico con tierra	Unidad	1	205.227	205.227
426	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de bocas para teléfono y computadoras - Incluye electroducto cajas, cables, placa para tomas especiales y toma para teléfono o computadora	Unidad	1	162.336	162.336
427	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de boca para ducha eléctrica circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	1	214.764	214.764
428	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de boca para Aire Ac circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	1	214.764	214.764

Resolución Nº...754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

429	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cableado para bocas de Luces y Toma corriente en ductos existentes incluye tapa	Unidad	1	90.731	90.731
430	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros externo c RST	Unidad	1	584.091	584.091
431	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	1	733.894	733.894
432	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 36 agujeros de embutir con barra RSTN y nuetro	Unidad	1	381.684	381.684
433	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	1	599.392	599.392
434	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	Unidad	1	461.120	461.120
435	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 6 agujeros de embutir	Unidad	1	127.831	127.831
436	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy Caja Mold 400A TS 400N 35K Reg A	Unidad	1	2.321.430	2.321.430
437	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy Caja Mold 400A TS 400N 50K Reg A	Unidad	1	3.469.387	3.469.387
438	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy Caja Mold 400A TS 500N 50K Reg A	Unidad	1	3.638.688	3.638.688
439	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 100 Amp	Unidad	1	1.415.787	1.415.787
440	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 800 Amp	Unidad	1	6.120.720	6.120.720
441	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 400 Amp	Unidad	1	2.034.020	2.034.020
442	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 63 AMP	Unidad	1	571.209	571.209
443	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 40 AMP	Unidad	1	415.920	415.920
444	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 25 AMP	Unidad	1	98.160	98.160
445	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 32 AMP	Unidad	1	264.987	264.987
446	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 25 AMP	Unidad	1	124.667	124.667
447	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 16 AMP	Unidad	1	90.267	90.267
448	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 10 AMP	Unidad	1	151.067	151.067
449	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM monofásica 40 - 60 Amper	Unidad	1	93.014	93.014
450	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2	Metro lineal	1	26.267	26.267
451	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 25 mm3	Metro lineal	1	36.875	36.875
452	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 35 mm	Metro lineal	1	47.971	47.971
453	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	Unidad	1	8.544	8.544
454	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	1	8.544	8.544
455	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	Unidad	1	7.485	7.485
456	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	1	7.485	7.485
457	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma	Unidad	1	11.654	11.654

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

458	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas hexagonal externas para distribución	Unidad	1	11.634	11.634
459	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas cuadrada externas para distribución	Unidad	1	11.634	11.634
460	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1 embutidos	Metro lineal	1	7.698	7.698
461	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	Metro lineal	1	6.864	6.864
462	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos	Metro lineal	1	6.130	6.130
463	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	Metro lineal	1	5.536	5.536
464	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 embutidos	Metro lineal	1	6.748	6.748
465	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 embutidos	Metro lineal	1	6.699	6.699
466	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 embutidos	Metro lineal	1	7.845	7.845
467	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa abrazadera de sujeción	Metro lineal	1	6.243	6.243
468	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 externo - Incluye grampa abrazadera de sujeción	Metro lineal	1	7.533	7.533
469	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 externo - Incluye grampa abrazadera de sujeción	Metro lineal	1	8.446	8.446
470	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable plastiplomo de 4mm	Metro lineal	1	13.074	13.074
471	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable plastiplomo de 2mm	Metro lineal	1	9.545	9.545
472	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable pre ensamblado 4x25	Metro lineal	1	37.108	37.108
473	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable cordón 2x1	Metro lineal	1	11.775	11.775
474	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable cordón 2x2	Metro lineal	1	14.925	14.925
475	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 25 mm	Metro lineal	1	60.780	60.780
476	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 16 mm2	Metro lineal	1	31.472	31.472
477	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 10 mm2	Metro lineal	1	19.782	19.782
478	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 6 mm2	Metro lineal	1	12.560	12.560
479	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 4mm2	Metro lineal	1	10.817	10.817
480	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 2mm2	Metro lineal	1	8.300	8.300
481	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 1 mm2	Metro lineal	1	6.222	6.222
482	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x16 1KV	Metro lineal	1	30.922	30.922
483	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x25 1KV	Metro lineal	1	41.328	41.328
484	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x35 1KV	Metro lineal	1	49.449	49.449
485	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x120 1KV	Metro lineal	1	134.918	134.918
486	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tomas monofásicos universales	Unidad	1	16.528	16.528
487	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tomas tipo trifásico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo 6 de 16 A	Unidad	1	121.174	121.174
488	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llaves encendido de luces	Unidad	1	11.248	11.248

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

489	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de llaves encendido de punto y toma corriente	Unidad	1	28.573	28.573
490	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de tapas ciegas	Unidad	1	7.328	7.328
491	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de fotocélula	Unidad	1	98.934	98.934
492	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W y columna de H°	Unidad	1	2.028.470	2.028.470
493	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con brazo de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W adosado a la pared columna	Unidad	1	546.262	546.262
494	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámparas de 250w bajo consumo en Columnas AP existente	Unidad	1	123.062	123.062
495	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 32 W con porta foco plástico	Unidad	1	61.958	61.958
496	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 105 W con porta foco cerámico	Unidad	1	139.088	139.088
497	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 250 W con porta foco cerámico	Unidad	1	168.646	168.646
498	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 400 W con porta foco cerámico	Unidad	1	320.550	320.550
499	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 1x40 W con capacitor	Unidad	1	83.957	83.957
500	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 2x40 W con capacitor	Unidad	1	143.782	143.782
501	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 20 W con capacitor	Unidad	1	70.737	70.737
502	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 1x40 - Cambios de zócalos, arrancador reactancia y tubo	Unidad	1	60.331	60.331
503	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zócalos, arrancadores, reactancias y tubos	Unidad	1	94.886	94.886
504	72102201-010	Instalación eléctrica Cubo metálico para soporte de ventilador - Provisión y montage	Metro lineal	1	23.280	23.280
505	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento y puesta a funcionamiento de motor de portón corredizo - Desmontage - engrasado - cambio de rulemanes - placa y capacitador	Unidad	1	602.454	602.454
506	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de motor de portón corredizo de Seguridad - Desmontage - engrasado - cambio de rulemanes - Placa y capacitor	Unidad	1	706.987	706.987
507	72102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 14x7mm	Metro lineal	1	19.369	19.369
508	72102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 20x10mm	Metro lineal	1	13.239	13.239
509	72102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 18x21mm	Metro lineal	1	19.235	19.235
510	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de ventiladores de techo	Unidad	1	220.934	220.934
511	72102201-010	Instalación eléctrica Provision e instalación de llave de ventilador de techo	Unidad	1	80.643	80.643
512	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de ventilador de techo o pared - MANO DE OBRA	Unidad	1	103.547	103.547
513	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de reflector - Incluye desmonte, limpieza y montaje e alineación de cableado y llaves	Unidad	1	175.014	175.014

Resolución Nº...754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

514	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de AP de 1 brazo - Limpieza y cambio de foco y fotocélula	Unidad	1	200.048	200.048
515	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de AP de 4 brazos - Limpieza - cambio de focos y fotocélula	Unidad	1	632.320	632.320
516	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de placa de comando de motor eléctrico de Portón (corredizo basculante)	Unidad	1	578.107	578.107
517	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de capacitor para motor eléctrico de portón (corredizo basculante)	Unidad	1	190.294	190.294
518	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de conectores en conduct. Principales - Tableros eléctricos	Unidad	1	302.795	302.795
519	72102201-010	Instalación eléctrica Desmontaje de Llave TM limitadora de transformador - MANO DE OBRA	Unidad	1	337.974	337.974
520	72102201-010	Instalación eléctrica Desmontaje de cables de potencia en tablero de transformador - MANO DE OBRA	Metro lineal	1	33.035	33.035
521	72102201-010	Instalación eléctrica Desmontaje de barra de cobre del neutro del tablero de potencia en transformador - MANO DE OBRA	Unidad	1	188.827	188.827
522	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 10mm	Unidad	1	2.116	2.116
523	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 16mm	Unidad	1	2.881	2.881
524	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 25mm	Unidad	1	4.154	4.154
525	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 35mm	Unidad	1	5.606	5.606
526	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 50mm	Unidad	1	7.588	7.588
527	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 70mm	Unidad	1	9.232	9.232
528	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 120mm	Unidad	1	20.230	20.230
529	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Unión de cobre GT 35mm	Unidad	1	10.992	10.992
530	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Barra de cobre 50x5 c/ com	Unidad	1	218.384	218.384
531	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 15 W	Unidad	1	32.317	32.317
532	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 20 W	Unidad	1	36.054	36.054
533	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 25 W	Unidad	1	39.316	39.316
534	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 33 W	Unidad	1	51.411	51.411
535	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 45 W	Unidad	1	78.618	78.618
536	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 60 W	Unidad	1	95.276	95.276
537	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 85 W	Unidad	1	135.766	135.766
538	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 105 W	Unidad	1	150.346	150.346
539	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 250 W	Unidad	1	108.860	108.860
540	72102201-010	Instalación eléctrica Conector dentado	Unidad	1	45.784	45.784
541	72102201-010	Instalación eléctrica Aislador pinzetón	Unidad	1	15.390	15.390

Resolución Nº...754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

542	72102201-010	Instalación eléctrica Grampa p/ electroducto ext	Unidad	1	4 524	4 524
543	72102201-010	Instalación eléctrica Unión de cobre GI 35mm	Unidad	1	25 903	25 903
544	72102201-010	Instalación eléctrica Barra de cobre 50x5 c/ cem	Unidad	1	181 200	181 200
545	72102201-010	Instalación eléctrica Tablero externo 24 agujc. c/ BST - metálico	Unidad	1	387 200	387 200
546	72102602-001	Instalación eléctrica Desmonte de cañerías de aire acondicionado tipo split	Metro lineal	1	49 174	49 174
547	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 9.000 BTU	Unidad	1	491 734	491 734
548	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 12 000 BTU	Unidad	1	545 067	545 067
549	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 18 000 BTU	Unidad	1	658 134	658 134
550	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 24 000 BTU	Unidad	1	771 200	771 200
551	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 36 000 BTU	Unidad	1	910 934	910 934
552	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 60.000 BTU	Unidad	1	1 264.000	1 264 000
553	72102602-001	Instalación eléctrica Readecuación de cañería de gas de equipo de AA	Metro lineal	1	162 427	162 427
554	72102602-009	Instalación eléctrica Bandejo de chapas galvanizadas desague de condensadores incluye caño soldables	Unidad	1	348.000	348 000
555	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 4 mm Crudo	Metros cuadrados	1	100 000	100 000
556	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 5 mm Crudo	Metros cuadrados	1	129 600	129 600
557	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 6 mm Crudo	Metros cuadrados	1	168 534	168 534
558	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 8 mm Crudo	Metros cuadrados	1	186 667	186 667
559	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 10 mm Crudo	Metros cuadrados	1	296 107	296 107
560	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 6 mm en perfilería de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	164 267	164 267
561	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 8 mm en perfilería de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	187 264	187 264
562	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 10 mm en perfilería de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	200 406	200 406
563	72102602-004	Vidrios Polarizado de vidrios	Metros cuadrados	1	39 424	39 424
564	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de espejo	Metros cuadrados	1	183 088	183 088
565	72102602-004	Vidrios Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado de 10mm	Unidad	1	164 267	164 267
566	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrios sencillos para ventana tipo balancín de 4 mm	Metros cuadrados	1	124 843	124 843
567	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 8 mm con perfilería de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	328 534	328 534

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

568	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 10 mm con perfilería de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	394.240	394.240
569	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 10 mm con perfilería de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	361.387	361.387
570	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para ventana de 1,20x1,50 m con perfilería de aluminio color a elegir	Unidad	1	768.768	768.768
571	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para puerta de 0,80x2,10 m, incluye perfilería de aluminio, herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.120.256	1.120.256
572	72102602-004	Vidrios Cambio de manijas para ventanas	Unidad	1	21.334	21.334
573	72102602-004	Vidrios Cambio de tiradores para ventana	Unidad	1	21.334	21.334
574	72102602-004	Vidrios Cambio de pasadores para ventana	Unidad	1	21.334	21.334
575	72102602-004	Vidrios Cambio de manijón	Unidad	1	30.934	30.934
576	72102602-004	Vidrios Cambio de freno hidráulico	Unidad	1	224.000	224.000
577	72102602-004	Vidrios Ajuste de herrajes	Unidad	1	37.334	37.334
578	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de placas de policarbonato alveolar	Metros cuadrados	1	128.285	128.285
579	72131601-002	Varios Construcción de guardo obra contrapiso de cascote cerámico 0,10 espesor y 0,50 m de ancho cordones de mampostería y terminación abscala de cemento	Metros cuadrados	1	108.240	108.240
580	"72131601-002	Varios Provisión y colocación de cercos de alambre tejido externo, con alambres Nº 10 y malla de 0,05 m h 3,00 m postes de H°A° de 15x15 prefabricados y coronados con cinco hilos de alambre de púas, con encadenado inferior de 15x45 cm	Metro lineal	1	609.307	609.307
581	72131601-002	Varios Instalación de poste metálico existente	Unidad	1	344.960	344.960
582	72131601-002	Varios Retensado de tejido de alambre incluye reparacion de tejido existente y alambre acerado	Metro lineal	1	197.040	197.040
583	72131601-002	Varios Reparación de portón vehicular. Incluye cambio de caño de 2, soldadura y retensado de tejido existente - Desmontaje y reinstalación	Unidad	1	754.667	754.667
584	72131601-002	Varios Reparación de tejido de alambre	Metros cuadrados	1	107.600	107.600
585	72131601-002	Varios Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón	Metro lineal	1	60.827	60.827
586	72131601-002	Varios Reparación y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón - Existente	Metro lineal	1	68.128	68.128
587	72131601-002	Varios Provisión e instalación de pasarela metálica	Metro lineal	1	1.196.000	1.196.000
588	72131601-002	Varios Provisión y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón de 45cm	Metro lineal	1	157.088	157.088
589	72131601-002	Varios Provisión y colocación de extractor diámetro 0,40 m	Unidad	1	1.226.720	1.226.720
590	72131601-002	Varios Provisión y colocación de portón para uso vehicular	Unidad	1	2.812.187	2.812.187
591	72131601-002	Varios Provisión y colocación de vallado perimetral con poste galvanizado 6 mts de altura	Metro lineal	1	833.600	833.600
592	72131601-002	Varios Campana extractora de aire de chapa negra con rejilla en el ducto	Metros cuadrados	1	1.219.467	1.219.467
593	72131601-002	Varios Provision y colocacion de Pasto Tipo Esmeralda	Metros cuadrados	1	22.667	22.667
594	"72131601-002	Varios Provision y colocacion de Pasto Tipo Siempre Verde	Metros cuadrados	1	18.667	18.667
595	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 1250 AMP	Unidad	1	2.018.000	2.018.000

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

568	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 10 mm con perfilería de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	394.240	394.240
569	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 10 mm con perfilería de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	361.387	361.387
570	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para ventana de 1,20x1,50 m con perfilería de aluminio color a elegir	Unidad	1	768.708	768.708
571	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para puerta de 0,80x2,10 m, incluye perfilería de aluminio, herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.120.256	1.120.256
572	72102602-004	Vidrios Cambio de manijas para ventanas	Unidad	1	21.334	21.334
573	72102602-004	Vidrios Cambio de tradores para ventana	Unidad	1	21.334	21.334
574	72102602-004	Vidrios Cambio de pasadores para ventana	Unidad	1	21.334	21.334
575	72102602-004	Vidrios Cambio de manijón	Unidad	1	30.934	30.934
576	72102602-004	Vidrios Cambio de freno hidráulico	Unidad	1	224.000	224.000
577	72102602-004	Vidrios Ajuste de herrajes	Unidad	1	37.334	37.334
578	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de placas de policarbonato alveolar	Metros cuadrados	1	128.785	128.785
579	72131601-002	Varios Construcción de guarda obra contrapiso de cascote cerámico 0,10 espesor y 0,50 m de ancho cordones de mampostería y terminación alisado de cemento	Metros cuadrados	1	108.240	108.240
580	72131601-002	Varios Provisión y colocación de cercos de alambre tejido externo, con alambres Nº 10 y malla de 0,05 m h - 3,00 m postes de H°A° de 15x15 prefabricados y coronados con cinco hilos de alambre de púas, con encadenado inferior de 12x15 cm	Metro lineal	1	609.307	609.307
581	72131601-002	Varios Instalación de poste metálico existente	Unidad	1	344.960	344.960
582	72131601-002	Varios Retensado de tejido de alambre incluye reparación de tejido existente y alambre acerado	Metro lineal	1	197.040	197.040
583	72131601-002	Varios Reparación de portón vehicular Incluye cambio de caño de 2, soldadura y retensado de tejido existente - Desmontaje y reinstalación	Unidad	1	754.667	754.667
584	72131601-002	Varios Reparación de tejido de alambre	Metros cuadrados	1	197.600	197.600
585	72131601-002	Varios Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón	Metro lineal	1	60.827	60.827
586	72131601-002	Varios Reparación y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón - Existente	Metro lineal	1	68.128	68.128
587	72131601-002	Varios Provisión e instalación de pasarela metálica	Metro lineal	1	1.196.000	1.196.000
588	72131601-002	Varios Provisión y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón de 45cm	Metro lineal	1	157.088	157.088
589	72131601-002	Varios Provisión y colocación de extractor diámetro 0,40 m	Unidad	1	1.226.720	1.226.720
590	72131601-002	Varios Provisión y colocación de portón para uso vehicular	Unidad	1	2.812.187	2.812.187
591	72131601-002	Varios Provisión y colocación de vallado perimetral con poste galvanizado 6 mts de altura	Metro lineal	1	833.600	833.600
592	72131601-002	Varios Campana extractora de aire de chapa negra con rejilla en el ducto	Metros cuadrados	1	1.219.467	1.219.467
593	72131601-002	Varios Provision y colocacion de Pasto Tipo Esmeralda	Metros cuadrados	1	22.667	22.667
594	72131601-002	Varios Provision y colocacion de Pasto Tipo Siempre Verde	Metros cuadrados	1	18.667	18.667
595	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 1250 AMP	Unidad	1	7.018.000	7.018.000

Resolución Nº...754.

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

596	72131601-002	Varios Provisión y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo alpón de 30 cm	Metro lineal	1	22.600	22.600
597	72131601-002	Varios - Provision y colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 - 250/30/30 exp 3,26mm	Metros cuadrados	1	312.854	312.854
598	72131601-002	Varios - Provision y colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 - 300/30/30 exp. 3.20 mm	Metros cuadrados	1	371.254	371.254
599	72131601-002	Varios - Provision y colocación de chapa termo acusticas pared 50mm (tipo sandwich)	Metro lineal	1	205.087	205.087
600	72131601-002	Varios - Provision y colocación de chapa termo acusticas techo 50mm (tipo sandwich)	Metro lineal	1	203.487	203.487
601	72131601-002	Varios - Provision y colocacion de reflector led 20w con soporte movil	Unidad	1	86.419	86.419
		PRECIO TOTAL DEL LOTE				162.339.303