Municipalidad de San Cristóbal

MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

Administración Idelfonzo Santander

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

C.D. CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL COLEGIO NAC. YBYJU- KAAJOVAI DEL DISTRITO DE SAN CRISTÓBAL"

CONSTRUCTORA ESCOBAR HNOS.					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UM**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	**PREPARACION DE LA OBRA**				
	A- MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION. CARTEL DE OBRAS	GL	1,00	2.500.000	2.500.000
	B- LIMPIEZA Y PREPARACION DE VALLADO DE OBRAS	M2	63,70	26.000	1.656.200
	C- REPLANTEO	M3	63,70	6.000	382.200
	D- MOVIMIENTO DE SUELO	M2	65,00	51.000	3.315.000
2	**EXCAVACION DE P.B.C SIN CAL (1:12), CON EXCAVACIÓN**	M2	14,00	600.000	8.400.000
3	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**				
	A- VIGAS Y DADO DE Hº Aº	M3	0,82	2.500.000	2.050.000
	B- ENCADENADO DE Hº Aº	M3	2,17	2.500.000	5.425.000
4	**MAMPOSTERIA DE NIVELACION (1:2:8)**				
	A- DE 0,45 M	M3	3,60	260.000	936.000
	B-DE 0,30M	M3	7,50	220.000	1.650.000
	C-DE 0,60M	M3	0,60	370.000	222.000
5	**RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES**				
	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	M3	40,00	140.000	5.600.000
6	**AISALCION ORIZONTAL ASFALTICA**				
	A- DE PAREDES	M2	6,40	80.000	512.000
7	**MUROS DE ELEVACIÓN (1:2:8)**				
	A- DE 0,15 MTS COMUN PARA REVOCAR	M2	3,40	95.000	323.000
	B- DE 0,30 MTS. VISTOS AMBAS CARAS DE LADRILLO COMUN	M2	34,50	175.000	6.037.500
	C- DE 0,30 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	13,50	175.000	2.362.500
	D- DE 0,15 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	34,30	132.000	4.527.600
	E- ENVARILLADO BAJO APERTURA DE 2 O 8 POR HILADA (2 HILADAS)	ML	12,00	19.200	230.400
8	**PILARES**				
	A- DE 0,45 X 0,45 VISTO PARA CORREDOR	Ml	6,60	125.000	825.000
9	**TECHO**				
	A- DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA	M2	90,50	320.000	28.960.000
	VIGA DE MADERA Y PLANCHUELA EN GALERIA	GL	1,00	2.800.000	2.800.000
10	**REVOQUE**				
	A- DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR FILTRADO A UNA CAPA	M2	64,30	19.200	1.234.560
	B- DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA DE Hº Aº	M2	10,30	45.000	463.500
11	**CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTES**				
	A- CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTES	M2	58,00	45.000	2.610.000
12	**PISO DE BALDOSA CALCAREA**				
	A-PISO DE CERAMICA ALTO TRAFICO, AULA	M2	39,00	89.000	3.471.000
	B-PISO DE CERAMICA AUTODESLIZANTE, GALERIA	M2	19,00	105.000	1.995.000
	C-GUARDA OBRA Y CAMINERO DE PISO DE CEMENTO ALISADO	M2	40,00	55.000	2.200.000
13	**ZOCALO CERAMICO**				
	13-ZOCALO CERAMICO	M2	34,00	22.000	748.000
14	**ABERTURAS MADERA**				
	A- PUERTA DE MADERA DE 1,20 X 2,10	Un	1,00	1.750.000	1.750.000
14	**ABERTURAS METALICAS**				
	A- VENTANAS TIPO BALANCINES	M2	6,84	250.000	1.710.000
15	**ALFEIZAR DE VENTANAS**				
	A- DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO - ARENA)	ML	5,00	15.000	75.000
16	**PINTURA**				
	A- DE PAREDES AL LATEX	M2	64,30	32.000	2.057.600
	B- DE PILARES VISTOS CON ANTI MOHO INCOLORO	M2	11,90	17.000	202.300
	C- DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA A LA CAL	M2	10,30	18.000	185.400
	D- DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA	M2	6,84	20.000	136.800
	E- DE LADRILLOS VISTOS CON ANTI MIHO INCOLORO	M2	111,30	15.000	1.669.500
	F- DE MADERAMEN Y TEJUELONES CON BARNIZ	M2	90,50	18.410	1.666.105
	G- DE ABERTURA DE MADERA CON BARNIZ	M2	5,50	23.500	129.250
17	**VIDRIOS DOBLES**				
	VIDRIOS DOBLES DE 3 MM	M2	6,84	190.000	1.299.600
19	**DESAGUE FLUVIAL**				
	A- CANALETA Y CAÑO DE BAJADA Nº 26 DESARROLLO 33	un	23,00	65.000	1.495.000
	B- REGISTRO 30X30 CON REGILLA	Un	4,00	55.000	220.000
20	**INSTALACIÓN ELECTRICA**				
	A- TABLERO SECCIONAL, TABLERO COMANDO DE LUCES Y COMANDO DE VENTILA	GL	1,00	350.000	350.000
	A- BOCAS DE LUCES Y TOMAS	BC	11,00	15.000	165.000
	C- TOMA CORRIENTE	Un	3,00	13.000	39.000
	D- EQUIPO FLUORESCENTE 3X40W	Un	4,00	65.000	260.000
	E- EQUIPO FLUORESCENTE 1X40W	Un	2,00	55.000	110.000
	F- PROVISION Y COLOCACION DE VENTILADORES DE TECHO	Un	2,00	450.000	900.000
19	**MOVILIARIOS**				
20	A- PIZARRON	UN	1,00	1.500.000	1.500.000
21	**IMPREVISTOS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS**				
	LIMPIEZA FINAL	Un	1,00	1.850.000	1.850.000
	TOTAL				**109.207.015**

DELCI SANTANDER
Responsable de UOC