Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANA – PARAGUAY
Telefax. (0644) 20334

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 20/2011

"OBRAS DE MEJORAS EN EL ANTIGUO LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ"

OFERENTES				DINO CONSTRUCCIONES		TALLER METALÚRGICO RM		E.A CONSTRUCCIONES	
Nº	RUBRO	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES Presentación de Planos de Construcción y Estructural aprobados por la Municipalidad de Minga Guazú	gl	1,00	1.503.000	1.503.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Replanteo y Marcación	m2	115,0	3.550	408.250	3.300	379.500	3.500	402.500
	Excavación p/ fundación (zapatas y encadenado)	m3	48,2	25.000	1.205.000	26.000	1.253.000	26.000	1.253.000
	Desmonte manual de suelo blando	m3	34,5	49.000	1.690.500	50.000	1.725.000	50.000	1.725.000
	Relleno	m3	46,0	21.000	966.000	20.000	920.000	20.000	920.000
2	FUNDACIÓN, ELEVACIÓN Zapata de HA, Circular 1,20 x 1,20x0,2, prof=2 mtr	m3	4,8	1.202.000	5.769.600	1.200.000	5.760.000	1.200.000	5.760.000
	Encadenado perimetral inferior de HA; 0,15 X 0,3 ml 66,3	ml	66,30	64.500	4.276.350	65.000	4.309.500	65.000	4.309.500

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ U.O.C. PERIODO 2010

	Pilar de HA (sección circular vista), diam= 25 cm, h=7,8 mts m 3	m3	2,40	1.350.000	3.240.000	1.350.000	3.240.000	1.350.000	3.240.000
	Losa de H.A, e= 10 cm	m3	16,80	1.305.000	21.924.000	1.300.000	21.840.000	1.300.000	21.840.000
	Elevación de 0,15 cm en ladrillo común hueco	m2	89,60	44.500	3.987.200				
	Viga de HA, 27 cmx15cm	m3	3,1	1.400.000	4.340.000	1.500.0000	4.650.000	1.400.000	4.340.000
3	AISLACIONES Y ENVARILLADOS Aislación horizontal	ml	66,00	22.000	1.452.000	21.275	1.404.150	21.275	1.404.150
4	CUBIERTA Aislación de losa con membrana y aislada con hidrófujo	m2	112,00	109.500	12.264.000	110.000	12.320.000	101.750	11.396.0000
	Cielo Raso de PVC, material soporte de guías de metal y madera	m2	112,00	73.000	8.176.000	72.000	8.064.000	72.000	8.064.000
5	PISO Contrapiso	m2	115,0	33.500	3.852.500	33.000	3.795.000	33.000	3.795.000
	Piso Cerámico 30 x 30	m2	112,00	50.000	5.600.000	52.000	5.824.000	52.000	5.824.000
	Zocalo	ml	66,00	17.500	1.155.000	16.500	1.089.000	16.500	1.089.000
6	REVESTIMIENTOS Revoque de paredes y pilares de HA	m2	209,20	28.000	5.857.600	27.750	5.805.300	27.750	5.805.300
7	Pinturas								
	Pintura de guías de metal	ml	33,00	5.000	165.000	5.000	165.000	5.000	165.000
	Pintura de columnas	m2	4,7	20.000	94.000	20.000	94.000	20.000	64.000
8	Instalación Eléctrica Electroductos, llaves termomagneticas, apliques y artefactos de iluminación embutidos en cielorraso	gl	1,0	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
	Ventiladores de Techo	Un	4,00	230.000	920.000	230.000	920.000	230.000	920.000
9	CARPINTERIA METALICA	gl	1,0	924.000	924.000	925.000	925.000	925.000	925.000

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU * UOC * PERIODO 2010 - 2015

	Cartel indicativo de junta municipal, con dos unidades luminarias								
	Cartel de Obras	Un	1,0	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000
11	PUERTA PRINCIPAL Puerta principal de acceso en cristal templado	Un	1,00	3.235.500	3.235.500	3.237.500	3.237.500	3.237.500	3.237.500
12	VENTANAS FRONTALES Ventanas frontales en cristal de 6mm color	m2	54,40	500.000	27.200.000	495.000	26.928.000	510.000	27.744.000
13	VIDRIOS Vidrios (2 mm incoloro), ventana balancín sanitarios, con guías de metal	m2	2,40	137.750	330.600	170.000	408.000	138.750	333.000
14	Limpieza Final de Obra	m2	115,00	4.500	517.500	5.000	575.000	5.000	575.000
Total Iva Incluido					**127.338.600**		**127.448.150**		**126.978.150**

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ * UOC * PERIODO 2010 - 2015