ANEXO N° 1 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cant.	Arq. Ramón Gaona		Ing. Mario Ibarrola	
					Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	**72131601-002**	**TRABAJOS PRELIMINARES**						
1.2		Cartel de obra en tela vinílica c/impresión plotter color c/bastidor metal (0.8x1.2m)	gl	1,0	800.000	800.000	1.028.000	1.028.000
2	**72131601-012**	**PINTURAS Y MANTENIMIENTOS**						
2.1		Pintura a la cal de muros interiores	m2	775,0	11.500	8.912.500	12.850	9.958.750
2.2		Pintura a la cal de muros exteriores	m2	950,0	12.000	11.400.000	12.850	12.207.500
2.3		Mantenimiento y pintura sintética mate color grafito oscuro de rampa metálica con baranda existente	m2	20,0	22.000	440.000	19.275	385.500
2.4		Mantenimiento y pintura de piso (sintético para pisos de madera) entablonado de madera existente patio contiguo	m2	245,0	18.500	4.532.500	28.270	6.926.150
2.5		Mantenimiento y pintura barniz de aberturas de madera (idem a las existentes)	m2	70,0	17.000	1.190.000	25.700	1.799.000
3	**72131601-008**	Reparación de fisuras en revoques y de desprendimiento de revoques de muros según especificaciones técnicas	m2	30,0	35.000	1.050.000	25.700	771.000

4	**72131601-007**	Reparación de techo museo (goteras)	m2	10,0	75.000	750.000	115.650	1.156.500
5	**72131601-010**	Restauración de aberturas según especificaciones	un	3,0	2.500.000	7.500.000	835.250	2.505.750
6	**72131601-007**	Confección de pergolado con estructura metálica: Pilares y vigas con perfiles de chapa doblada entubados de150x55x20x3.2 mm y correas con perfiles de chapa doblada entubados de 120x50x17x2 mm, con entramado de alambre galvanizado No. 14 y cobertura con malla media sombra blanca (según diseño) area a cubrir 89m2 incluidas zapatas (en patio aledaño)	gl	1,0	28.000.000	28.000.000	44.975.000	44.975.000
7	**72131601-007**	Estructura metálica tipo pergolado para sostener Jazmín existente (provisión y colocación completa)	m2	3,0	450.000	1.350.000	372.650	1.117.950
8	**72131601-005**	**OBRAS DE ALBAÑILERIA**						
8.1		Muro de 15 de ladrillo común según diseño (continuación de muro existente en zona bañito patio aledaño)	m2	16,5	80.000	1.320.000	80.955	1.335.758
8.2		Cimiento PBC con cal	m3	0,5	380.000	190.000	359.800	179.900
8.3		Aislación horizontal 0.3m con asfalto	ml	5,0	22.000	110.000	25.700	128.500
8.4		Pilar de ladrillo común de 30x30cm con envarillado	ml	3,5	42.000	147.000	70.675	247.363
8.5		Revoque de muro espesor= 2 cm	m2	34,0	25.000	850.000	25.700	873.800
8.6		Piso de alisada de cemento con contrapisó de 7 cm	m2	15,0	27.000	405.000	71.960	1.079.400
8.7		Reparación de tejas rotas y alfajias en deposito	m2	12,0	65.000	780.000	102.800	1.233.600
8.8		Demolición de muralla de ladrillos comunes de 15 con sus pilastras	m2	13,2	15.000	198.000	6.425	84.810

8.9		Terminación de muro con ladrillos a la vista	ml	12,0	120.000	1.440.000	19.275	231.300
9	**72102802-001**	Muro falso de placas de yeso ambas caras espesor min. = 10 cm con estructura metálica interna	m2	16,5	155.000	2.557.500	167.050	2.756.325
10	**72131601-010**	Cerramientos fijo de vidrio templado de 8 mm y puerta de vidrio templado de 10 mm, transparentes	m2	4,5	1.200.000	5.400.000	693.900	3.122.550
11	**72131601-002**	**CARTELERIAS EN LONA VINILICA**						
11.1		Renovación de cartel vinílico en fachada de terreno aledaño sobre estructura metálica y de chapas existente	m2	112,0	320.000	35.840.000	212.025	23.746.800
11.2		Refuerzo de estructura metálica de cartel fachada del patio aledaño contra robos	m2	28,0	45.000	1.260.000	154.200	4.317.600
11.3		Renovación de cartel de lona vinílica en bastidor metálico existente	m2	6,0	320.000	1.920.000	205.600	1.233.600
11.4		provisión y colocación de nuevos carteles de lona vinílica con bastidores metálicos (3x2m c/u) a ubicar en lugar a convenir en muro del patio aledaño	m2	2,0	700.000	1.400.000	1.310.700	2.621.400
12	**72131601-013**	**JARDINERIA**						
12.1		Renovación jardinería en el patio central	m2	35,0	85.000	2.975.000	83.525	2.923.375
12.2		planterones cuadrangulares (70x70cm) de cemento con plantas tipo coquitos u otra verde apta para el sol	un	10,0	345.000	3.450.000	642.500	6.425.000

13	**72131601-001**	Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de 11 Sensores de humo y calor (en áreas interiores del museo, baño y deposito), con 2 alarma audiovisual, 6 iluminación de emergencia, 7 cartel de emergencia, panel central, pulsador, etc). Con caños a la vista tipo conduit y sus accesorios.	gl	1,0	12.000.000	12.000.000	9.637.500	9.637.500
14	**72131601-001**	**INSTALACION ELECTRICA Y DE A° A° SISTEMA SPLIT**						
14.1		Retiro de A°A° existente de pared y Obras para cierre de hueco con pared de ladrillos comunes y revoque	gl	1,0	350.000	350.000	642.500	642.500
14.2		Provisión e Instalación de A°A° 18.000 BTU tipo split en oficina	un	1,0	4.000.000	4.000.000	4.754.500	4.754.500
14.3		Reorganización de cableado (3 tomas, equipos y computadora) en oficina con ductos tipo conduit gris y accesorios	gl	1,0	1.500.000	1.500.000	1.799.000	1.799.000
15	**72102802-001**	**VARIOS**						
15.1		Caminero con borde de alfombra tipo boucle nuevo según diseño	m2	39,5	190.000	7.505.000	312.512	12.344.224
15.2		Alfombras tipo boucle con borde nuevas en salas museo según diseño	m2	82,7	185.000	15.299.500	295.581	24.444.549
15.3		Renovación de cartelería y rótulos en salas	gl	1,0	3.000.000	3.000.000	3.212.500	3.212.500
15.4		Puertas nuevas para 2 vitrinas grandes y 2 pequeñas en vidrio y metal según diseño (incluye retiro de las existentes)	gl	1,0	4.200.000	4.200.000	8.224.000	8.224.000
15.5		Protección de vidrio templado de 8 mm para piezas frágiles según diseño	un	2,0	800.000	1.600.000	745.300	1.490.600
15.6		Reparación de cisterna alta en baños	gl	1,0	420.000	420.000	257.000	257.000

15.7		Provisión y colocación de techo translucido con estructura metálica en el fondo del deposito	m2	1,6	180.000	288.000	449.768	719.629
15.8		Reparacion-renovac. de canaleta y bajadas en deposito	ml	10,0	95.000	950.000	83.525	835.250
15.9		Limpieza de registros pluviales	gl	1,0	600.000	600.000	1.542.000	1.542.000
16	**72131601-013**	LIMPIEZA FINAL						
		Limpieza final de obra	gl	1,0	2.000.000	2.000.000	1.285.000	1.285.000
PRECIO TOTAL						**179.880.000**		**206.560.433**