MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC)
Avenida Costanera – Carmelo Peralta

"CONSTRUCCION DE PUENTE EN MARIA AUXILIADORA", ID (PORTAL).336.056

Nº	Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131702-003	Movilización y Desmovilización	gl	1,00	4.000.000	4.000.000
2	72131702-003	Instalaciones provisorias (Obrador - Depósito.)	gl	1,00	2.500.000	2.500.000
3	72131702-003	Diseño y Cálculo Estructural	gl	1,00	5.000.000	5.000.000
		EXCAVACIÓN				
4	72131702-003	Excavación de Suelo para fundación	m^3	11,14	120.000	1.336.800
		INFRAESTRUCTURA				
5	72131702-003	Zapata de H° A°	m^3	8,10	1.770.000	14.337.000
6	72131702-003	Tronco de pilares	m^3	1,35	4.700.000	6.345.000
7	72131702-003	Pilares de Hº Aº	m^3	4,54	4.700.000	21.338.000
8	72131702-003	Baranda de Hº Aº	m	108,00	220.000	23.760.000
9	72131702-003	Losa de Hº Aº	m^3	9,72	4.700.000	45.684.000
10	72131702-003	Vigas Transversales VT1(25x60)	m^3	2,03	6.200.000	12.586.000
		TRABAJOS COMPLEMENTARIOS				
11	72131702-003	Terraplén de Cabeceras	m^3	7,32	120.000	878.400
12	72131702-003	Cartel de Obras de 2,40 x 1,20	gl	1,00	4.000.000	4.000.000
13	72131702-003	Limpieza final	gl	1,00	3.500.000	3.500.000
					TOTAL	**145.265.200**

MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA * U.O.C. *

Felipe Figueredo G
Encargado U.O.C