Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 04/2.020 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14 Monday y Acaray, 15 Monday, 20 Monday, 25 Asentamiento Cristo Rey, 29 Monday Fracción Piro`y" Ad – Referendum" ID Nº 373.530.-

			Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				María Ana Construcciones de Ana Maria Alfonso con RUC 945999-5				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM KM 29 MONDAY FRACCION PIRO'Y**	**Unidad Medida Global**	**1**		**66.080.379**	**Unidad Medida Global**	**1**		**65.038.800**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
1.1		Trabajos Preliminares												
1.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2	495.000	990.000	Metros cuadrados	2		0
1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.265	2.633	3.330.745	Metros cuadrados	1.265	2.600	3.289.000	Metros cuadrados	1.265		0
1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.265	3.000	3.795.000	Metros cuadrados	1.265	2.900	3.668.500	Metros cuadrados	1.265		0
1.4		colorada												
1.4.1		colorada Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	253	2.605	659.065	Metros cúbicos	253	2.600	657.800	Metros cúbicos	253		0
1.4.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.265	27.929	35.330.185	Metros cuadrados	1.265	27.800	35.167.000	Metros cuadrados	1.265		0
1.4.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.265	2.932	3.708.980	Metros cuadrados	1.265	2.900	3.668.500	Metros cuadrados	1.265		
1.5		Cordón de Ho.												
1.5.1		lateral	Metro lineal	346	26.959	9.327.814	Metro lineal	346	26.000	8.996.000	Metro lineal	346		
1.6		Compactación												
1.6.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.265	2.894	3.660.910	Metros cuadrados	1.265	2.800	3.542.000	Metros cuadrados	1.265		
1.6.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.265	3.061	3.872.165	Metros cuadrados	1.265	2.900	3.668.500	Metros cuadrados	1.265		0
1.7		Limpieza												
1.7.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.265	1.105	1.397.825	Metros cuadrados	1.265	1.100	1.391.500	Metros cuadrados	1.265		0
2	**72131701-002**	**REPARACION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 13 MONDAY - YAGUY Y SANTA TERESA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**17.670.870**	**Unidad Medida Global**	**1**		**12.851.189**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
2.1		Trabajos Preliminares												
2.1.1		Marcación	Metros cuadrados	350	2.633	921.550	Metros cuadrados	350	2.565	897.750	Metros cuadrados	350		0
2.1.2		Remosion de empedrado existente en area afectada	Metros cuadrados	350	2.633	921.550	Metros cuadrados	350	6.650	2.327.500	Metros cuadrados	350		0
2.1.3		Preparación de Suelo	Metros cuadrados	350	3.000	1.050.000	Metros cuadrados	350	2.565	897.750	Metros cuadrados	350		0
2.2		colorada												
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	105	2.605	273.525	Metros cúbicos	105	3.325	349.125	Metros cúbicos	105		0
2.2.2		faltantes	Metros cuadrados	350	27.929	9.775.150	Metros cuadrados	350	12.350	4.322.500	Metros cuadrados	350		0
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Milímetros cuadrados	350	2.932	1.026.200	Milímetros cuadrados	350	3.325	1.163.750	Milímetros cuadrados	350		0
2.3		Cordón de Ho.												
2.3.1		Remosion y reposicion de cordones en areas afecadas	Metro lineal	60	26.959	1.617.540	Metro lineal	60	8.550	513.000	Metro lineal	60		0
2.4		Compactación												
2.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	350	2.894	1.012.900	Metros cuadrados	350	2.565	897.750	Metros cuadrados	350		0
2.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	350	3.061	1.071.350	Metros cuadrados	350	2.565	897.750	Metros cuadrados	350		0
2.5		Limpieza												
2.5.1		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	1.105	1.105	Unidad Medida Global	1	584.314	584.314	Unidad Medida Global	1		0
3	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 14 MONDAY FRACCION SANTA TERESITA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**45.027.878**	**Unidad Medida Global**	**1**		**44.344.270**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
3.1		Trabajos Preliminares												

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 04/2.020 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14 Monday y Acaray, 15 Monday, 20 Monday, 25 Asentamiento Cristo Rey, 29 Monday Fracción Piro`y" Ad – Referendum" ID Nº 373.530.-

			Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				María Ana Construcciones de Ana Maria Alfonso con RUC 945999-5				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
3.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2	495.000	990.000	Metros cuadrados	2		0
3.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	871,5	2.633	2.294.660	Metros cuadrados	871,5	2.600	2.265.900	Metros cuadrados	871,5		0
3.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	871,5	3.000	2.614.500	Metros cuadrados	871,5	2.900	2.527.350	Metros cuadrados	871,5		0
3.2		colorada												
3.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	261,45	2.605	681.077	Metros cúbicos	261,45	2.600	679.770	Metros cúbicos	261,45		0
3.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	871,5	27.929	24.340.124	Metros cuadrados	871,5	27.800	24.227.700	Metros cuadrados	871,5		0
3.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	871,5	2.932	2.555.238	Metros cuadrados	871,5	2.900	2.527.350	Metros cuadrados	871,5		0
3.3		Cordón de Ho.												
3.3.1		lateral	Metro lineal	200	26.959	5.391.800	Metro lineal	200	26.000	5.200.000	Metro lineal	200		0
3.4		Compactación												
3.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	871,5	2.894	2.522.121	Metros cuadrados	871,5	2.800	2.440.200	Metros cuadrados	871,5		0
3.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	871,5	3.061	2.667.662	Metros cuadrados	871,5	2.900	2.527.350	Metros cuadrados	871,5		0
3.5		Limpieza												
3.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	871,5	1.105	963.008	Metros cuadrados	871,5	1.100	958.650	Metros cuadrados	871,5		0
4	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 14 MONDAY FRACCION DON MIGUEL**	**Unidad Medida Global**	**1**		**50.461.274**	**Unidad Medida Global**	**1**		**49.674.800**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
4.1		Trabajos Preliminares												
4.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2	495.000	990.000	Metros cuadrados	2		0
4.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	960	2.633	2.527.680	Metros cuadrados	960	2.600	2.496.000	Metros cuadrados	960		0
4.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	960	3.000	2.880.000	Metros cuadrados	960	2.900	2.784.000	Metros cuadrados	960		0
4.2		colorada												
4.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	288	2.605	750.240	Metros cúbicos	288	2.600	748.800	Metros cúbicos	288		0
4.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	960	27.929	26.811.840	Metros cuadrados	960	27.800	26.688.000	Metros cuadrados	960		0
4.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	960	2.932	2.814.720	Metros cuadrados	960	2.900	2.784.000	Metros cuadrados	960		0
4.3		Cordón de Ho.												
4.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	256	26.959	6.901.504	Metro lineal	256	26.000	6.656.000	Metro lineal	256		0
4.4		Compactación												
4.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	960	2.894	2.778.240	Metros cuadrados	960	2.800	2.688.000	Metros cuadrados	960		0
4.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	960	3.061	2.938.560	Metros cuadrados	960	2.900	2.784.000	Metros cuadrados	960		0
4.5		Limpieza												
4.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	960	1.105	1.060.800	Metros cuadrados	960	1.100	1.056.000	Metros cuadrados	960		0
5	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 14 MONDAY FRACCION SAN MIGUEL**	**Unidad Medida Global**	**1**		**20.355.304**	**Unidad Medida Global**	**1**		**20.026.800**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
5.1		Trabajos Preliminares												
5.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2	495.000	990.000	Metros cuadrados	2		0
5.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	360	2.633	947.880	Metros cuadrados	360	2.600	936.000	Metros cuadrados	360		0

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 04/2.020 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14 Monday y Acaray, 15 Monday, 20 Monday, 25 Asentamiento Cristo Rey, 29 Monday Fracción Piro'y" Ad – Referendum" ID Nº 373.530.-

			Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				María Ana Construcciones de Ana Maria Alfonso con RUC 945999-5				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
5.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	360	3.000	1.080.000	Metros cuadrados	360	2.900	1.044.000	Metros cuadrados	360		0
5.2		colorada												
5.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	108	2.605	281.340	Metros cúbicos	108	2.600	280.800	Metros cúbicos	108		0
5.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	360	27.929	10.054.440	Metros cuadrados	360	27.800	10.008.000	Metros cuadrados	360		0
5.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	360	2.932	1.055.520	Metros cuadrados	360	2.900	1.044.000	Metros cuadrados	360		0
5.3		Cordón de Ho.												
5.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	126	26.959	3.396.834	Metro lineal	126	26.000	3.276.000	Metro lineal	126		0
5.4		Compactación												
5.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	360	2.894	1.041.840	Metros cuadrados	360	2.800	1.008.000	Metros cuadrados	360		0
5.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	360	3.061	1.101.960	Metros cuadrados	360	2.900	1.044.000	Metros cuadrados	360		0
5.5		Limpieza												
5.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	360	1.105	397.800	Metros cuadrados	360	1.100	396.000	Metros cuadrados	360		0
6	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 14 MONDAY ULTIMO TRAMO CAMPO VERDE**	**Unidad Medida Global**	**1**		**32.337.769**	**Unidad Medida Global**	**1**		**31.823.100**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
6.1		Trabajos Preliminares												
6.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2	495.000	990.000	Metros cuadrados	2		0
6.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	595	2.633	1.566.635	Metros cuadrados	595	2.600	1.547.000	Metros cuadrados	595		0
6.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	595	3.000	1.785.000	Metros cuadrados	595	2.900	1.725.500	Metros cuadrados	595		0
6.2		colorada												
6.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	178,5	2.605	464.993	Metros cúbicos	178,5	2.600	464.100	Metros cúbicos	178,5		0
6.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	595	27.929	16.617.755	Metros cuadrados	595	27.800	16.541.000	Metros cuadrados	595		0
6.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	595	2.932	1.744.540	Metros cuadrados	595	2.900	1.725.500	Metros cuadrados	595		0
6.3		Cordón de Ho.												
6.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	184	26.959	4.960.456	Metro lineal	184	26.000	4.784.000	Metro lineal	184		0
6.4		Compactación												
6.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	595	2.894	1.721.930	Metros cuadrados	595	2.800	1.666.000	Metros cuadrados	595		0
6.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	595	3.061	1.821.295	Metros cuadrados	595	2.900	1.725.500	Metros cuadrados	595		0
6.5		Limpieza												
6.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	595	1.105	657.475	Metros cuadrados	595	1.100	654.500	Metros cuadrados	595		
7	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 15MONDAY ÑAHATI**	**Unidad Medida Global**	**1**		**25.967.896**	**Unidad Medida Global**	**1**		**25.554.160**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
7.1		Trabajos Preliminares												
7.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2	495.000	990.000	Metros cuadrados	2		0
7.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	472	2.633	1.242.776	Metros cuadrados	472	2.600	1.227.200	Metros cuadrados	472		0
7.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	472	3.000	1.416.000	Metros cuadrados	472	2.900	1.368.800	Metros cuadrados	472		0
7.2		colorada												
7.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	141,6	2.605	368.868	Metros cúbicos	141,6	2.600	368.160	Metros cúbicos	141,6		0
7.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	472	27.929	13.182.488	Metros cuadrados	472	27.800	13.121.600	Metros cuadrados	472		0

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 04/2.020 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14 Monday y Acaray, 15 Monday, 20 Monday, 25 Asentamiento Cristo Rey, 29 Monday Fracción Piro`y" Ad – Referendum" ID Nº 373.530.-

			Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				María Ana Construcciones de Ana Maria Alfonso con RUC 945999-5				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
7.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	472	2.932	1.383.904	Metros	472	2.900	1.368.800	Metros	472		0
7.3		Cordón de Ho.												
7.3.1		lateral	Metro lineal	150	26.959	4.043.850	Metro lineal	150	26.000	3.900.000	Metro lineal	150		0
7.4		Compactación												
7.4.1		Compactación preliminar	Metros	472	2.894	1.365.968	Metros	472	2.800	1.321.600	Metros	472		0
7.4.2		Compactación Final	Metros	472	3.061	1.444.792	Metros	472	2.900	1.368.800	Metros	472		0
7.5		Limpieza												
7.5.1		Limpieza final de obra	Mmmetros	472	1.105	521.560	Mmmetros	472	1.100	519.200	Mmmetros	472		0
8	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 20 MONDAY BARRIO MARIA AUXILIADORA 2 - TRAMO 1**	**Unidad Medida Global**	**1**		**31.858.512**	**Unidad Medida Global**	**1**		**31.366.000**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
8.1		Trabajos Preliminares												
8.1.1		Cartel de Obra:	Metros	2	498.845	997.690	Metros	2	495.000	990.000	Metros	2		0
8.1.2		Marcación	Metros	600	2.633	1.579.800	Metros	600	2.600	1.560.000	Metros	600		0
8.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	600	3.000	1.800.000	Metros	600	2.900	1.740.000	Metros	600		0
8.2		colorada												
8.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	180	2.605	468.900	Metros	180	2.600	468.000	Metros	180		0
8.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	600	27.929	16.757.400	Metros	600	27.800	16.680.000	Metros	600		0
8.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	600	2.932	1.759.200	Metros	600	2.900	1.740.000	Metros	600		0
8.3		Cordón de Ho.												
8.3.1		lateral	Metro lineal	158	26.959	4.259.522	Metro lineal	158	26.000	4.108.000	Metro lineal	158		0
8.4		Compactación												
8.4.1		Compactación preliminar	Metros	600	2.894	1.736.400	Metros	600	2.800	1.680.000	Metros	600		0
8.4.2		Compactación Final	Metros	600	3.061	1.836.600	Metros	600	2.900	1.740.000	Metros	600		0
8.5		Limpieza												
8.5.1		Limpieza final de obra	Metros	600	1.105	663.000	Metros	600	1.100	660.000	Metros	600		0
9	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 20 MONDAY BARRIO MARIA AUXILIADORA 2 - TRAMO 2**	**Unidad Medida Global**	**1**		**21.643.462**	**Unidad Medida Global**	**1**		**21.310.000**	**Unidad Medida Global**	**1**		
9.1		Trabajos Preliminares												
9.1.1		Cartel de Obra:	Unidad	2	498.845	997.690	Unidad	2	495.000	990.000	Unidad	2		0
9.1.2		Marcación	Metros	400	2.633	1.053.200	Metros	400	2.600	1.040.000	Metros	400		0
9.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	400	3.000	1.200.000	Metros	400	2.900	1.160.000	Metros	400		0
9.2		colorada												
9.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	120	2.605	312.600	Metros	120	2.600	312.000	Metros	120		0
9.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	400	27.929	11.171.600	Metros	400	27.800	11.120.000	Metros	400		0
9.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	400	2.932	1.172.800	Metros	400	2.900	1.160.000	Metros	400		0
9.3		Cordón de Ho.												
9.3.1		lateral	Metro lineal	108	26.959	2.911.572	Metro lineal	108	26.000	2.808.000	Metro lineal	108		0
9.4		Compactación												
9.4.1		Compactación preliminar	Metros	400	2.894	1.157.600	Metros	400	2.800	1.120.000	Metros	400		0

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 04/2.020 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14 Monday y Acaray, 15 Monday, 20 Monday, 25 Asentamiento Cristo Rey, 29 Monday Fracción Piro`y" Ad – Referendum" ID Nº 373.530.-

			Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				María Ana Construcciones de Ana Maria Alfonso con RUC 945999-5				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
9.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	400	3.061	1.224.400	Metros cuadrados	400	2.900	1.160.000	Metros cuadrados	400		0
9.5		Limpieza												0
9.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	400	1.105	442.000	Metros cuadrados	400	1.100	440.000	Metros cuadrados	400		0
10	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 25 ASENTAMIENTO CRISTO REY**	**Unidad Medida Global**	**1**		**73.960.483**	**Unidad Medida Global**	**1**		**72.738.560**	**Unidad Medida Global**	**1**		
10.1		Trabajos Preliminares												
10.1.1		Cartel de Obra:	Unidad	2	498.845	997.690	Unidad	2	495.000	990.000	Unidad	2		
10.1.2		Marcación	Metros cuadrados	1.352	2.633	3.559.816	Metros cuadrados	1.352	2.600	3.515.200	Metros cuadrados	1.352		
10.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.352	3.000	4.056.000	Metros cuadrados	1.352	2.900	3.920.800	Metros cuadrados	1.352		
10.2		colorada												
10.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	405,6	2.605	1.056.588	Metros cuadrados	405,6	2.600	1.054.560	Metros cuadrados	405,6		
10.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.352	27.929	37.760.008	Metros cuadrados	1.352	27.800	37.585.600	Metros cuadrados	1.352		
10.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.352	2.932	3.964.064	Metros cuadrados	1.352	2.900	3.920.800	Metros cuadrados	1.352		
10.3		Cordón de Ho.												
10.3.1		lateral	Metro lineal	483	26.959	13.021.197	Metro lineal	483	26.000	12.558.000	Metro lineal	483		
10.4		Compactación												
10.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.352	2.894	3.912.688	Metros cuadrados	1.352	2.800	3.785.600	Metros cuadrados	1.352		
10.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.352	3.061	4.138.472	Metros cuadrados	1.352	2.900	3.920.800	Metros cuadrados	1.352		
10.5		Limpieza												
10.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.352	1.105	1.493.960	Metros cuadrados	1.352	1.100	1.487.200	Metros cuadrados	1.352		
11	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 14 ACARAY FRACCION SOL DE MINGA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**21.038.995**	**Unidad Medida Global**	**1**		**20.715.100**	**Unidad Medida Global**	**1**		
11.1		Trabajos Preliminares												
11.1.1		Cartel de Obra:	Unidad	2	498.845	997.690	Unidad	2	495.000	990.000	Unidad	2		
11.1.2		Marcación	Metros cuadrados	400	2.633	1.053.200	Metros cuadrados	400	2.600	1.040.000	Metros cuadrados	400		
11.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	400	3.000	1.200.000	Metros cuadrados	400	2.900	1.160.000	Metros cuadrados	400		
11.2		colorada												
11.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	140	2.605	364.700	Metros cuadrados	140	2.600	364.000	Metros cuadrados	140		
11.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	400	27.929	11.171.600	Metros cuadrados	400	27.800	11.120.000	Metros cuadrados	400		
11.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	400	2.932	1.172.800	Metros cuadrados	400	2.900	1.160.000	Metros cuadrados	400		
11.3		Cordón de Ho.												
11.3.1		lateral	Metro lineal	100	26.959	2.695.900	Metro lineal	100	26.000	2.600.000	Metro lineal	100		
11.4		Compactación												
11.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	400	2.894	1.157.600	Metros cuadrados	400	2.800	1.120.000	Metros cuadrados	400		
11.4.2		Compactación Final	Mmetros cuadrados	400	3.061	1.224.400	Mmetros cuadrados	400	2.900	1.160.000	Mmetros cuadrados	400		
11.5		Limpieza												
11.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1	1.105	1.105	Metros cuadrados	1	1.100	1.100	Metros cuadrados	1		0

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 04/2.020 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14 Monday y Acaray, 15 Monday, 20 Monday, 25 Asentamiento Cristo Rey, 29 Monday Fracción Piro`y" Ad – Referendum" ID Nº 373.530.-

			Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				María Ana Construcciones de Ana Maria Alfonso con RUC 945999-5				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
12	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 14 MONDAY FRACCION ROCIO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**26.810.410**	**Unidad Medida Global**	**1**		**26.390.414**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
12.1		Trabajos Preliminares												
12.1.1		Cartel de Obra:	Unidad	2	498.845	997.690	Unidad	2	495.000	990.000	Unidad	2		0
12.1.2		Marcación	Metros	512	2.633	1.348.096	Metros	512	2.600	1.331.200	Metros	512		0
12.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	512	3.000	1.536.000	Metros	512	2.900	1.484.800	Metros	512		0
12.2		colorada												
12.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	157,89	2.605	411.303	Metros	157,89	2.600	410.514	Metros	157,89		0
12.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	512	27.929	14.299.648	Metros	512	27.800	14.233.600	Metros	512		0
12.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	512	2.932	1.501.184	Metros	512	2.900	1.484.800	Metros	512		0
12.3		Cordón de Ho.												
12.3.1		lateral	Metro lineal	136	26.959	3.666.424	Metro lineal	136	26.000	3.536.000	Metro lineal	136		0
12.4		Compactación												
12.4.1		Compactación preliminar	Metros	512	2.894	1.481.728	Metros	512	2.800	1.433.600	Metros	512		0
12.4.2		Compactación Final	Metros	512	3.061	1.567.232	Metros	512	2.900	1.484.800	Metros	512		0
12.5		Limpieza												
12.5.1		Limpieza final de obra	Metros	1	1.105	1.105	Metros	1	1.100	1.100	Metros	1		0
		TOTAL GENERAL				**433.213.232**				**421.833.193**				**0**

José Francisco Mercado Martínez
Responsable de la U.O.C.