MUNICIPALIDAD
DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar...

UNIDAD OPERATIVA
DE CONTRATACIONES
U.O.C.

CUADRO DE PRECIOS CONTRATACIÓN DIRECTA N° 11/2020

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 2288, 2287, 3894 Y 3893 CÑIA. 3º KA'AGUY KUPE, BARRIO PIRO'Y; CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 9086 CÑIA. 4º COSTA SALINARES, BARRIO SANTO REY con ID: 374147

OFERENTE					ROMAN IBARS RUC 1256450-8	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 2288, 2287, 3894 Y 3893 CÑIA. 3º KA'AGUY KUPE, BARRIO PIRO'Y	Unidad Medida Global	1	-	-
1.1	72131701-002	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	800	1.000	800.000
1.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)M	Unidad	1	600.000	600.000
1.3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 20 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5 (CORDON ESCONDIDO PARA ACCESO VEHICULAR)	Metro lineal	50	30.000	1.500.000
1.4	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE FORMA CONCAVA DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	150	30.000	4.500.000
1.5	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	800	47.000	37.600.000
1.6	72131701-002	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	Metros cuadrados	800	2.500	2.000.000
1.7	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	Metros cuadrados	37,5	7.500	281.250
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS				
1.8	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	800	1.000	800.000
2	72131701-002	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 9086 CÑIA. 4º COSTA SALINARES, BARRIO SANTO REY	Unidad Medida Global	1	-	-
2.1	72131701-002	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	399	1.000	399.000
2.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)MQ	Unidad	1	600.000	600.000
2.3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 20 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5 (CORDON ESCONDIDO PARA ACCESO VEHICULAR)	Metro lineal	20	30.000	600.000
2.4	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE FORMA CONCAVA DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	246	30.000	7.380.000
2.5	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	399	47.000	18.753.000
2.6	72131701-002	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	Metros cuadrados	399	2.500	997.500
2.7	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	Metros cuadrados	61,5	7.500	461.250
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS				
2.8	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	399	1.000	399.000
TOTAL.						**77.671.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones