Municipalidad de Choré
Gobierno Municipal – Lic. Rodolfo Ferreira Monges
"Chore te quiero ver más Grande"

Contratacion Directa para Construcción de un Aula tipo de 5.80 x 6.80 con viga de Hº Aº con tejas en el Colegio Nacional Nuclear II, ID 364.646

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

				PRECIO REFERENCIAL			OFERTA: LM CONSTRUCCIONES		
Item	Código Catálogo	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70	6.000	382.200	63,70	5.500	350.350
2	72131601-002	Replanteo	M2	63,70	6.000	382.200	63,70	5.500	350.350
3	72131601-002	Letrero de Obra	GL.	1,00	1.000.000	1.000.000	1,00	900.000	900.000
4	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14,00	375.000	5.250.000	14,00	350.000	4.900.000
5	72131601-004	Vigas y dado de H° A°	M3	1,23	2.000.000	2.460.000	1,23	1.850.000	2.275.500
6	72131601-004	Encadenados de H° A°	M3	2,17	1.750.000	3.797.500	2,17	1.600.000	3.472.000
7	72131601-004	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	1,00	450.000	450.000	1,00	430.000	430.000
8	72131601-003	Muros de nivelación de 0,45 cm.	M2	3,60	216.000	777.600	3,60	195.000	702.000
9	72131601-003	Muros de nivelación de 0,30 cm.	M2	7,50	145.000	1.087.500	7,50	130.000	975.000
10	72131601-003	Muros de nivelación de 0,60 cm.	M2	0,60	293.000	175.800	0,60	271.000	162.600
11	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,30	107.400	2.502.420	23,30	102.000	2.376.600
12	72131601-006	Aislación asfáltica de paredes	M2	6,40	69.000	441.600	6,40	57.000	364.800
13	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 para revocar	M2	3,40	85.000	289.000	3,40	77.000	261.800
14	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,50	176.000	6.072.000	34,50	165.000	5.692.500
15	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 para revocar	M2	13,50	139.550	1.883.925	13,50	126.500	1.707.750
16	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	31,82	97.100	3.089.722	31,82	90.000	2.863.800
17	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16,00	21.000	336.000	16,00	19.000	304.000
18	72131601-015	Pilares de 0,42 x 0,42 visto para corredor ladrillos comunes	ML.	6,60	145.000	957.000	6,60	126.000	831.600
19	72131601-007	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	90,50	180.000	16.290.000	90,50	172.000	15.566.000
20	72131601-007	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	GL.	1,00	8.500.000	8.500.000	1,00	8.200.000	8.200.000
21	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	M2	61,00	32.000	1.952.000	61,00	28.000	1.708.000
22	72131601-008	Revoques de viga cumbrera y galería de H° A°	M2	16,00	45.000	720.000	16,00	41.500	664.000
23	72131601-008	Revoques Lineal en balancines	ML.	38,80	19.700	764.360	38,80	17.000	659.600
24	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 0,07m	M2	58,00	39.000	2.262.000	58,00	35.000	2.030.000
25	72131601-009	carpeta de nivelación	M2	58,00	25.000	1.450.000	58,00	23.000	1.334.000
26	72131601-009	Piso de mosaico granítico	M2	58,00	150.000	8.700.000	58,00	135.000	7.830.000
27	72101607-005	Zócalo mosaico granítico	ML.	34,00	65.000	2.210.000	34,00	62.000	2.108.000

				PRECIO REFERENCIAL			OFERTA: LM CONSTRUCCIONES		
Item	Código Catálogo	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido
28	72131601-010	Puerta metálica de 1,20 x 2,10	UN.	1,00	1.200.000	1.200.000	1,00	1.100.000	1.100.000
29	72131601-010	Ventanas tipo balancines	M2	10,32	283.000	2.920.560	10,32	275.000	2.838.000
30	72131601-008	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	25,80	15.000	387.000	25,80	13.500	348.300
31	72131601-012	Pintura de paredes revocadas al látex	M2	61,00	22.000	1.342.000	61,00	21.000	1.281.000
32	72131601-012	Pintura de pilares vistos al látex color cerámica	M2	11,90	22.000	261.800	11,90	21.000	249.900
33	72131601-012	Pintura de viga cumbrera y galería	M2	16,00	22.000	352.000	16,00	21.000	336.000
34	72131601-012	Pintura de balancines con pintura sintética	M2	10,32	28.000	288.960	10,32	25.000	258.000
35	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	109,00	19.000	2.071.000	109,00	18.000	1.962.000
36	72131601-012	Pintura de tejuelones con barniz	M2	80,00	25.000	2.000.000	80,00	26.000	2.080.000
37	72131601-012	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	M2	5,50	28.000	154.000	5,50	25.000	137.500
38	72131601-012	Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al látex	M2	53,40	22.000	1.174.800	53,40	21.000	1.121.400
39	72131601-012	Pintura de Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	23,00	15.000	345.000	23,00	14.200	326.600
40	72131601-010	Vidrios dobles	M2	10,32	140.000	1.444.800	10,32	132.000	1.362.240
41	72101510-005	Desagüe Pluvial Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	23,00	50.000	1.150.000	23,00	46.000	1.058.000
42	72131601-001	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Un.	12,00	78.000	936.000	12,00	76.000	912.000
43	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	Un.	12,00	78.000	936.000	12,00	76.000	912.000
44	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Un.	8,00	78.000	624.000	8,00	76.000	608.000
45	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Un.	10,00	84.000	840.000	10,00	80.000	800.000
46	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Un.	6,00	84.000	504.000	6,00	80.000	480.000
47	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Un.	8,00	84.000	672.000	8,00	80.000	640.000
48	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	Un.	12,00	84.000	1.008.000	12,00	80.000	960.000
49	72131601-001	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores	Un.	34,00	120.000	4.080.000	34,00	115.000	3.910.000
50	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	2,00	216.000	432.000	2,00	195.000	390.000
51	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	4,00	162.000	648.000	4,00	156.000	624.000
52	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Un.	2,00	96.000	192.000	2,00	92.000	184.000
53	72131601-001	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1,00	282.000	282.000	1,00	275.000	275.000
54	72131601-001	Tablero TC de 6 AG.	Un.	1,00	108.000	108.000	1,00	98.000	98.000
55	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	1,00	108.000	108.000	1,00	98.000	98.000
56	72131601-001	Ventilador de techo de 56"	Un.	4,00	400.000	1.600.000	4,00	380.000	1.520.000
57	72131601-009	Rampa	GL.	1,00	800.000	800.000	1,00	750.000	750.000

				PRECIO REFERENCIAL			OFERTA: LM CONSTRUCCIONES		
Item	Código Catálogo	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido
58	72102602-011	Pizarrones	UN.	1,00	1.170.000	1.170.000	1,00	1.120.000	1.120.000
59	72131601-013	Limpieza final	M2	63,70	6.000	382.200	63,70	5.500	350.350
		TOTAL GENERAL				**104.596.947**			**98.110.540**

MUNICIPALIDAD DE CHORÉ U.O.C.

Lic. Gustavo Javier Valenzuela Ch.
1.4[illegible]220-9