MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI

TELEF: 0345-225201

CORPUS CHRISTI - CANINDEYU- PARAGUAY

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

OBRA: Construccion de Empedrado en la Av. Paraguay

MODALIDAD: Contratacion Directa

ID Nº 317.916

				CALONGA DISEÑOS Y CONST		OFERENTE 2		OFERENTE 3			
Item	***Rubro***	***UNID.***	***CANT.***	***PRECIO UNIT.***	***PRECIO TOTAL***	***PRECIO UNIT.***	***PRECIO TOTAL***	***PRECIO UNIT.***	***PRECIO TOTAL***	***PRECIO UNIT.***	***PRECIO TOTAL***
1	Marcación y replanteo	m2	1.408,69	1.200	1.690.428						
2	Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinílica	Un	1	1.300.000	1.300.000						
3	Excavación para caja esp. 30 cm	m2	1.408,69	4.000	5.634.760						
4	Colchón de arena . e= 0,17 cm.	m2	1.295,22	8.000	10.361.760						
5	Pavimento tipo empedrado	m2	1.295,22	48.000	62.170.560						
6	Triturada de 6º	m2	1.295,22	7.500	9.714.150						
7	Compactación mecánica	m2	1.295,22	6.000	7.771.320						
8	Cuneta de HºAº a=0,50 mts. Esp 12 cm	m3	10,85	1.200.000	13.020.000						
9	Badén de HºAº a= 2,00 mts esp 15 cm	m3	**8,38**	1.200.000	10.056.000						
10	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,40 x 0,50	ml	**363,38**	32.000	11.628.160						
11	Relleno para soporte de cordones	m3	**27,25**	30.000	817.500						
12	Limpieza final	Gl	1	1.235.362	1.235.362						
TOTAL					***135.400.000***		***0***		***0***		***0***

MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI · SECRETARIA ·

Econ. Andrés Herminio Riveros.
Encargado U.O.C