Cuadro Comparativo de Ofertas

LOTE 1 - RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE 12 DE MAYO TRAMO 9284, 9285 Y 1941 DE LA CÑIA. 5TA. YATAITY BARRIO SANTA RITA

Item	Descripción	AC CONSTRUCCIONES															
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	RESIDENTE TOPOGRAFICO			1	2.685.000	2.685.000										
2	MARCACION Y REPLANTEO			744,08	1.790	1.331.903										
3	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA Nº 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4,00 M			1	877.100	877.100										
	MOVIMIENTO DE SUELDO															
4	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA			1	895.000	895.000										
5	RELLENO Y COMPACTACION EN LA ZONA ZOCAVADA			44	19.690	866.360										
6	PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO			744,08	1.790	1.331.903										
7	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE ALTURA: 25CM, LARGO: 50, ANCHO: 8 CM, DOSAJE 1:3:5			113,60	13.425	1.525.080										
	EMPEDRADO															
8	REMOCION DE EMPEDRADO DAÑADO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA Y CON COLCHON DE ARENA GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA) ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)			744,08	31.000	23.066.480										
9	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS			744,08	1.432	1.065.523										
10	CORDON CUNETA (0,50 ANCHO X 0,12 ESPESOR) M			113,20	132.000	14.942.400										
11	HORMIGONADO DE ESPACIO ENTRE PIEDRAS			359,10	20.138	7.231.556										
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS															
12	RETIRO DE ESCOMBRO , BASURAS Y LIMPIEZA FINAL			1	895.000	895.000										
	TOTALES					**56.713.305**										

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ INTENDENTE

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ SECRETARIO GENERAL

Cuadro Comparativo de Ofertas

LOTE 2 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CÑIA. 5TA. YATAITY CALLE S/N TRAMO 9302, 9284 DEL BARRIO SANTA RITA

Item	Descripción	AC CONSTRUCCIONES														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	RESIDENTE TOPOGRAFICO, REPLANTEO Y MARCACION			390	2.238	872.820										
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 3,20 M			1	877.100	877.100										
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO															
3	EXCAVACION Y PERFILADO MOTO NIVELADORA (CAJA EMPEDRADO) PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO, CONSTRUCCION DE DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION Y CON ARENA GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA), REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA, ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL), MURO DE TERMINACION.			390	32.668	12.740.520										
4	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE ALTURA: 25CM, LARGO: 50, ANCHO: 8 CM, DOSAJE 1:3:5			130	13.425	1.745.250										
5	RELLENO Y COMPACTACION DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS			390	1.432	558.480										
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS															
7	RETIRO DE ESCOMBRO , BASURAS Y LIMPIEZA FINAL			1	658.720	658.720										
	TOTALES					17.452.890										

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA INTENDENTE

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA SECRETARIO GENERAL