CONGRESO NACIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítems del llamado Reacondicionamiento de techo de salones VIP del Senado y Diputados con ID: 394688
Reacondicionamiento de techo de salones VIP del Senado y Diputados , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						CONSORCIO GENERAL MORINIGO		F Y A SERVICIOS DE INGENIERIA		LUJAN CONSTRUCCIONES	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72131601-002	Trabajos preliminares. Limpieza Integral de techo existentes. Preparación de superficie a tratar. (Mano de Obra)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000	3.162.500	3.162.500	2.500.000	2.500.000
2	72102507-001	Provisión y colocación de material poliuretano en superficie de techo. Espesor promedio de 20-25mm (material)	Metros cuadrados	EVENTO	724	50.000	36.200.000	59.800	43.295.200	55.000	39.820.000
3	72102507-001	Provisión y colocación de material poliuretano en superficie de techo. Espesor promedio de 20-25mm (mano de obra)	Metros cuadrados	EVENTO	724	15.000	10.860.000	23.000	16.652.000	19.000	13.756.000
4	72131601-012	Provisión y colocación de pintura tipo UV, color gris plata, para cobertura de superficie de techo de salón VIP HCS. Aplicación de 2 manos como mínimo (material)	Metros cuadrados	EVENTO	330	15.000	4.950.000	18.975	6.261.750	17.000	5.610.000
5	72131601-012	Provisión y colocación de pintura tipo UV, color gris plata, para cobertura de superficie de techo de salón VIP HCS. Aplicación de 2 manos como mínimo (mano de obra)	Metros cuadrados	EVENTO	330	5.000	1.650.000	6.900	2.277.000	5.500	1.815.000
6	72131601-9976	Provisión y colocación de techo metálico en chapa galvanizada Nº26 pendiente 10%, con aplicación de material aislante de alumino. Estructura metálica para soporte de techo en Salón VIP HCD (material)	Metros cuadrados	EVENTO	393,9	110.000	43.329.000	132.250	52.093.275	120.000	47.268.000
7	72131601-9976	Provisión y colocación de techo metálico en chapa galvanizada Nº26 pendiente 10%, con aplicación de material aislante de alumino. Estructura metálica para soporte de techo en Salón VIP HCD (mano de obra)	Metros cuadrados	EVENTO	393,9	50.000	19.695.000	63.250	24.914.175	60.000	23.634.000
8	72101603-002	Provisión y colocación de canaleta metálica perimetral en chapa galvanizada con soportes metálicos y pintura antióxido en salón VIP HCD (material)	Metros	EVENTO	56	50.000	2.800.000	63.250	3.542.000	58.000	3.248.000
9	72101603-002	Provisión y colocación de canaleta metálica perimetral en chapa galvanizada con soportes metálicos y pintura antióxido en salón VIP HCD (mano de obra)	Metros	EVENTO	56	30.000	1.680.000	40.250	2.254.000	41.000	2.296.000
10	72101603-002	Provisión y colocación de bajadas metálicas pluviales incluyendo soportes y pintura anticorrosiva (material). Incluye 3 bajadas de aprox 14m de longitud desde techo hasta nivel de piso de desagüe.	Metros	EVENTO	42	50.000	2.100.000	59.800	2.511.600	53.000	2.226.000
11	72101603-002	Provisión y colocación de bajadas metálicas pluviales incluyendo soportes y pintura anticorrosiva (mano de obra). Incluye 3 bajadas de aprox 14m de longitud desde techo hasta nivel de piso de desagüe.	Metros	EVENTO	42	30.000	1.260.000	40.250	1.690.500	30.000	1.260.000
						Precio Total	**126.024.000**	**Precio Total**	**158.654.000**	**Precio Total**	**143.433.000**

Lic. Laura Hernández
Unidad Operativa de Contrataciones
H. Cámara de Senadores