Municipalidad de "SAN PEDRO DEL PARANA"
Tel. Fax: 0742 – 20020
Tel. 0742 – 20086
Itapúa – Paraguay

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Empresa 1: LUIS GONZÁLEZ CONSTRUCCIONES				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE GRAL DIAZ ENTRE PARAPITI Y AVALOS**					
	Trabajos preliminares					
	Levantamiento topografico altimetrico , planimetrico con cotas casa 20 metros	LGC	Nnal	1,00	680.000	680.000
	Replanteo	LGC	Nnal	770,74	1.200	924.888
	Trabajos Preliminares	LGC	Nnal	1,00	390.000	390.000
	MOVIMIENTO DE SUELO	LGC	Nnal			-
	Relleno y compactacion con ripio	LGC	Nnal	35,00	34.500	1.207.500
	Preparación de terreno para empedrado	LGC	Nnal	770,89	1.490	1.148.626
	Cordon Prefabricado De Hormigon	LGC	Nnal			-
	Provisión y colocación de cordones cuneta	LGC	Nnal	192,74	84.900	16.363.626
	Relleno para soporte de cordones	LGC	Nnal	1,93	24.800	47.864
	Cordon escondido de hormigon	LGC	Nnal	8,00	24.800	198.400
	Relleno soporte de condon escondido	LGC	Nnal	0,01	24.800	248
	Empedrado	LGC	Nnal			-
	Pavimento tipo empedrado	LGC	Nnal	674,52	34.640	23.365.373
	Limpieza Y Entrega De Obra	LGC	Nnal			-
	Limpieza final	LGC	Nnal	1,00	294.886	294.886
	sub total					**44.621.411**
2	**CONSTRUCCION DE VEREDA EN PLAZA SANTA CATALINA**					
	Nivelacion con ladrillo comun	LGC	Nnal	147,00	51.900	7.629.300
	Vereda de 1,50 mts: colocacion de baldosa prensada granitica pulida 40x40 color rojo y contrapiso de cascote e: 7 cm.	LGC	Nnal	359,00	147.500	52.952.500
	Relleno y compactación	LGC	Nnal	400,00	35.800	14.320.000
	Colocacion de drenaje con geotextil con piedra triturada y caño drenado de 150 ml	LGC	Nnal	120,00	115.000	13.800.000
	Registro de control de drenaje	LGC	Nnal	2,00	149.000	298.000
	Limpieza final	LGC	Nnal	1,00	100.000	100.000
	Sub Total					**89.099.800**
	Total IVA incluido					133.721.211

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA
Unidad Operativa de Contrataciones

Rubén Galeano Mussi
UOC