CIUDAD DEL CANTARO Y DE LA MIEL

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO 5.80X6.80 CON TECHO DE TEJAS EN PLANTA BAJA ESCUELA BASICA Nº. 3453 SAGRADA FAMILIA BARRIO SPORTIVO ZONA PARANAMBU ID: 369299

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					CONSULTORA GIMENEZ & HIJOS		PRECIO REFERENCIAL	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA INCLUIDO)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA INCLUIDO)
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	1.214.050	1.214.050	1.391.450	1.391.450
1.1		a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	63,7	3.000	191.100	3.500	222.950
1.2		b- Replanteo	Metros cuadrados	63,7	3.500	222.950	5.000	318.500
1.3		c- Letrero Oficial	Unidad	1	800.000	800.000	850.000	850.000
2	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	14	350.000	4.900.000	400.000	5.600.000
3	72131601-004	Estructura de H° A°:	Unidad Medida Global	1	6.152.000	6.152.000	6.630.500	6.630.500
3.1		a- Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	1,23	2.000.000	2.460.000	2.100.000	2.583.000
3.2		b- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	2,17	1.600.000	3.472.000	1.750.000	3.797.500
3.3		c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	220.000	220.000	250.000	250.000
4	72131601-005	Muros de nivelación:	Unidad Medida Global	1	1.596.000	1.596.000	1.792.500	1.792.500
4.1		a- De 0,45 m.	Metros cuadrados	3,6	160.000	576.000	180.000	648.000

MUNICIPALIDAD DE ITA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

C.P. Lorena Cristina Avalos López

Encargada Interina UOC

4.2		b- De 0,30 m.	Metros cuadrados	7,5	120.000	900.000	135.000	1.012.500
4.3		c- De 0,60 m. para pilares	Metros cuadrados	0,6	200.000	120.000	220.000	132.000
5	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	45.000	1.048.500	55.000	1.281.500
6	72131601-006	Aislación asfáltica:	Unidad Medida Global	1	352.000	352.000	416.000	416.000
6.1		a- De paredes	Metros cuadrados	6,4	55.000	352.000	65.000	416.000
7	72131601-005	Muros de elevación:	Unidad Medida Global	1	10.920.200	10.920.200	11.767.400	11.767.400
7.1		a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	70.000	238.000	75.000	255.000
7.2		b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	34,5	175.000	6.037.500	185.000	6.382.500
7.3		c- De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	13,5	120.000	1.620.000	130.000	1.755.000
7.4		d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	31,82	85.000	2.704.700	95.000	3.022.900
7.5		e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	20.000	320.000	22.000	352.000
8	72131601-015	Pilares:	Unidad Medida Global	1	1.716.000	1.716.000	1.815.000	1.815.000
8.1		a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	6,6	260.000	1.716.000	275.000	1.815.000
9	72131601-007	Techo :	Unidad Medida Global	1	21.267.500	21.267.500	21.720.000	21.720.000
9.1		a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 5x15cm con listón de boca .	Metros cuadrados	90,5	235.000	21.267.500	240.000	21.720.000
10	72131601-008	Revoques:	Unidad Medida Global	1	4.903.000	4.903.000	6.061.000	6.061.000
10.1		a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	61	45.000	2.745.000	55.000	3.355.000
10.2		b- De viga cumbrera y galerìa de H° A°	Metros cuadrados	16	50.000	800.000	60.000	960.000
10.3		c- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	38,8	35.000	1.358.000	45.000	1.746.000
11	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	Metros cuadrados	58	25.000	1.450.000	28.000	1.624.000
12	72131601-009	Baldosa Calcárea en aula y galeria	Metros cuadrados	58	80.000	4.640.000	85.000	4.930.000
13	72131601-009	Zocalo calcáreo de 10 x 30 cms.	Metro lineal	34	42.000	1.428.000	60.000	2.040.000

MUNICIPALIDAD DE ITA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

C.P. Lorena Cristina Avalos López
Encargada Interina UOC

14	72131601-010	Aberturas metálicas:	Unidad Medida Global	1	4.096.000	4.096.000	4.712.000	4.712.000
14.1		a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000
14.2		b- Ventanas balancines de 1,20 x 1,50 m.	Metros cuadrados	10,32	300.000	3.096.000	350.000	3.612.000
15	72131601-008	Alfeizar de ventanas:	Unidad Medida Global	1	768.000	768.000	896.000	896.000
15.1		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	25,6	30.000	768.000	35.000	896.000
16	72131601-012	Pinturas:	Unidad Medida Global	1	7.585.840	7.585.840	8.429.300	8.429.300
16.1		a- De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	61	20.000	1.220.000	22.000	1.342.000
16.2		b- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	11,9	20.000	238.000	22.000	261.800
16.3		c- De viga cumbrera y galería al latex	Metros cuadrados	16	20.000	320.000	22.000	352.000
16.4		d- De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	10,32	22.000	227.040	25.000	258.000
16.5		e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	109	20.000	2.180.000	22.000	2.398.000
16.6		f- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	80	22.000	1.760.000	25.000	2.000.000
16.7		g- De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	22.000	121.000	25.000	137.500
16.8		h- De tirantes y listón de boca de H° A° al sintético color cemento	Metros cuadrados	53,4	22.000	1.174.800	25.000	1.335.000
16.9		i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	23	15.000	345.000	15.000	345.000
17	72131601-010	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	10,32	130.000	1.341.600	150.000	1.548.000
18	72131601-011	Desague Pluvial:	Unidad Medida Global	1	1.610.000	1.610.000	1.955.000	1.955.000
18.1		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	23	70.000	1.610.000	85.000	1.955.000
19	72131601-009	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	19,2	50.000	960.000	55.000	1.056.000
20	72131601-001	Instalación eléctrica general	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000
21	72131601-001	Artefactos eléctricos:	Unidad Medida Global	1	1.380.000	1.380.000	1.515.000	1.515.000

MUNICIPALIDAD DE ITA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

C.P. Lorena Cristina Avalos López
Encargada Interina UOC

21.1		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	4	200.000	800.000	220.000	880.000
21.2		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	2	75.000	150.000	85.000	170.000
21.3		Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	160.000	160.000	180.000	180.000
21.4		Tablero TC de 6 AG.	Unidad	1	100.000	100.000	100.000	100.000
21.5		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	70.000	70.000	75.000	75.000
21.6		Ventilador de techo de 7 velocidades motor pesado	Unidad	2	50.000	100.000	55.000	110.000
22	72131601-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	Unidad	2	180.000	360.000	180.000	360.000
23	72131601-009	Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	350.000	350.000	350.000	350.000
24	72131601-008	Mobiliarios:	Unidad Medida Global	1	1.250.000	1.250.000	1.550.000	1.550.000
24.1		a- Pizarrones	Unidad	1	1.250.000	1.250.000	1.550.000	1.550.000
25	72131601-008	Extintor de 6 kilos	Unidad	1	220.000	220.000	220.000	220.000
26	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	63,7	3.500	222.950	3.500	222.950
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO						**84.731.640**		**93.383.600**

C.P. Lorena Cristina Avalos López
Encargada Interina UOC