MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA MISIONES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
TELEFONO 0858285-379

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES
REPARTICION:UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
LUGAR: SANTA ROSA MISIONES
RUBRO: 520 CONSTRUCCION DE AULA EN EL COLEGIO NACIONAL PROF. LUCIANO BORDON

					CONSERPAR		CLASE A		MZ	
ms	Código Catálogo	Descripción del bien	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA inclupido)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA inclupido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA inclupido)
	72131601-002	Preparción de obra	Unidad	1						
2		b- Limpieza y preparación del terreno	M2	61,5	8.000	492.000	8.160	501.840	7.840	482.160
2		c- Replanteo	M2	61,5	1.500	92.250	1.530	94.095	1.323	81.365
	72131601-003	Excavación y carga de cimiento von PBC	M3	5,85	350.000	2.047.500	357.000	2.088.450	343.000	2.006.550
	72131601-004	Extructura de H°A°:	Unidad	1						
1		a- Excavación y carga de zapatas de H°A°	M3	3,93	1.400.000	5.502.000	1.428.000	5.612.040	1.372.000	5.391.960
2		b1- Pilares de H°A°	M3	1,44	1.650.000	2.376.000	1.550.000	2.232.000	1.617.000	2.328.480
3		b2- Vigas de H°A°	M3	5,72	1.650.000	9.438.000	1.550.000	8.866.000	1.617.000	9.249.240
4		b3- Losa de H°A°	M3	5,4	1.400.000	7.560.000	1.428.000	7.711.200	1.372.000	7.408.800
	72131601-005	Muros de Nivelación:b- De 0,30m	M2	3,6	130.000	468.000	132.600	477.360	127.400	458.640
	72131601-005	Relleno y apisonado de interiores	M3	22	30.000	660.000	30.600	673.200	29.400	646.800
	72131604-006	Aislacion	Unidad	1						
1		a- De paredes	M2	5,6	20.000	112.000	20.400	114.240	19.600	109.760
2		b- De techo con membrana asfáltica	M2	61,5	75.000	4.612.500	76.500	4.704.750	73.500	4.520.250
	73131601-005	Mamposteria	Unidad	1						
1		a- De 0,30m para revocar	M2	1,43	130.000	185.900	132.600	189.618	127.400	182.182
2		b- De 0,15m para revocar	M2	4,6	62.000	285.200	63.240	290.904	60.760	279.496
3		c- De 0,30m visto a una cara de ladrillos comunes	M2	34,3	135.000	4.630.500	137.700	4.723.110	132.300	4.537.890
4		d- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	M2	29	64.000	1.856.000	65.280	1.893.120	62.720	1.818.880
5		e- Envarillado bajo aberturas 28mm por hilada (2 hiladas)	ML	12	18.000	216.000	18.360	220.320	17.640	211.680
	72131601-008	Revoques	Unidad	1						
1		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	47,5	24.000	1.140.000	24.480	1.162.800	23.520	1.117.200
2		b- De pilares de H°A°	ML	21,6	36.000	777.600	36.720	793.152	35.280	762.048
3		c- De losas y vigas de H°A°	M2	80	36.000	2.880.000	36.720	2.937.600	35.280	2.822.400
9	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	Unidad	1	1.120.000	1.120.000	1.142.400	1.142.400	1.097.600	1.097.600
10	72131601-009	Piso de baldosa Calcarea	Unidad	1	3.248.000	3.248.000	3.312.960	3.312.960	3.183.040	3.183.040
11	72131601-009	Zócalo Calcarea	Unidad	1	620.000	620.000	632.400	632.400	607.600	607.600
12	72131601-010	Aberturas de madera: b- Puerta de 1,20x2,10m	Unidad	1	1.350.000	1.350.000	1.377.000	1.377.000	1.323.000	1.323.000
13	72131601-010	Aberturas metálicas: Ventanas tipo balancines	M2	6,84	260.000	1.778.400	265.200	1.813.968	254.800	1.742.832
14	72131601-010	Alfeizar de Ventanas: c- De revoque 1:3(cemento - arena)	ML	5	26.000	130.000	26.520	132.600	25.480	127.400
15	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1						
15.1		a- De paredes a la cal	M2	47,5	7.000	332.500	7.140	339.150	6.860	325.850
15.2		b- De pilares a la cal	M2	11,7	7.000	81.900	7.140	83.538	6.860	80.262
15.3		c- De losas y vigas a la cal	M2	80	7.000	560.000	7.140	571.200	6.860	548.800
15.4		d- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84	14.000	95.760	14.280	97.675	13.720	93.845
15.5		e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	94	14.000	1.316.000	14.280	1.342.320	13.720	1.289.680

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES
Unidad Operativa de Contrataciones Públicas

Abg. Claudia Nuñez
Responsable U.O.C.

	g- De abertura de madera con barniz	M2	5,5	14.000	77.000	14.280	78.540	13.720	75.460
72131601-010	Vidrios dobles	M2	6,84	140.000	957.600	142.800	976.752	137.200	938.448
72131601-001	Instalación eléctrica	Unidad	1	1.900.000	1.900.000	1.800.000	1.800.000	2.100.000	2.100.000
72131601-001	Artefactos eléctricos	Unidad	1	1.900.000	1.900.000	1.800.000	1.800.000	2.100.000	2.100.000
72131601-010	Mobiliarios a- Pizarrones	Unidad	1	800.000	800.000	816.000	816.000	784.000	784.000
72131601-013	Limpieza de obra	M2	60	5.000	300.000	5.100	306.000	4.900	294.000
72131601-002	Preparación de obra c- Replanteo	M2	61,5	1.500	92.250	1.530	94.095	1.470	90.405
72131601-004	Estructura de H°A°	Unidad	1						
	b1- Pilares de H°A°	M3	0,27	1.650.000	445.500	1.550.000	418.500	1.617.000	436.590
	b2- Vigas y dado de H°A°	M3	1,25	1.650.000	2.062.500	1.550.000	1.937.500	1.617.000	2.021.250
	b- Encadenados de H°A°	M3	1,12	1.400.000	1.568.000	1.428.000	1.599.360	1.372.000	1.536.640
72131601-005	Muros de elevación	Unidad	1						
	b- De 0,15m para revocar	M2	3,4	62.000	210.800	63.240	215.016	60.760	206.584
	c- De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,5	140.000	4.830.000	142.800	4.926.600	137.200	4.733.400
	b- De 0,30m visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,5	135.000	1.822.500	137.700	1.858.950	132.300	1.786.050
	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	M2	35,3	64.000	2.259.200	65.280	2.304.384	62.720	2.214.016
	f- Envarillado bajo aberturas 28mm por hilada (2 hilada)	ML	12	18.000	216.000	18.360	220.320	17.640	211.680
72131601-004	Pilares b- De 0,30x0,30m visto para corredor	ML	6,44	55.000	354.200	56.100	361.284	53.900	347.116
72.131.601.008	Techo c- De tijas y tejuelones presnsada a máquina	M2	90,5	360.000	32.580.000	367.200	33.231.600	375.000	33.937.500
72131601-008	Revoques	Unidad	1						
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	66,8	24.000	1.603.200	24.480	1.635.264	23.520	1.571.136
	b- De 0,30x0,30m	ML	19,35	36.000	696.600	36.720	710.532	35.280	682.668
	d- De pilares en galeria de H°A°	M2	6,6	26.000	237.600	36.720	242.352	35.280	232.848
	e- Viga cumbrera y galeria H°A°	M2	16	36.000	576.000	36.720	587.520	35.280	564.480
72131601-009	Piso de baldosa Calcarea	M2	59,5	58.000	3.451.000	59.160	3.520.020	56.840	3.381.980
72131601-009	Zócalo Calcáreo	ML	31	20.000	620.000	20.400	632.400	19.600	607.600
72131601-010	Aberturas de madera: b-Puerta madera de 1,20x2,10m	Unidad	1	1.537.980	1.537.980	1.244.332	1.244.332	1.518.161	1.518.161
72131601-0010	Aberturas metálicas:	Unidad	1						
	a- Ventanas tipo balancines	M2	6,84	260.000	1.778.400	265.200	1.813.968	254.800	1.742.832
	b- Baranda metálica en escalera P.A y galería	M2	29	300.000	8.700.000	206.000	8.874.000	294.000	8.526.000
72131601-010	Alfeizar de Ventanas:c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	5	26.000	130.000	26.520	132.600	25.480	127.400
72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1						
	a- De paredes a la cal	M2	66,8	7.000	467.600	7.140	476.952	6.860	458.248
	b- De pilares en paraedes y galería a la cal	M2	18,1	7.000	126.700	7.140	129.234	6.860	124.166
	e- De viga cumbrera y galería a la cal	M2	16	7.000	112.000	7.140	114.240	6.860	109.760
	f-De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84	14.000	95.760	14.280	97.675	13.720	93.845
	g- De ladrillo vistos con antimoho incoloro	M2	110	14.000	1.540.000	14.280	1.570.800	13.720	1.509.200
	h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,5	14.000	1.267.000	14.280	1.292.340	13.720	1.241.660
	i- De baranda matálica con pintura sintética	M2	29	14.000	406.000	14.280	414.120	13.720	397.880
	i- De abertura de madera con barniz	M2	5,5	14.000	77.000	14.280	78.540	13.720	75.460
72131601-010	Vidrios dobles	M2	6,84	140.000	957.600	140.000	957.600	137.200	938.448
72131601-011	Desague Pluvial: a- Cnaleta y caño de bajada N°26 - DESARROL	ML	33	60.000	1.980.000	61.200	2.019.600	58.800	1.940.400
72131601-0011	Registro de 20x20x20 p/ desague de caño de bajada	Unidad	1	150.000	150.000	150.000	150.000	147.000	147.000
72131601-001	Instalación eléctrica	Unidad	1	1.900.000	1.900.000	1.800.000	1.800.000	2.100.000	2.100.000
72131601-001	Ártefactos eléctricos	Unidad	1	1.900.000	1.900.000	1.800.000	1.800.000	2.100.000	2.100.000
72131601-010	Mobiliariosa-Pizarrones	Unidad	1	700.000	700.000	650.000	650.000	750.000	750.000
72131601-013	Limpieza de obra	M2	60	5.000	300.000	3.500	210.000	3.500	210.000
				PRECIO TOTAL	**139.650.000**	PRECIO TOTAL	**140.230.000**	PRECIO TOTAL	**139.800.001**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES
Unidad Operativa de Contrataciones Públicas

Abg. Claudia Nuñez
Responsable U.O.C.