PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Decreto Nº

Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	FUSION 2000 S.R.L.	MANCUSO & COMPAÑÍA S.R.L.	DIEGO SZKLARKIERVICZ	HERNAN GIMENEZ	EZ CONSTRUCCIONES	FAMETAL S.A.	GR - CONSULTORES
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)
1	**CIELORRASO DE PVC:** Sera construido con placas de PVC color a eleccion de 20 cm de ancho y 6 metros de largo; las mismas estaran sujetas a una estructura de soporte de chapa galvanizada y alambres galvanizados; los cuales iran sujetos con tarugos, tornillos o remaches a la estructura de techo del cual estaran colgadas. En las uniones de las chapas de PVC y las mamposterias llevaran bordes perimetrales de 3 cm de ancho que cubriran todo el perimetro de union; si fuese necesario y los ambientes a cerrar con el cielorraso sea longitudes de las chapas se colocaran chapas de union entre las mismas, la ubicacion de estas uniones seran sometidas a criterio de la Fizcalizacion de Obra. El cielorraso tendra que ser totalmente plano en el sentido horizontal, no presentara alabeos, ni desniveles que no se hayan previsto en el diseño.	72.000	55.000	55.000	70.000	67.000	77.900	64.000
	a) Desmonte de Cielorraso actual de PVC por m2	3.000	3.000	5.000	6.000	7.000	8.100	3.500
	b) Desmonte con recuperación de artefactos eléctricos de adosa	10.000	3.000	10.000	15.000	10.000	10.000	3.500
	c) Desmonte con recuperación de artefactos eléctricos de embu	10.000	3.000	10.000	15.000	10.000	10.000	3.500
	d) Colocación de artefactos Eléctricos recuperados por unidad	25.000	15.000	15.000	36.000	10.000	10.000	3.500
	TOTAL							
2	**CIELORRASO DE YESO:** El cielorraso tendra de ser del tipo placas de yeso acartonado en color balnci, se construira con una perfileria de aluminio que se soportara del techo con chapa de hierro galvanizada y alambres galvanizados. Sobre dicha perfileria de aluminio se colocaran las placas de yeso acartonado de aproximadamente de 5 a 7mm de espesor. El cielorraso sera totalmente plano en el sentido horizontal, no presentara alabeos, ni desniveles que no se hayan previstos en el diseño.	73.000	60.000	75.000	58.000	67.000	74.900	64.000
	a) Desmonte de Cielorraso actual de PVC por m2	3.000	3.000	5.000	6.000	7.000	8.100	3.500
	b) Desmonte con recuperación de artefactos eléctricos de adosa	10.000	3.000	10.000	15.000	10.000	10.000	3.500
	c) Desmonte con recuperación de artefactos eléctricos de embu	10.000	3.000	10.000	15.000	10.000	10.000	3.500
	d) Colocación de artefactos Eléctricos recuperados por unidad	25.000	15.000	15.000	36.000	10.000	10.000	3.500
	TOTAL							
	TOTALES	241.000	163.000	210.000	272.000	208.000	229.000	156.000

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS
VITAM IMPENDERE VERO
CIUDAD UNIVERSITARIA
SAN LORENZO - PARAGUAY

C.P. Sonia Uzain Martinez
Departamento de la U.O.C