MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 28/2018 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON BOCA CALLE EN LA CALLE RAMON ELIAS, TRAMO: 128 DEL BARRIO SANTO DOMINGO DE CAPIATA - ID N° 348.478

OFERENTES			COMPUTO METRICO		ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO - RUC 1203999-3	
Ítems	Cógido de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72131701-002	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.270	1.700	2.159.000
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA CAÑO TUBO 100 X 100MM, ALTURA DE 3,20m (SIN EXCEPCIÓN)	Unidad	1	980.000	980.000
3	72131701-002	TALA, DERRIBO Y DESTRONQUE DE ARBOLES CON RECUPERACION DE MADERA	Unidad	5	2.900.000	14.500.000
4	72131701-002	CAMBIO DE COLUMNA DE ANDE	Unidad	1	2.900.000	2.900.000
5	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA 30cm, LARGO 50cm, ANCHO 10cm, DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	304	27.000	8.208.000
6	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQ. PREPARACION DE TERRENO PARA EMP. LA PIEDRA TENDRA UNA FORMA PRISMATICA O POLIEDRICA NO MAYOR A 0.15 X0.15 + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.270	42.000	53.340.000
7	72131701-002	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	1.270	2.600	3.302.000
8	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	61	8.000	488.000
9	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000
				TOTALES		87.277.000

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ - Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JOANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC