Cuadro Comparativo de Ofertas (según ofertas)

CD-07-2013

CONSTRUCCIÓN DE AULA DE CLASES CON GALERÍA EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 2.443 "VIRGEN DE LA ASUNCIÓN" DE SANTA MARÍA.

				NESTOR ZARZA		ING. RUBÉN ZAYAS		ANIBAL BENÍTEZ	
Item	Descripción	U.M.	CANTIDAD	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	**CONSTRUCCIÓN DE AULA DE CLASES CON GALERÍA EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 2.443 "VIRGEN DE LA ASUNCIÓN" DE SANTA MARÍA.**				**51.935.020**		**49.587.230**		**61.116.475**
1.1	Replanteo y Marcacion	m²	63,70	2.530	161.161	3.000	191.100	3.000	191.100
1.2	Excavacion y carga con PBC	m³	14,90	425.920	6.346.208	239.000	3.561.100	285.000	4.246.500
1.3	Encadenados de Hº Aº	m³	2,95	1.266.660	3.736.647	77.000	227.150	1.456.000	4.295.200
1.4	Pilares de HºAº 0,15x0,15	m³	0,65	1.509.435	981.133	1.070.000	695.500	1.550.000	1.007.500
1.5	Muro de Nivelacion de 0,30	m²	14,70	110.305	**1.621.479**	108.500	1.594.950	115.000	1.690.500
1.6	Relleno y Apisonado de Interiores	m³	18,50	20.319	**375.905**	39.500	730.750	30.000	555.000
1.7	Aislacion Asfaltica de muros	ml	42,00	16.256	**682.744**	16.000	672.000	15.600	655.200
1.8	Muros de Elevacion 0,15	m²	75,10	60.378	**4.534.380**	61.000	4.581.100	77.500	5.820.250
1.9	Pilares de 0,45x0,45 visto	ml	6,60	290.276	**1.915.820**	124.500	821.700	135.000	891.000
1.10	Techo de tejas francesas, sobre tirantes de canafisto y machimbre	m²	90,50	168.361	**15.236.625**	196.000	17.738.000	232.000	20.996.000
1.11	Canaleta (sector aula y sector S.U.M. incluye bajada, pintura, registro)	ml	19,41	51.088	**991.626**	87.000	1.688.670	38.500	747.285
1.12	Revoque interior a una capa con hidrofugo	m²	75,10	21.481	**1.613.208**	24.500	1.839.950	21.500	1.614.650
1.13	Contrapiso de Hº de cascotes	m²	58,00	25.544	**1.481.564**	24.500	1.421.000	26.500	1.537.000
1.14	Piso de boldosas calcarea base gris	m²	58,00	47.500	2.755.000	56.500	3.277.000	63.500	3.683.000
1.15	Zocalos calcareos base gris	ml	34,00	16.889	574.226	16.000	544.000	15.600	530.400
1.16	Ventanas tipo balancin	m²	6,84	211.110	1.443.992	300.000	2.052.000	265.000	1.812.600
1.17	Puerta Tablero de Cedro 1x2,10	un	1,00	850.000	850.000	676.500	676.500	750.000	750.000
1.18	Pintura de paredes interiores - Látex interior	m²	64,30	15.904	**970.544**	26.500	1.703.950	35.000	2.250.500
1.19	Barnizado de machimbre y Tirantes	m²	87,60	13.479	1.180.760	16.500	1.445.400	28.125	2.463.750
1.20	Vidrios de 4 mm	m²	6,84	84.444	577.597	111.500	762.660	118.500	810.540
1.21	Instalacion Electrica con artefactos	gl	1,00	2.880.000	2.880.000	2.400.000	2.400.000	3.000.000	3.000.000
1.22	Pizarrón	un	1,00	865.150	865.150	485.000	485.000	1.250.000	1.250.000
1.23	Limpieza Final	m²	63,70	2.500	159.250	7.500	477.750	5.000	318.500

Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

Cuadro Comparativo de Ofertas (según ofertas)

CD-07-2013

CONSTRUCCIÓN DE AULA DE CLASES CON GALERÍA EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 2.443 "VIRGEN DE LA ASUNCIÓN" DE SANTA MARÍA.

				NESTOR ZARZA		ING. RUBÉN ZAYAS		ANIBAL BENÍTEZ	
Item	Descripción	U.M.	CANTIDAD	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
2	**CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES C/ GALERIA EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 2.443 "VIRGEN DE LA ASUNCIÓN" DE SANTA MARÍA.**				**45.541.198**		**48.108.450**		**54.652.373**
2.1	Replanteo y Marcacion	m²	80,50	2.530	203.665	3.000	241.500	3.000	241.500
2.2	Excavacion y carga con PBC	m³	4,80	425.920	2.044.416	239.000	1.147.200	285.000	1.368.000
2.3	Encadenados de Hº Aº	m³	1,20	1.393.325	1.671.990	77.000	92.400	1.456.000	1.747.200
2.4	Pilares de HºAº 0,15x0,15	m³	0,24	1.509.435	362.264	1.070.000	256.800	1.550.000	372.000
2.5	Muro de Nivelacion de 0,30	m²	6,50	110.305	**716.981**	108.500	705.250	115.000	747.500
2.6	Relleno y Apisonado de Interiores	m³	25,00	20.319	**507.980**	39.500	987.500	30.000	750.000
2.7	Aislacion Asfaltica de muros	ml	25,40	16.256	**412.897**	16.000	406.400	15.600	396.240
2.8	Muros de Elevacion 0,15	m²	75,90	60.378	**4.582.683**	61.000	4.629.900	77.500	5.882.250
2.9	Pilares de 0,45x0,45 visto	ml	2,70	290.276	**783.744**	124.500	336.150	135.000	364.500
2.10	Techo de tejas francesas, sobre tirantes de canafisto y machimbre	m²	90,50	168.361	**15.236.625**	196.000	17.738.000	232.000	20.996.000
2.11	Revoque interior a una capa con hidrofugo	m²	75,90	21.481	**1.630.393**	24.500	1.859.550	21.500	1.631.850
2.12	Contrapiso de Hº de cascotes	m²	73,35	25.544	**1.873.667**	24.500	1.797.075	26.500	1.943.775
2.13	Piso de boldosas calcarea base gris	m²	73,35	47.500	3.484.125	56.500	4.144.275	63.500	4.657.725
2.14	Zocalos calcareos base gris	ml	33,20	16.889	560.715	16.000	531.200	15.600	517.920
2.15	Ventanas tipo balancin	m²	9,60	211.110	2.026.656	300.000	2.880.000	265.000	2.544.000
2.16	Puerta Tablero de Cedro doble hoja 1,80 x 2,10	un	1,00	1.745.000	1.745.000	676.500	676.500	750.000	750.000
2.17	Pintura de paredes interiores - Látex interior	m²	75,90	15.094	1.145.635	26.500	2.011.350	35.000	2.656.500
2.18	Barnizado de machimbre y Tirantes	m²	90,50	13.479	1.219.850	16.500	1.493.250	28.125	2.545.313
2.19	Vidrios de 4 mm	m²	9,60	84.444	810.662	111.500	1.070.400	118.500	1.137.600
2.20	Instalacion Electrica con artefactos	gl	1,00	4.320.000	4.320.000	4.500.000	4.500.000	3.000.000	3.000.000
2.21	Limpieza Final	m²	80,50	2.500	201.250	7.500	603.750	5.000	402.500
	Total				**97.476.217**		**97.695.680**		**115.768.848**

Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

Liz A. Romero
Responsable de la U.O.C