MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES
Avda. Próceres de Mayo y Acosta Ñu
RUC 80009774-2
Tel. 0633 220050

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO 05/2018 "REPARACIÓN DE 8 AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 1771 ARQ. DON TOMAS R. PEREIRA DEL DISTRITO DE LOS CEDRALES"

		JOAPY S.A.							
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Reparación de 8 Aulas en la Escuela Básica Nº 1771 Arq. Don Tomas R. Pereira**	**Unidad Medida Global**	**1**	**407.725.347**	**407.725.347**	Unidad Medida Global	1		
1.1	Cartel de Obra	Metros cuadrados	3	497.145	1.491.435	Metros cuadrados	3		
1.2	Retiro de Puertas Existentes	Unidad	10	85.388	853.880	Unidad	10		
1.3	Demolición de Pared en parte afectada para Encadenado Superior	Unidad Medida Global	1	1.423.125	1.423.125	Unidad Medida Global	1		
1.4	Pilar adosado a una cara por la pared de HºAº (0,20 x 0,40) con Zapata (0,80x0,80x0.40)	Metros cúbicos	7,34	2.064.710	15.154.971	Metros cúbicos	7,34		
1.5	Viga cumbrera encadenado de 0.20 x 0.40 sobre dado de Hº Aº, 4ºde 16mm, y 2º de 10mm	Metro lineal	56	204.406	11.446.736	Metro lineal	56		
1.6	Viga limahoya	Metro lineal	8	204.406	1.635.248	Metro lineal	8		
1.7	Encadenado Superior de HºAº (0,15 x 0,30)	Metros cúbicos	5,4	2.064.710	11.149.434	Metros cúbicos	5,4		
1.8	Encadenado Superior en Galería (0,15 x 0,30)	Centimetros cubicos	2,52	2.064.710	5.203.069	Centimetros cubicos	2,52		
1.9	Demolición de techo (sacar tejas, tejuelones y tirantes existente)	Metros cuadrados	625	19.292	12.057.500	Metros cuadrados	625		
1.10	Reposición de techo con teja y tejuelon tirante de HºAº con isolant 5 mm	Metros cuadrados	625	254.408	159.005.000	Metros cuadrados	625		
1.11	Mampostería de Elevación de ladrillo común en zonas afectadas en encadenado superior y en macizada	Metros cuadrados	54	80.116	4.326.264	Metros cuadrados	54		
1.12	Revoque de paredes	Metros cuadrados	108	36.328	3.923.424	Metros cuadrados	108		
1.13	Reposición de Puerta Tablero de 0,80 x 2,15 (incluye marco, contramarco, cerradura)	Unidad	8	1.413.187	11.305.496	Unidad	8		
1.14	Reposición de Puerta Placa de 0,70 x 2,15 (incluye marco, contramarco, cerradura)	Unidad	2	1.130.459	2.260.918	Unidad	2		
1.15	Reposición de Vidrio de 4 mm	Metros cuadrados	10	126.500	1.265.000	Metros cuadrados	10		
1.16	Demolicion de piso y regularizacion de contrapiso	Metros cuadrados	483	20.068	9.692.844	Metros cuadrados	483		
1.17	Carpeta de regularización para piso	Metros cuadrados	483	31.836	15.376.788	Metros cuadrados	483		
1.18	Cerámico en aulas y galería (pi 5) Esmaltado de alto trafico	Metros cuadrados	483	81.771	39.495.393	Metros cuadrados	483		
1.19	Zócalo Cerámico	Metro lineal	250	18.271	4.567.750	Metro lineal	250		
1.20	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	Metros cuadrados	38	87.706	3.332.828	Metros cuadrados	38		
1.21	Instalación Eléctrica (Renovación Total de Cablera de 2 mm y 4 mm para artefactos)	Unidad Medida Global	1	5.102.166	5.102.166	Unidad Medida Global	1		
1.22	Artefactos Eléctricos (4 Elementos Fluorescentes de 2 x 40 whtas, 2 Ventiladores por Aula) en Galería (2 Fluorescente de 1 x40 whats por cada aula) (cambio de Aire acondicionado existente	Unidad Medida Global	1	12.190.384	12.190.384	Unidad Medida Global	1		
1.23	De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización)	Metros cuadrados	625	26.772	16.732.500	Metros cuadrados	625		
1.24	Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	758	34.416	26.087.328	Metros cuadrados	758		
1.25	Pared látex Exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	570	34.416	19.617.120	Metros cuadrados	570		
1.26	De abertura de madera	Metros cuadrados	26,88	25.868	695.332	Metros cuadrados	26,88		
1.27	De aberturas metalicas	Metros cuadrados	172,8	22.454	3.880.051	Metros cuadrados	172,8		
1.28	Canaleta tipo limahoya	Metro lineal	8	107.525	860.200	Metro lineal	8		
1.29	Reposicion de pizarrones	Unidad	8	828.575	6.628.600	Unidad	8		
1.30	Limpieza Final y Retiro de Desechos	Unidad Medida Global	1	964.563	964.563	Unidad Medida Global	1		
	TOTAL GENERAL				**407.725.347**				

Firma del Responsable de la U.O.C.

Flavia Lujan Mareco Silvero
Jefe de UOC