GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
Av. Mcal. López c/ De las Residentas - Telefax: 046- 242311
Email: gobernaciondecanindeyu@hotmail.com
Salto del Guairá - Paraguay

FE Y TRABAJO

Canindeyu avanza! GOBERNACION DE CANINDEYU Lic. Alfredo Nora 2013 - 2018

ANEXO 2 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Empresa SAN NICOLAS SERVICIOS – RUC Nº: 3838470-1

LCO Nº 13/2018 - AMPLIACION DEL LOCAL DE LA SUPERVISION DE CURUGUATY - (FONACIDE)

OBRA: AMPLIACION DEL LOCAL DE LA SUPERVISION DE CURUGUATY

UBICACIÓN: DISTRITO DE CURUGUATY

Ítem Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unitario	Prec. Total
1	72131601-002	Trab prelim trazado/replanteo de obra	M2	157,00	4.494	705.558
2	72131601-004	Est H°A° Zapatas, Encadenado Inferior, Pilares	M3	5,50	3.494.750	19.221.125
3	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado superior	M3	5,50	3.494.750	19.221.125
4	72131601-004	Est H°A° Escalera y voladizo	M3	4,00	3.494.750	13.979.000
5	72131601-006	Aislación horizontal/vertical mampost	M2	15,00	19.970	299.550
6	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,15 m	M2	280,00	104.843	29.356.040
7	72131601-005	Envarillado de paredes	ML	100,00	19.970	1.997.000
8	72131601-007	Techo de chapas galvanizadas de zinc con sus vigas reticuladas metálicas	M2	180,00	249.625	44.932.500
9	72131601-009	Contrapiso hormigón cascote esp 0,05 cm	M2	142,00	36.945	5.246.190
10	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	M2	142,00	29.955	4.253.610
11	72131601-009	Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A	M2	142,00	119.820	17.014.440
12	72131601-009	Zócalo cerámico	ML	138,00	29.955	4.133.790
13	72131601-008	Revoque int 1 capa c/hidrófugo filtrado	M2	450,00	39.940	17.973.000
14	72131601-008	Revoque ext 1 capa c/hidrófugo filtrado	M2	150,00	39.940	5.991.000
15	72131601-010	Puerta de vidrio Templado 1,60 x 2.10	M2	3,36	768.845	2.583.319
16	72131601-010	Ventana de vidrio Templado 1,60 x 1,00	M2	11,68	668.995	7.813.862
17	72131601-010	Puerta de madera tipo Placa c/ marco y cerradura	UNI	7,00	479.280	3.354.960
18	72131601-010	Baranda Metálica de Balcón	M2	10,00	319.520	3.195.200
19	72131601-012	Pintura interior pared látex c/sellador	M2	400,00	19.970	7.988.000
20	72131601-012	Pintura exterior pared Pintura Texturada	M2	40,00	31.952	1.278.080
21	72131601-012	Pintura exterior pared látex c/sellador	M2	150,00	29.955	4.493.250
22	72131601-012	Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético	M2	9,90	29.955	296.555
23	72131601-012	Pintura Abertura Madera pint. Sintetica	M2	22,00	29.955	659.010
24	72101601-002	Cielorraso de PVC con soporte caño metálico	M2	137,00	174.800	23.947.600
25	72102304-005	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	30,00	99.850	2.995.500
26	72102304-005	Bajada caño PVC de 100 mm	ML	18,00	29.955	539.190
27	72131601-011	Revestido de azulejo Baño	M2	30,00	149.775	4.493.250
28	72131601-011	Instalac. Desague Cloacal y Agua Cte.de Baño	UNI	2	1.997.500	3.995.000
29	72131601-011	Instalacion de Baño con artefactos	UNI	2,00	2.995.500	5.991.000
30	72131601-001	Inst Eléct Tablero met p/12 llave TM	UNI	1,00	1.198.200	1.198.200
31	72131601-001	Inst Eléct Línea para tomacorriente	UNI	25,00	149.775	3.744.375
32	72131601-001	Inst Eléct Línea para iluminación	UNI	24,00	149.775	3.594.600
33	72131601-001	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 85W	UNI	12,00	149.775	1.797.300
34	72131601-001	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 45W	UNI	12,00	129.805	1.557.660
35	72131601-001	Inst Eléct Línea p/ventilador techo	UNI	6,00	399.450	2.396.700
36	72131601-001	Inst Eléct Línea p/aire acond.	UNI	6,00	249.650	1.497.900
37	72131601-010	Mampara con Aberturas, altura de 2.00 mts.	M2	23,2	179.750	4.170.200
38	72131601-013	Trabajos Complementarios Limpieza Final	GL	1,00	1.680.000	1.680.000
		Total General				**279.584.638**

Son Gs. 279.584.638 (Guaraníes doscientos setenta y nueve millones quinientos ochenta y cuatro mil seiscientos treinta y ocho).-

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU Unidad Operativa de Contrataciones

.....
Lic. Odilio C. Melgarejo S.
Encargado UOC