GOBERNACIÓN DE PARAGUARÍ
HECHOS, NO PALABRAS

UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO

LLAMADO: CONSTRUCCION DE COCINAS COMEDORES Y SANITARIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	VICENTE BRITEZ CONSTRUCCIONES	
					PREC. UNIT.	TOTAL
LOTE NRO: 1 - SANITARIOS SEXADOS 1						**144.500.000**
1	72131601-002	Preparacion de la obra - Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	37,80	3.000	113.400
2	72131601-002	Preparacion de la obra - Replanteo y marcación	Metros cuadrados	37,80	17.000	642.600
3	72131601-002	Preparacion de la obra - Excavación	Metros cuadrados	13,50	79.000	1.066.500
4	72131601-002	Preparacion de la obra - Cartel de obras	Unidad	1,00	950.000	950.000
5	72131601-002	Preparacion de la obra - Cimiento con PBC	Metros cúbicos	11,70	530.000	6.201.000
6	72131601-005	Mamposteria - Mamposteria de Nivelacion de 0,30	Metros cuadrados	10,80	220.000	2.376.000
7	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Viga encadenada inferior de hormigon armado	Metros cúbicos	1,30	3.450.000	4.485.000
8	72131601-005	Mamposteria - Relleno y Compactacion	Metros cúbicos	11,00	87.000	957.000
9	72131601-006	Aislacion - Aislacion Horizontal	Metros cuadrados	11,70	73.000	854.100
10	72131601-005	Mamposteria - Mamposteria de Elevacion de 0,15	Metros cuadrados	34,20	112.000	3.830.400
11	72131601-005	Mamposteria - Mamposteria de Elevacion de 0,15 vista 1c	Metros cuadrados	73,00	130.000	9.490.000
12	72131601-005	Mamposteria - Envarillado de mamposteria, con 2 varillas de 8 mm	Metro lineal	31,30	32.000	1.001.600
13	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Viga encadenada superior de hormigon armado	Metros cúbicos	1,10	3.100.000	3.410.000
14	72131601-005	Mamposteria - Pilares de Mamposteria de 0,38x0,38 m	Metro lineal	5,80	220.000	1.276.000
15	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Estructura de Madera del Techo	Metros cuadrados	51,40	87.000	4.471.800
16	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Vigas de madera	Metro lineal	9,00	160.000	1.440.000
17	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Viga de hormigon armado de la galeria	Metros cúbicos	0,30	3.250.000	975.000
18	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Techo de Tejas y Tejuelones	Metros cuadrados	51,40	270.000	13.878.000
19	72131601-008	Revoques - Revoque interior de Mamposterias	Metros cuadrados	141,30	62.000	8.760.600
20	72131601-008	Revoques - Revoque exterior de Mamposterias	Metros cuadrados	30,20	70.000	2.114.000
21	72131601-008	Revoques - Revoque de Mochetas	Metro lineal	37,60	30.000	1.128.000
22	72131601-008	Revoques - Revoque de mocheta inferior exterior	Metro lineal	26,00	38.000	988.000
23	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Contrapiso de Cascotes	Metros cuadrados	55,00	45.000	2.475.000
24	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Carpeta para piso ceramico	Metros cuadrados	32,00	38.000	1.216.000
25	72131601-005	Mamposteria - Guardaobra perimetral de 80 cm de ancho	Metros cuadrados	23,00	80.000	1.840.000
26	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Piso Ceramico	Metros cuadrados	32,00	121.000	3.872.000
27	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Zocalo Ceramico	Metro lineal	7,00	44.000	308.000
28	72131601-008	Revoques - Azulejos Blancos	Metros cuadrados	94,90	121.000	11.482.900
29	72131601-010	Aberturas - Puertas placa de 0,60x1,80 m, incluye marco y pasador	Unidad	5,00	750.000	3.750.000
30	72131601-010	Aberturas - Puerta de chapa doblada c/ marco de 0,70x2,10m	Unidad	1,00	1.500.000	1.500.000
31	72131601-010	Aberturas - Puerta de chapa doblada c/ marco de 0,80x2,10m	Unidad	2,00	1.550.000	3.100.000
32	72131601-010	Aberturas - Ventana balancin de 0,40x1,00 m	Unidad	7,00	259.000	1.813.000
33	72131601-010	Aberturas - Vidrios de 3 mm	Metros cuadrados	2,80	173.000	484.400
34	72101603-002	Construccion de desague pluvial - Canaletas y Bajadas	Metro lineal	27,00	69.000	1.863.000
35	72131601-012	Servicios de pintura - Pintura de Techo	Metros cuadrados	51,40	46.000	2.364.400
36	72131601-012	Servicios de pintura - Pintura de Mamposterias	Metros cuadrados	91,80	33.000	3.029.400
37	72131601-012	Servicios de pintura - Pintura de Aberturas de Madera	Metros cuadrados	15,60	35.000	546.000
38	72131601-012	Servicios de pintura - Pintura de Aberturas Metalicas	Metros cuadrados	16,20	35.000	567.000
39	72131601-012	Servicios de pintura - Pintura de Canaletas y Bajadas	Metro lineal	27,00	36.000	972.000
40	72131601-012	Servicios de pintura - Tratamiento de Ladrillos Vistos	Metros cuadrados	42,90	30.000	1.287.000
41	72131601-012	Mamposteria - Mamposteria de Elevacion de 0,15 vista 1c	Unidad	1,00	980.000	980.000
42	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Bocas de Agua	Unidad	19,00	170.000	3.230.000
43	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Bocas de Desagüe	Unidad	25,00	180.000	4.500.000
44	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Lavatorios	Unidad	6,00	350.000	2.100.000

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO PARAGUARI * Unidad Operativa de Contrataciones * REPUBLICA DEL PARAGUAY

Marcelo D. Calonga
Jefe de UOC

GOBERNACIÓN DE PARAGUARI
HECHOS, NO PALABRAS

UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO

LLAMADO: CONSTRUCCION DE COCINAS COMEDORES Y SANITARIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	VICENTE BRITEZ CONSTRUCCIONES	
					PREC. UNIT.	TOTAL
45	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Inodoros	Unidad	6,00	450.000	2.700.000
46	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Mingitorio	Unidad	3,00	400.000	1.200.000
47	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Ducha electrica	Unidad	1,00	100.000	100.000
48	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Canilla con pico para manguera	Unidad	3,00	60.000	180.000
49	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Rejilla de piso	Unidad	4,00	150.000	600.000
50	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Camara de inspeccion 100x40 cm	Unidad	1,00	360.000	360.000
51	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Camara de inspeccion 40x40 cm	Unidad	4,00	270.000	1.080.000
52	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Camara Septica	Unidad	1,00	3.750.000	3.750.000
53	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Pozo ciego	Unidad	1,00	4.720.500	4.720.500
54	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Bocas de Luz	Unidad	10,00	212.000	2.120.000
55	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Bocas de Tomacorriente	Unidad	1,00	226.000	226.000
56	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Boca calefon ducha	Unidad	1,00	311.000	311.000
57	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Equipos Fluorescentes de 1x40 W	Unidad	10,00	100.000	1.000.000
58	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Tablero Seccional	Unidad	1,00	600.000	600.000
59	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentacion subterranea al tablero con 2x6 mm NYY	Unidad	25,00	70.000	1.750.000
60	72131601-001	Limpieza de obra	Metros cuadrados	37,80	3.000	113.400
LOTE NRO: 2 - SANITARIOS SEXADOS 2						**144.500.000**
1	72131601-002	Preparacion de la obra - Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	37,80	3.000	113.400
2	72131601-002	Preparacion de la obra - Replanteo y marcación	Metros cuadrados	37,80	17.000	642.600
3	72131601-002	Preparacion de la obra - Excavación	Metros cuadrados	13,50	79.000	1.066.500
4	72131601-002	Preparacion de la obra - Cartel de obras	Unidad	1,00	950.000	950.000
5	72131601-002	Preparacion de la obra - Cimiento con PBC	Metros cúbicos	11,70	530.000	6.201.000
6	72131601-005	Mamposteria - Mamposteria de Nivelacion de 0,30	Metros cuadrados	10,80	220.000	2.376.000
7	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Viga encadenada inferior de hormigon armado	Metros cúbicos	1,30	3.450.000	4.485.000
8	72131601-005	Mamposteria - Relleno y Compactacion	Metros cúbicos	11,00	87.000	957.000
9	72131601-006	Aislacion - Aislacion Horizontal	Metros cuadrados	11,70	73.000	854.100
10	72131601-005	Mamposteria - Mamposteria de Elevacion de 0,15	Metros cuadrados	34,20	112.000	3.830.400
11	72131601-005	Mamposteria - Mamposteria de Elevacion de 0,15 vista 1c	Metros cuadrados	73,00	130.000	9.490.000
12	72131601-005	Mamposteria - Envarillado de mamposteria, con 2 varillas de 8 mm	Metro lineal	31,30	32.000	1.001.600
13	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Viga encadenada superior de hormigon armado	Metros cúbicos	1,10	3.100.000	3.410.000
14	72131601-005	Mamposteria - Pilares de Mamposteria de 0,38x0,38 m	Metro lineal	5,80	220.000	1.276.000
15	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Estructura de Madera del Techo	Metros cuadrados	51,40	87.000	4.471.800
16	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Vigas de madera	Metro lineal	9,00	160.000	1.440.000
17	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Viga de hormigon armado de la galeria	Metros cúbicos	0,30	3.250.000	975.000
18	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Techo de Tejas y Tejuelones	Metros cuadrados	51,40	270.000	13.878.000
19	72131601-008	Revoques - Revoque interior de Mamposterias	Metros cuadrados	141,30	62.000	8.760.600
20	72131601-008	Revoques - Revoque exterior de Mamposterias	Metros cuadrados	30,20	70.000	2.114.000
21	72131601-008	Revoques - Revoque de Mochetas	Metro lineal	37,60	30.000	1.128.000
22	72131601-008	Revoques - Revoque de mocheta inferior exterior	Metro lineal	26,00	38.000	988.000
23	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Contrapiso de Cascotes	Metros cuadrados	55,00	45.000	2.475.000
24	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Carpeta para piso ceramico	Metros cuadrados	32,00	38.000	1.216.000
25	72131601-005	Mamposteria - Guardaobra perimetral de 80 cm de ancho	Metros cuadrados	23,00	80.000	1.840.000
26	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Piso Ceramico	Metros cuadrados	32,00	121.000	3.872.000
27	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Zocalo Ceramico	Metro lineal	7,00	44.000	308.000
28	72131601-008	Revoques - Azulejos Blancos	Metros cuadrados	94,90	121.000	11.482.900

GOBERNACIÓN 9º DEPARTAMENTO * PARAGUARI * Unidad Operativa de Contrataciones

Marcelo D. Caionga
Jefe de UOC

GOBERNACIÓN DE PARAGUARI
HECHOS, NO PALABRAS

UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO

LLAMADO: CONSTRUCCION DE COCINAS COMEDORES Y SANITARIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	VICENTE BRITEZ CONSTRUCCIONES	
					PREC. UNIT.	TOTAL
29	72131601-010	Aberturas - Puertas placa de 0,60x1,80 m, incluye marco y pasador	Unidad	5,00	750.000	3.750.000
30	72131601-010	Aberturas - Puerta de chapa doblada c/ marco de 0,70x2,10m	Unidad	1,00	1.500.000	1.500.000
31	72131601-010	Aberturas - Puerta de chapa doblada c/ marco de 0,80x2,10m	Unidad	2,00	1.550.000	3.100.000
32	72131601-010	Aberturas - Ventana balancin de 0,40x1,00 m	Unidad	7,00	259.000	1.813.000
33	72131601-010	Aberturas - Vidrios de 3 mm	Metros cuadrados	2,80	173.000	484.400
34	72101603-002	Construccion de desague pluvial - Canaletas y Bajadas	Metro lineal	27,00	69.000	1.863.000
35	72131601-012	Servicios de pintura - Pintura de Techo	Metros cuadrados	51,40	46.000	2.364.400
36	72131601-012	Servicios de pintura - Pintura de Mamposterias	Metros cuadrados	91,80	33.000	3.029.400
37	72131601-012	Servicios de pintura - Pintura de Aberturas de Madera	Metros cuadrados	15,60	35.000	546.000
38	72131601-012	Servicios de pintura - Pintura de Aberturas Metalicas	Metros cuadrados	16,20	35.000	567.000
39	72131601-012	Servicios de pintura - Pintura de Canaletas y Bajadas	Metro lineal	27,00	36.000	972.000
40	72131601-012	Servicios de pintura - Tratamiento de Ladrillos Vistos	Metros cuadrados	42,90	30.000	1.287.000
41	72131601-012	Mamposteria - Mamposteria de Elevacion de 0,15 vista 1c	Unidad	1,00	980.000	980.000
42	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Bocas de Agua	Unidad	19,00	170.000	3.230.000
43	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Bocas de Desagüe	Unidad	25,00	180.000	4.500.000
44	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Lavatorios	Unidad	6,00	350.000	2.100.000
45	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Inodoros	Unidad	6,00	450.000	2.700.000
46	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Mingitorio	Unidad	3,00	400.000	1.200.000
47	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Ducha electrica	Unidad	1,00	100.000	100.000
48	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Canilla con pico para manguera	Unidad	3,00	60.000	180.000
49	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Rejilla de piso	Unidad	4,00	150.000	600.000
50	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Camara de inspeccion 100x40 cm	Unidad	1,00	360.000	360.000
51	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Camara de inspeccion 40x40 cm	Unidad	4,00	270.000	1.080.000
52	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Camara Septica	Unidad	1,00	3.750.000	3.750.000
53	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Pozo ciego	Unidad	1,00	4.720.500	4.720.500
54	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Bocas de Luz	Unidad	10,00	212.000	2.120.000
55	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Bocas de Tomacorriente	Unidad	1,00	226.000	226.000
56	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Boca calefon ducha	Unidad	1,00	311.000	311.000
57	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Equipos Fluorescentes de 1x40 W	Unidad	10,00	100.000	1.000.000
58	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Tablero Seccional	Unidad	1,00	600.000	600.000
59	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentacion subterranea al tablero con 2x6 mm NYY	Unidad	25,00	70.000	1.750.000
60	72131601-001	Limpieza de obra	Metros cuadrados	37,80	3.000	113.400
LOTE NRO: 3 - SANITARIOS SEXADOS 3						**144.500.000**
1	72131601-002	Preparacion de la obra - Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	37,80	3.000	113.400
2	72131601-002	Preparacion de la obra - Replanteo y marcación	Metros cuadrados	37,80	17.000	642.600
3	72131601-002	Preparacion de la obra - Excavación	Metros cuadrados	13,50	79.000	1.066.500
4	72131601-002	Preparacion de la obra - Cartel de obras	Unidad	1,00	950.000	950.000
5	72131601-002	Preparacion de la obra - Cimiento con PBC	Metros cúbicos	11,70	530.000	6.201.000
6	72131601-005	Mamposteria - Mamposteria de Nivelacion de 0,30	Metros cuadrados	10,80	220.000	2.376.000
7	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Viga encadenada inferior de hormigon armado	Metros cúbicos	1,30	3.450.000	4.485.000
8	72131601-005	Mamposteria - Relleno y Compactacion	Metros cúbicos	11,00	87.000	957.000
9	72131601-006	Aislacion - Aislacion Horizontal	Metros cuadrados	11,70	73.000	854.100
10	72131601-005	Mamposteria - Mamposteria de Elevacion de 0,15	Metros cuadrados	34,20	112.000	3.830.400
11	72131601-005	Mamposteria - Mamposteria de Elevacion de 0,15 vista 1c	Metros cuadrados	73,00	130.000	9.490.000
12	72131601-005	Mamposteria - Envarillado de mamposteria, cada 2 varillas de 8 mm	Metro lineal	31,30	32.000	1.001.600

GOBERNACIÓN 9º DEPARTAMENTO * PARAGUARI * Unidad Operativa de Contrataciones

Marcelo D. Calonga
Jefe de UOC

GOBERNACIÓN DE PARAGUARÍ
HECHOS, NO PALABRAS

UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO

LLAMADO: CONSTRUCCION DE COCINAS COMEDORES Y SANITARIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	VICENTE BRITEZ CONSTRUCCIONES	
					PREC. UNIT.	TOTAL
13	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Viga encadenada superior de hormigon armado	Metros cúbicos	1,10	3.100.000	3.410.000
14	72131601-005	Mamposteria - Pilares de Mamposteria de 0,38x0,38 m	Metro lineal	5,80	220.000	1.276.000
15	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Estructura de Madera del Techo	Metros cuadrados	51,40	87.000	4.471.800
16	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Vigas de madera	Metro lineal	9,00	160.000	1.440.000
17	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Viga de hormigon armado de la galeria	Metros cúbicos	0,30	3.250.000	975.000
18	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Techo de Tejas y Tejuelones	Metros cuadrados	51,40	270.000	13.878.000
19	72131601-008	Revoques - Revoque interior de Mamposterias	Metros cuadrados	141,30	62.000	8.760.600
20	72131601-008	Revoques - Revoque exterior de Mamposterias	Metros cuadrados	30,20	70.000	2.114.000
21	72131601-008	Revoques - Revoque de Mochetas	Metro lineal	37,60	30.000	1.128.000
22	72131601-008	Revoques - Revoque de mocheta inferior exterior	Metro lineal	26,00	38.000	988.000
23	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Contrapiso de Cascotes	Metros cuadrados	55,00	45.000	2.475.000
24	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Carpeta para piso ceramico	Metros cuadrados	32,00	38.000	1.216.000
25	72131601-005	Mamposteria - Guardaobra perimetral de 80 cm de ancho	Metros cuadrados	23,00	80.000	1.840.000
26	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Piso Ceramico	Metros cuadrados	32,00	121.000	3.872.000
27	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Zocalo Ceramico	Metro lineal	7,00	44.000	308.000
28	72131601-008	Revoques - Azulejos Blancos	Metros cuadrados	94,90	121.000	11.482.900
29	72131601-010	Aberturas - Puertas placa de 0,60x1,80 m, incluye marco y pasador	Unidad	5,00	750.000	3.750.000
30	72131601-010	Aberturas - Puerta de chapa doblada c/ marco de 0,70x2,10m	Unidad	1,00	1.500.000	1.500.000
31	72131601-010	Aberturas - Puerta de chapa doblada c/ marco de 0,80x2,10m	Unidad	2,00	1.550.000	3.100.000
32	72131601-010	Aberturas - Ventana balancin de 0,40x1,00 m	Unidad	7,00	259.000	1.813.000
33	72131601-010	Aberturas - Vidrios de 3 mm	Metros cuadrados	2,80	173.000	484.400
34	72101603-002	Construccion de desague pluvial - Canaletas y Bajadas	Metro lineal	27,00	69.000	1.863.000
35	72131601-012	Servicios de pintura - Pintura de Techo	Metros cuadrados	51,40	46.000	2.364.400
36	72131601-012	Servicios de pintura - Pintura de Mamposterias	Metros cuadrados	91,80	33.000	3.029.400
37	72131601-012	Servicios de pintura - Pintura de Aberturas de Madera	Metros cuadrados	15,60	35.000	546.000
38	72131601-012	Servicios de pintura - Pintura de Aberturas Metalicas	Metros cuadrados	16,20	35.000	567.000
39	72131601-012	Servicios de pintura - Pintura de Canaletas y Bajadas	Metro lineal	27,00	36.000	972.000
40	72131601-012	Servicios de pintura - Tratamiento de Ladrillos Vistos	Metros cuadrados	42,90	30.000	1.287.000
41	72131601-012	Mamposteria - Mamposteria de Elevacion de 0,15 vista 1c	Unidad	1,00	980.000	980.000
42	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Bocas de Agua	Unidad	19,00	170.000	3.230.000
43	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Bocas de Desagüe	Unidad	25,00	180.000	4.500.000
44	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Lavatorios	Unidad	6,00	350.000	2.100.000
45	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Inodoros	Unidad	6,00	450.000	2.700.000
46	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Mingitorio	Unidad	3,00	400.000	1.200.000
47	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Ducha electrica	Unidad	1,00	100.000	100.000
48	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Canilla con pico para manguera	Unidad	3,00	60.000	180.000
49	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Rejilla de piso	Unidad	4,00	150.000	600.000
50	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Camara de inspeccion 100x40 cm	Unidad	1,00	360.000	360.000
51	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Camara de inspeccion 40x40 cm	Unidad	4,00	270.000	1.080.000
52	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Camara Septica	Unidad	1,00	3.750.000	3.750.000
53	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Pozo ciego	Unidad	1,00	4.720.500	4.720.500
54	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Bocas de Luz	Unidad	10,00	212.000	2.120.000
55	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Bocas de Tomacorriente	Unidad	1,00	226.000	226.000
56	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Boca calefon ducha	Unidad	1,00	311.000	311.000
57	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Equipos Fluorescentes de 1x40 W.	Unidad	10,00	100.000	1.000.000

Marcelo D. Calonga
Jefe de UOC

GOBERNACIÓN DE PARAGUARI
HECHOS, NO PALABRAS

UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO

LLAMADO: CONSTRUCCION DE COCINAS COMEDORES Y SANITARIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	VICENTE BRITEZ CONSTRUCCIONES	
					PREC. UNIT.	TOTAL
58	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Tablero Seccional	Unidad	1,00	600.000	600.000
59	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentacion subterranea al tablero con 2x6 mm NYY	Unidad	25,00	70.000	1.750.000
60	72131601-001	Limpieza de obra	Metros cuadrados	37,80	3.000	113.400
LOTE NRO: 4 - COCINA COMEDOR 1						**177.250.000**
1	72131601-002	Preparacion de la obra - Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	93,80	3.000	281.400
2	72131601-002	Preparacion de la obra - Replanteo	Metros cuadrados	93,80	17.000	1.594.600
3	72131601-002	Preparacion de la obra - Cartel de obras	Unidad	1,00	950.000	950.000
4	72131601-002	Preparacion de la obra - Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10,73	775.000	8.315.750
5	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Zapatas de Ho. Ao.	Metros cúbicos	0,65	2.420.000	1.573.000
6	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Pilares de Ho. Ao.	Metros cúbicos	0,85	2.415.000	2.052.750
7	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Viga cumbrera, galeria de Ho. Ao. y Viga 3	Metros cúbicos	1,21	2.300.000	2.783.000
8	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Encadenados de Ho. Ao. - Inferior y Superior	Metros cúbicos	3,06	2.000.000	6.120.000
9	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Loseta sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1,00	150.000	150.000
10	72131601-005	Mamposteria - Nivelacion de 0,30 cm.	Metros cuadrados	20,78	200.000	4.156.000
11	72131601-005	Mamposteria - Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,44	120.000	2.812.800
12	72131601-006	Aislacion - de paredes	Metros cuadrados	7,63	117.000	892.710
13	72131601-005	Mamposteria - Elevacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	46,04	120.000	5.524.800
14	72131601-005	Mamposteria - Elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	97,23	99.000	9.625.770
15	72131601-005	Mamposteria - Envarillado bajo aberturas 2 - 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	22,00	16.000	352.000
16	72131601-015	Pilar - de 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	8,64	337.000	2.911.680
17	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - de tejas con tejuelones prensados y tirantes de Ho. Ao. de 2 x 6 con liston de boca	Metros cuadrados	123,20	306.000	37.699.200
18	72131601-008	Revoques - de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	176,02	36.000	6.336.720
19	72131601-008	Revoques - de viga cumbrera, galeria y encadenado de Ho. Ao.	Metros cuadrados	37,44	72.000	2.695.680
20	72131601-008	Revoques - de pilares de Ho. Ao.	Metro lineal	7,00	53.000	371.000
21	72131601-008	Revoques - Moldura lineal en balancines	Metro lineal	35,50	37.000	1.313.500
22	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Contrapiso de Ho. de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	87,28	51.000	4.451.280
23	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	87,28	165.000	14.401.200
24	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	53,90	86.000	4.635.400
25	72131601-010	Aberturas - Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	Unidad	2,00	750.000	1.500.000
26	72131601-010	Aberturas - Puerta metalica de 1,20 x 2,10	Unidad	1,00	1.350.000	1.350.000
27	72131601-010	Aberturas - Ventanas balancines	Metros cuadrados	17,64	450.000	7.938.000
28	72131601-010	Aberturas - Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	44,80	16.000	716.800
29	72131601-012	Servicios de pintura - de paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	176,02	27.000	4.752.540
30	72131601-012	Servicios de pintura - de paredes revocados al latex	Metros cuadrados	176,02	29.000	5.104.580
31	72131601-012	Servicios de pintura - de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	13,13	32.000	420.160
32	72131601-012	Servicios de pintura - de viga cumbrera, galeria, encadenado y pilares al latex	Metros cuadrados	37,44	29.000	1.085.760
33	72131601-012	Servicios de pintura - de aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	17,64	45.000	793.800
34	72131601-012	Servicios de pintura - de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	97,19	32.000	3.110.080
35	72131601-012	Servicios de pintura - de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	102,87	34.000	3.497.580
36	72131601-012	Servicios de pintura - de puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,16	45.000	232.200
37	72131601-012	Servicios de pintura - de tirantes y liston de boca de Ho. Ao. al latex	Metros cuadrados	79,80	31.000	2.473.800
38	72131601-012	Servicios de pintura - de canaleta y cano de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	37,80	42.000	1.587.600
39	72131601-008	Revoques - revestido de azulejos (frente y lateral de mesada h=0,45 m.)	Metros cuadrados	1,90	90.000	171.000
40	72131601-010	Aberturas - Vidrios dobles	Metros cuadrados	17,64	240.000	4.233.600
41	72131601-005	Mamposteria - Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1,00	950.000	950.000

GOBERNACION DEPARTAMENTO Paraguari - Unidad Operativa de Contrataciones - PARAGUARI

Marcelo D. Calonga
Jefe de UOC

GOBERNACIÓN DE PARAGUARI
HECHOS, NO PALABRAS

UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO

LLAMADO: CONSTRUCCION DE COCINAS COMEDORES Y SANITARIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	VICENTE BRITEZ CONSTRUCCIONES	
					PREC. UNIT.	TOTAL
42	72101603-002	Construccion de desague pluvial - Canaleta y cano de bajada Nro. 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	37,80	60.000	2.268.000
43	72131601-005	Mamposteria - Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	23,40	70.000	1.638.000
44	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	6,00	100.000	600.000
45	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	4,00	100.000	400.000
46	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	12,00	90.000	1.080.000
47	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	11,00	90.000	990.000
48	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	5,00	90.000	450.000
49	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentacion 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metro lineal	25,00	45.000	1.125.000
50	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	6,00	150.000	900.000
51	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	6,00	100.000	600.000
52	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1,00	230.000	230.000
53	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1,00	103.000	103.000
55	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Registro electrico de 30 x 30 x 70 cms.	Unidad	3,00	275.000	825.000
56	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Mamposteria de 0,15	Metros cuadrados	1,80	100.000	180.000
57	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Losa de Ho. Ao. para mesada	Unidad Medida Global	1,00	125.000	125.000
58	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Azulejado de mesada completo	Metros cuadrados	4,00	100.000	400.000
59	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cano de PVC - 100 (conexión registro al pozo absorbente)	Metro lineal	4,00	10.000	40.000
60	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cano de PVC - 75 (para ventilacion)	Metro lineal	3,00	20.000	60.000
61	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cano de PVC - 50 (hasta el 1er. Registro)	Metro lineal	6,50	12.000	78.000
62	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cano de PVC - 40	Metro lineal	2,00	8.000	16.000
63	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Codo de 40 mm.	Unidad	2,00	9.000	18.000
64	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Tee de 40 mm.	Unidad	1,00	6.000	6.000
65	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cano de PVC de 1/2	Metro lineal	1,50	8.000	12.000
66	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cano de PVC de 3/4	Metro lineal	6,00	10.000	60.000
67	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Codo de 3/4 con reduccion de 1/2	Unidad	1,00	4.000	4.000
68	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Codo de 1/2	Unidad	2,00	3.000	6.000
69	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Llave de paso de 1/2 con campana FV	Unidad	1,00	75.000	75.000
70	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cinta teflon de 3/4 x 40 mts.	Unidad	1,00	15.000	15.000
71	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Adhesivo plastico de 75 cc	Unidad	1,00	15.000	15.000
72	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Rejilla de piso sifonada de 150 x 150 x 50 mm.	Unidad	1,00	40.000	40.000
73	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Desengrasador de 250 x 172 x 50	Unidad	1,00	94.000	94.000
74	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Pileta de 2 bachas de acero inoxidable	Unidad	1,00	400.000	400.000
75	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Sopapa para pileta	Unidad	1,00	30.000	30.000
76	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Canilla pico movil clasico FV	Unidad	1,00	200.000	200.000
77	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Camara de Inspeccion de 0,40 x 0,40	Unidad	1,00	400.000	400.000
78	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Pozo Absorbente de 1,00 x 1,50	Unidad	1,00	900.000	900.000
79	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Mano de Obra (desague cloacal, agua corriente, coloc. de artefactos)	Unidad Medida Global	1,00	480.000	480.000
80	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Mostrador en ventana entre cocina / comedor, de madera ybyrapyta cepillada, lustrada y colocada	Unidad	2,00	93.930	187.860
81	72131601-001	Limpieza de obra	Metros cuadrados	93,80	3.000	281.400
LOTE NRO: 5 - COCINA COMEDOR 2						**177.250.000**
1	72131601-002	Preparacion de la obra - Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	93,80	3.000	281.400
2	72131601-002	Preparacion de la obra - Replanteo	Metros cuadrados	93,80	17.000	1.594.600
3	72131601-002	Preparacion de la obra - Cartel de obras	Unidad	1,00	950.000	950.000
4	72131601-002	Preparacion de la obra - Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10,73	775.000	8.315.750
5	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Zapatas de Ho. Ao.	Metros cúbicos	0,65	2.420.000	1.573.000

Marcelo D. Calonga
Jefe de UOC

GOBERNACIÓN DE PARAGUARI
HECHOS, NO PALABRAS

UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO

LLAMADO: CONSTRUCCION DE COCINAS COMEDORES Y SANITARIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	VICENTE BRITEZ CONSTRUCCIONES	
					PREC. UNIT.	TOTAL
6	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Pilares de Ho. Ao.	Metros cúbicos	0,85	2.415.000	2.052.750
7	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Viga cumbrera, galeria de Ho. Ao. y Viga 3	Metros cúbicos	1,21	2.300.000	2.783.000
8	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Encadenados de Ho. Ao. - Inferior y Superior	Metros cúbicos	3,06	2.000.000	6.120.000
9	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Loseta sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1,00	150.000	150.000
10	72131601-005	Mamposteria - Nivelacion de 0,30 cm.	Metros cuadrados	20,78	200.000	4.156.000
11	72131601-005	Mamposteria - Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,44	120.000	2.812.800
12	72131601-006	Aislacion - de paredes	Metros cuadrados	7,63	117.000	892.710
13	72131601-005	Mamposteria - Elevacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	46,04	120.000	5.524.800
14	72131601-005	Mamposteria - Elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	97,23	99.000	9.625.770
15	72131601-005	Mamposteria - Envarillado bajo aberturas 2 - 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	22,00	16.000	352.000
16	72131601-015	Pilar - de 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	8,64	337.000	2.911.680
17	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - de tejas con tejuelones prensados y tirantes de Ho. Ao. de 2 x 6 con liston de boca	Metros cuadrados	123,20	306.000	37.699.200
18	72131601-008	Revoques - de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	176,02	36.000	6.336.720
19	72131601-008	Revoques - de viga cumbrera, galeria y encadenado de Ho. Ao.	Metros cuadrados	37,44	72.000	2.695.680
20	72131601-008	Revoques - de pilares de Ho. Ao.	Metro lineal	7,00	53.000	371.000
21	72131601-008	Revoques - Moldura lineal en balancines	Metro lineal	35,50	37.000	1.313.500
22	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Contrapiso de Ho. de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	87,28	51.000	4.451.280
23	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	87,28	165.000	14.401.200
24	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	53,90	86.000	4.635.400
25	72131601-010	Aberturas - Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	Unidad	2,00	750.000	1.500.000
26	72131601-010	Aberturas - Puerta metalica de 1,20 x 2,10	Unidad	1,00	1.350.000	1.350.000
27	72131601-010	Aberturas - Ventanas balancines	Metros cuadrados	17,64	450.000	7.938.000
28	72131601-010	Aberturas - Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	44,80	16.000	716.800
29	72131601-012	Servicios de pintura - de paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	176,02	27.000	4.752.540
30	72131601-012	Servicios de pintura - de paredes revocados al latex	Metros cuadrados	176,02	29.000	5.104.580
31	72131601-012	Servicios de pintura - de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	13,13	32.000	420.160
32	72131601-012	Servicios de pintura - de viga cumbrera, galeria, encadenado y pilares al latex	Metros cuadrados	37,44	29.000	1.085.760
33	72131601-012	Servicios de pintura - de aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	17,64	45.000	793.800
34	72131601-012	Servicios de pintura - de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	97,19	32.000	3.110.080
35	72131601-012	Servicios de pintura - de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	102,87	34.000	3.497.580
36	72131601-012	Servicios de pintura - de puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,16	45.000	232.200
37	72131601-012	Servicios de pintura - de tirantes y liston de boca de Ho. Ao. al latex	Metros cuadrados	79,80	31.000	2.473.800
38	72131601-012	Servicios de pintura - de canaleta y cano de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	37,80	42.000	1.587.600
39	72131601-008	Revoques - revestido de azulejos (frente y lateral de mesada h= 0,45 m.)	Metros cuadrados	1,90	90.000	171.000
40	72131601-010	Aberturas - Vidrios dobles	Metros cuadrados	17,64	240.000	4.233.600
41	72131601-005	Mamposteria - Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1,00	950.000	950.000
42	72101603-002	Construccion de desague pluvial - Canaleta y cano de bajada Nro. 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	37,80	60.000	2.268.000
43	72131601-005	Mamposteria - Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	23,40	70.000	1.638.000
44	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	6,00	100.000	600.000
45	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	4,00	100.000	400.000
46	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	12,00	90.000	1.080.000
47	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	11,00	90.000	990.000
48	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	5,00	90.000	450.000
49	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentacion 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metro lineal	25,00	45.000	1.125.000
50	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	6,00	150.000	900.000

Marcelo D. Calonga
Jefe de UOC

GOBERNACIÓN DE PARAGUARÍ
HECHOS, NO PALABRAS

UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO

LLAMADO: CONSTRUCCION DE COCINAS COMEDORES Y SANITARIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	VICENTE BRITEZ CONSTRUCCIONES	
					PREC. UNIT.	TOTAL
51	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	6,00	100.000	600.000
52	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1,00	230.000	230.000
53	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1,00	103.000	103.000
55	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Registro electrico de 30 x 30 x 70 cms.	Unidad	3,00	275.000	825.000
56	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Mamposteria de 0,15	Metros cuadrados	1,80	100.000	180.000
57	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Losa de Ho. Ao. para mesada	Unidad Medida Global	1,00	125.000	125.000
58	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Azulejado de mesada completo	Metros cuadrados	4,00	100.000	400.000
59	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cano de PVC - 100 (conexión registro al pozo absorbente)	Metro lineal	4,00	10.000	40.000
60	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cano de PVC - 75 (para ventilacion)	Metro lineal	3,00	20.000	60.000
61	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cano de PVC - 50 (hasta el 1er. Registro)	Metro lineal	6,50	12.000	78.000
62	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cano de PVC - 40	Metro lineal	2,00	8.000	16.000
63	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Codo de 40 mm.	Unidad	2,00	9.000	18.000
64	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Tee de 40 mm.	Unidad	1,00	6.000	6.000
65	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cano de PVC de 1/2	Metro lineal	1,50	8.000	12.000
66	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cano de PVC de 3/4	Metro lineal	6,00	10.000	60.000
67	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Codo de 3/4 con reduccion de 1/2	Unidad	1,00	4.000	4.000
68	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Codo de 1/2	Unidad	2,00	3.000	6.000
69	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Llave de paso de 1/2 con campana FV	Unidad	1,00	75.000	75.000
70	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cinta teflon de 3/4 x 40 mts.	Unidad	1,00	15.000	15.000
71	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Adhesivo plastico de 75 cc	Unidad	1,00	15.000	15.000
72	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Rejilla de piso sifonada de 150 x 150 x 50 mm.	Unidad	1,00	40.000	40.000
73	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Desengrasador de 250 x 172 x 50	Unidad	1,00	94.000	94.000
74	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Pileta de 2 bachas de acero inoxidable	Unidad	1,00	400.000	400.000
75	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Sopapa para pileta	Unidad	1,00	30.000	30.000
76	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Canilla pico movil clasico FV	Unidad	1,00	200.000	200.000
77	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Camara de Inspeccion de 0,40 x 0,40	Unidad	1,00	400.000	400.000
78	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Pozo Absorbente de 1,00 x 1,50	Unidad	1,00	900.000	900.000
79	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Mano de Obra (desague cloacal, agua corriente, coloc. de artefactos)	Unidad Medida Global	1,00	480.000	480.000
80	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Mostrador en ventana entre cocina / comedor, de madera ybyrapyta cepillada, lustrada y colocada	Unidad	2,00	93.930	187.860
81	72131601-001	Limpieza de obra	Metros cuadrados	93,80	3.000	281.400
					TOTAL	**788.000.000**

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO PARAGUARI * Unidad Operativa de Contrataciones * REPUBLICA DEL PARAGUAY

Marcelo D. Galonga
Jefe de UOC