MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 125/2017 - ID Nº 338.142 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL LUIS FUSTAGNO DE LA COMPAÑÍA 11° TOLEDO CAÑADA

OFERENTE					ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS	
Ítems	Cógido de Catálogo.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72102802-003	Reparación y Mantenimiento de Aulas	Unidad Medida Global	1	0	0
1.1		Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	335	1.000	335.000
1.2		Cartel indicador (1 x 2 con chapa n° 24, bastidor caño de 25 x 25 cm, base: 2 estructuras metálicas caños cuadrados, altura 3,20)	Unidad	1	980.000	980.000
1.3		Revoque exterior c/hidrofugo (base azotada impermeable, dosaje 1:3	Metros cuadrados	338,8	42.000	14.229.600
1.4		Desmonte de revoque existente en cieloraso	Metros cuadrados	212,11	15.000	3.181.650
1.5		Revoque de cielorraso	Metros cuadrados	212,11	45.000	9.544.950
1.6		Techo de estructura metalica con chapa ondulada y correas de perfil "C"	Metros cuadrados	335	150.000	50.250.000
1.7		Canaleta desarrollo de 80	Metro lineal	41	120.000	4.920.000
1.8		Canaleta embutida desarrollo de 60	Metro lineal	10	120.000	1.200.000
1.9		Bajada de canaleta caño PVC de 100	Metro lineal	42	60.000	2.520.000
1.10		Estructura de hormigon armado 12 columnas de (0,15x0,30x0,60)	Metro lineal	7,2	150.000	1.080.000
1.11		Viga de arriostre entre losa y techo metalico 0,30x0,11	Metro lineal	42,37	165.000	6.991.050
1.12		Mamposteria de 15cm ladrillo hueco, cerramiento entre losa y techo metalico	Metros cuadrados	63,7	85.000	5.414.500
1.13		Tratamiento de fisuras de paredes	Metro lineal	20	50.000	1.000.000
1.14		Pintura de cielo raso de losa	Metros cuadrados	212,11	25.000	5.302.750
1.15		Pintura de pared, terminacion semibrillo	Metros cuadrados	870	30.000	26.100.000
1.16		Escalera de HºAº(ancho 1,50m), 2 tramos, con columnas de HºAº, incluye contrapiso y piso y baranda metalica	Unidad Medida Global	1	18.000.000	18.000.000
1.17		retiro de escombros, basuras y limpieza final	Unidad Medida Global	1	974.390	974.390
				TOTAL		**152.023.890**

LIC. JUANA ACUÑA
DIRECTORA DE LA UOC

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ - Unidad Operativa de Contrataciones