CD N° 82/2019 "MEJORAMIENTO DE LA PLAZA GUILLERMO LEOZ DE LA CIUDAD DE LUQUE"

EMPRESA: ARIEL BETIZAGASTI

1	3	4	5									
Item* No	Descripción* [indicar la descripción de los trabajos a realizar]	Unidad de Medida* [indicar la unidad de medida]	Cantidad* [indicar la cantidad de los trabajos a realizar]	PRECIO REFERENCIAL POR ITEM	MONTO OFERTADO EN GL	DIFERENCIA PARA ARAUJO	% DIFERENCIA ARAUJ [Formula para ambos del porcentaje]	CANTIDAD	TOTAL ARAUJO	TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	SALDO ANTERIOR DEL TOTAL OFERTADO
1.1	Provisión y colocación. Cartel de obra	UNI	1	750.000	463.966	286.034	38	1	750.000	463.966	286.034	
1.2	Provisión y colocación. Medidas de seguridad - vallado perimetral	GL	1	1.000.000	1.244.375	-244.375	-24	1	1.000.000	1.244.375	-244.375	
2.1	Provisión colocación. colchón de arena lavada para base previa (e: 5cm.) para piso de adoquín	M3	15,71	69.000	144.231	-75.231	-109	15,71	1.083.990	2.265.869	-1.181.879	2.265.865
2.2	Provisión y colocación de pisos adoquines de color gris "Pevers"	M2	314,38	125.000	132.125	-7.125	-6	314,38	39.297.500	41.537.458	-2.239.958	
2.3	Cordones de hormigón hechos in-situ. de 0,10x0,10 m. (debe estar al mismo nivel que el piso de adoquines)	ml	169,04	25.000	23.077	1.923	8	169,04	4.226.000	3.900.936	325.064	3.900.923
3.1	Provisión y colocación de basurero clasificador de residuos (ver detalle)	UNI	4	546.000	1.346.154	-800.154	-147	4	2.184.000	5.384.616	-3.200.616	5.384.615
3.2	Provisión y colocación. Bancos metálicos con base de mamposteria y cantero (ver detalle y plano)	UNI	2	1.430.000	1.800.625	-370.625	-26	2	2.860.000	3.601.250	-741.250	
3.3	Provisión y colocación de asientos de madera de lapacho y pintados con barniz marino, para bancos de material. (no deben estancar agua entre las vetas)	UNI	5	472.500	258.500	214.000	45	5	2.362.500	1.292.500	1.070.000	
3.4	Cartel con nombre de la plaza (1,50 m. de largo por 0,80 de altura) con soporte de caños	UNI	1	950.000	480.769	469.231	49	1	950.000	480.769	469.231	
3.5	Arenero. Provisión y colocación de arena para parque infantil de 30 cm. de profundidad. Incluye excavación de 20 cm. de profundidad del sector para el arenero, aplanado de termo y colocación de malla antihierbas para areneros (los cordones de hormigón ya se encuentran incluido en el rubro pisos)	M3	49,85	112.000	129.800	-17.800	-16	49,85	5.583.200	6.470.530	-887.330	
3.6	Provisión y colocación de Parque Infantil. Incluye 1 columpio p/ 3 personas, 1 trepadora, un combo de 3 sube y baja p/ 6 personas y 1 tobogan	GL	1	14.816.250	8.250.000	6.566.250	44	1	14.816.250	8.250.000	6.566.250	
3.7	Colocacion de vallas divisorias (vallas divisorias que sobraron del paseo humalta pintadas en azul y amarillo) para limitar el terreno de la plaza y el terreno del vecino	ml	35,6	15.000	25.385	-10.385	-69	35,6	534.000	903.706	-369.706	903.706
4.1	Reparacion de muro de PBC y cordones de plaza	M3	3,52	371.758	334.984	36.774	10	3,52	1.308.588	1.179.144	129.444	1.179.142
4.2	Revoque exterior para bancos de material existentes , muros PBC y cordones de plaza	M2	251,25	37.000	38.462	-1.462	-4	251,25	9.296.250	9.663.578	-367.328	9.663.462
4.3	Enduido y pintura para exterior de bancosde material existentes , muros y cordones de plaza	M2	163,48	39.500	26.923	12.577	32	163,48	6.457.460	4.401.372	2.056.088	4.401.385
4.4	Pintura sintetica de vallas que se colocaran en la plaza de color gris grafito	M2	35,6	39.500	26.923	12.577	32	35,6	1.406.200	958.459	447.741	958.462
4.5	Pintura de alto trafico para franja de adoquines color azul y amarillo(ver detalle)	M2	7,8	132.000	96.154	35.846	27	7,8	1.029.600	750.001	279.599	750.000
5.1	Revoque exterior para fuentes y monolito existentes	M2	35,87	37.000	38.462	-1.462	-4	35,87	1.327.190	1.379.632	-52.442	1.379.615
5.2	Enduido y pintura sintetica de bancos de material existentes, muros y cordones de plaza	M2	35,87	39.500	26.923	12.577	32	35,87	1.416.865	965.728	451.137	965.731
5.3	Limpieza y pulido de elementos de bronce y monolito existentes	GL	1	200.000	192.308	7.692	4	1	200.000	192.308	7.692	
5.4	Provision ornamentales (8 agaves palito, 6 buxus , 8 suculentas medianas, incluye el abono necesario) las plantas deben ser de baja estatura. se colocaran en la fuente entre las piedras ornamentales	GL	1	1.650.000	2.172.500	-522.500	-32	1	1.650.000	2.172.500	-522.500	
5.5	Provisión y colocación de piedras ornamentales de canto rodado medianas blancas y oscuras (negras) para colocar dentro de la fuente existente (incluye rellenar con tierra unos 15 cm aprox. y apisonar antes de colocar las piedras ornamentales encima)	UNI	6	175.500	168.750	6.750	4	6	1.053.000	1.012.500	40.500	
6.1	Provisión y colocación de pasto (brasileño)	M2	551,14	27.000	17.308	9.692	36	551,14	14.880.780	9.539.131	5.341.649	9.538.962
6.2	Provisión e instalación de sistema completo de riego automático con temporizador para programar su funcionamiento. Minimo 4 picos aspersores, con cobertura de 4,5 m. de radio, incluye cañerias, mangueras, instalación electrica, y todos los elementos necesarios, ademas de mano de obra.	GL	1	6.400.000	6.153.846	246.154	4	1	6.400.000	6.153.846	246.154	

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Comité de Evaluación

Abog. José Miguel Medina M.
Encargado
Coordinación y Verificación Contratua
Dirección de la U.O.C.

7.1	Provisión y colocación de postes de hormigón de 9 metros de altura para luminaria (debe quedar afuera, de piso al final del poste una altura de 6 metros)	UNI	9	1.391.500	1.337.981	53.519	4	9	12.523.500	12.041.829	481.671	12.041.827
7.2	Luminaria alum público LED 200W tipo paleta 220 w. reemplazo al alumbrado de la ANDE, incluye brazos para soporte de dichos artefactos	UNI	11	986.700	467.500	519.200	53	11	10.853.700	5.142.500	5.711.200	
7.3	Cable preensamblado de 4x16 mm	ml	117,4	8.855	17.727	-8.872	-100	117,4	1.039.577	2.081.150	-1.041.573	2.081.141
7.4	Cable impaflex de 2x2 mm.	ml	55	8.855	8.224	631	7	55	487.025	452.320	34.705	452.322
7.5	Prensa dentada (grande)	UNI	4	22.770	16.346	6.424	28	4	91.080	65.384	25.696	65.385
7.6	Prensa dentada (chica)	UNI	22	18.975	16.346	2.629	14	22	417.450	359.612	57.838	359.615
7.7	Bulones de 1/2 x6,5" con tuerca y doble arandela grande	UNI	22	6.325	11.923	-5.598	-89	22	139.150	262.306	-123.156	262.308
7.8	Fotocelula con base, para cada artefacto	UNI	11	69.575	75.000	-5.425	-8	11	765.325	825.000	-59.675	
7.9	Cinta aisladora (milloun) aislante electrico	UNI	4	10.120	9.615	505	5	4	40.480	38.460	2.020	38.462
7.10	Cinta vulcanizante aislante para temperaturas altas	UNI	1	34.155	33.654	501	1	1	34.155	33.654	501	
8	Limpieza final y retiro de escombros de obra	GL	1	465.844	880.000	-414.156	-89	1	465.844	880.000	-414.156	
				32.483.182	26.466.866	6.016.316		#¡REF!	148.930.659	136.346.388	12.584.271	

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Licitaciones

Abog. José Miguel Medina M.
Encargado
Coordinación y Verificación Contratua
Dirección de la U.O.C

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Comité de Evaluación

CD N° 82/2019 "MEJORAMIENTO DE LA PLAZA GUILLERMO LEOZ DE LA CIUDAD DE LUQUE"

EMPRESA: REBEKA CACERES SAGUIER

1	3	4	5									
Item* No	Descripción* *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	Unidad de Medida* *[indicar la unidad de medida]*	Cantidad* *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	PRECIO REFERENCIAL POR ITEM	MONTO OFERTADO EN GS.	DIFERENCIA PARA ABAJO	% DIFERENCIA A BAJO Y diferencia para arriba, en porcentaje	CANTIDADES	TOTAL SEGÚN PR	TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	ERROR ARITMÉTICO DE TOTAL OFERTADO
1.1	Provisión y colocación. Cartel de obra	UNI	1	750.000	734.892	15.108	2	1	750.000	734.892	15.108	
1.2	Provisión y colocación. Medidas de seguridad - vallado perimetral	GL	1	1.000.000	979.854	20.146	2	1	1.000.000	979.854	20.146	
2.1	Provisión colocación. colchón de arena lavada para base previa (e: 5cm.) para piso de adoquín	M3	15,71	69.000	67.610	1.390	2	15,71	1.083.990	1.062.153	21.837	
2.2	Provisión y colocación de pisos adoquines de color gris "Pevers"	M2	314,38	125.000	122.481	2.519	2	314,38	39.297.500	38.505.577	791.923	
2.3	Cordones de hormigón hechos in-situ. de 0,10x0,10 m. (debe estar al mismo nivel que el piso de adoquines)	ml	169,04	25.000	24.494	506	2	169,04	4.226.000	4.140.466	85.534	
3.1	Provisión y colocación de basurero clasificador de residuos (ver detalle)	UNI	4	546.000	534.932	11.068	2	4	2.184.000	2.139.728	44.272	
3.2	Provisión y colocación. Bancos metálicos con base de mamposteria y cantero (ver detalle y plano)	UNI	2	1.430.000	1.401.000	29.000	2	2	2.860.000	2.802.000	58.000	
3.3	Provisión y colocación de asientos de madera de lapacho y pintados con barniz marino, para bancos de material. (no deben estancar agua entre las vetas)	UNI	5	472.500	462.915	9.585	2	5	2.362.500	2.314.575	47.925	
3.4	Cartel con nombre de la plaza (1,50 m. de largo por 0,80 de altura) con soporte de caños	UNI	1	950.000	930.723	19.277	2	1	950.000	930.723	19.277	
3.5	Arenero. Provisión y colocación de arena para parque infantil de 30 cm. de profundidad. incluye excavación de 20 cm. de profundidad del sector para el arenero, aplanado de terrno y colocación de malla antihierbas para areneros (los cordones de hormigón ya se encuentran incluido en el rubro pisos)	M3	49,85	112.000	109.727	2.273	2	49,85	5.583.200	5.469.891	113.309	
3.6	Provisión y colocación de Parque Infantil. incluye 1 columpio p/ 3 personas, 1 trepadora, un combo de 3 sube y baja p/ 6 personas y 1 tobogan	GL	1	14.816.250	14.515.300	300.950	2	1	14.816.250	14.515.300	300.950	
3.7	Colocacion de vallas divisorias (vallas divisorias que sobraron del paseo humaita pintadas en azul y amarillo) para limitar el terreno de la plaza y el terreno del vecino	ml	35,6	15.000	14.695	305	2	35,6	534.000	523.142	10.858	
4.1	Reparacion de muro de PBC y cordones de plaza	M3	3,52	371.758	364.192	7.566	2	3,52	1.308.588	1.281.956	26.632	
4.2	Revoque exterior para bancos de material existentes , muros PBC y cordones de plaza	M2	251,25	37.000	36.247	753	2	251,25	9.296.250	9.107.059	189.191	
4.3	Enduido y pintura para exterior de bancosde material existentes , muros y cordones de plaza	M2	163,48	39.500	38.695	805	2	163,48	6.457.460	6.325.859	131.601	
4.4	Pintura sintetica de vallas que se colocaran en la plaza de color gris grafito	M2	35,6	39.500	38.694	806	2	35,6	1.406.200	1.377.506	28.694	
4.5	Pintura de alto trafico para franja de adoquines color azul y amarillo(ver detalle)	M2	7,8	132.000	129.307	2.693	2	7,8	1.029.600	1.008.595	21.005	
5.1	Revoque exterior para fuentes y monolito existentes	M2	35,87	37.000	36.245	755	2	35,87	1.327.190	1.300.108	27.082	
5.2	Enduido y pintura sintetica de bancos de material existentes, muros y cordones de plaza	M2	35,87	39.500	38.694	806	2	35,87	1.416.865	1.387.954	28.911	
5.3	Limpieza y pulido de elementos de bronce y monolito existentes	GL	1	200.000	195.917	4.083	2	1	200.000	195.917	4.083	

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Comité de Evaluación

Abog. José Miguel Medina M.
Encargado
Coordinación y Verificación Contratual
Dirección de la U.O.C.

5.4	Provision ornamentales (8 agaves palito, 6 buxus , 8 suculentas medianas, incluye el abono necesario) las plantas deben ser de baja estatura. se colocaran en la fuente entre las piedras ornamentales	GL	1	1.650.000	1.616.300	33.700	2	1	1.650.000	1.616.300	33.700	
5.5	Provisión y colocación de piedras ornamentales de canto rodado medianas blancas y oscuras (negras) para colocar dentro de la fuente existente (incluye rellenar con tierra unos 15 cm aprox. y apisonar antes de colocar las piedras ornamentales encima)	UNI	6	175.500	171.916	3.584	2	6	1.053.000	1.031.496	21.504	
6.1	Provisión y colocación de pasto (brasileño)	M2	551,14	27.000	26.449	551	2	551,14	14.880.780	14.577.102	303.678	
6.2	Provisión e instalación de sistema completo de riego automático con temporizador para programar su funcionamiento. Minimo 4 picos aspersores, con cobertura de 4,5 m. de radio, incluye cañerías, mangueras, instalación electrica, y todos los elementos necesarios, ademas de mano de obra.	GL	1	6.400.000	6.269.018	130.982	2	1	6.400.000	6.269.018	130.982	
7.1	Provisión y colocación de postes de hormigón de 9 metros de altura para luminaria (debe quedar afuera, de piso al final del poste una altura de 6 metros)	UNI	9	1.391.500	1.362.996	28.504	2	9	12.523.500	12.266.964	256.536	
7.2	Luminaria alum público LED 200W tipo paleta 220 w. reemplazo al alumbrado de la ANDE, incluye brazos para soporte de dichos artefactos	UNI	11	986.700	966.453	20.247	2	11	10.853.700	10.630.983	222.717	
7.3	Cable preensamblado de 4x16 mm	ml	117,4	8.855	8.673	182	2	117,4	1.039.577	1.018.210	21.367	
7.4	Cable impaflex de 2x2 mm.	ml	55	8.855	8.673	182	2	55	487.025	477.015	10.010	
7.5	Prensa dentada (grande)	UNI	4	22.770	22.302	468	2	4	91.080	89.208	1.872	
7.6	Prensa dentada (chica)	UNI	22	18.975	18.585	390	2	22	417.450	408.870	8.580	
7.7	Bulones de 1/2 x6,5" con tuerca y doble arandela grande	UNI	22	6.325	6.195	130	2	22	139.150	136.290	2.860	
7.8	Fotocelula con base, para cada artefacto	UNI	11	69.575	68.145	1.430	2	11	765.325	749.595	15.730	
7.9	Cinta aisladora (milloun) aislante electrico	UNI	4	10.120	9.912	208	2	4	40.480	39.648	832	
7.10	Cinta vulcanizante aislante para temperaturas altas	UNI	1	34.155	33.453	702	2	1	34.155	33.453	702	
8	Limpieza final y retiro de escombros de obra	GL	1	465.844	465.844	-	-	1	465.844	465.844	-	
				32.483.182	31.831.528	651.654		#¡REF!	148.930.659	145.913.250	3.017.409	

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Comité de Evaluación

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. José Miguel Medina M.
Encargado
Coordinación y Verificación Contratua
Dirección de la U.O.C.