MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN
DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ
Telefax: 0522-230011 e-mail: muni_repa@hotmail.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº 09 /2016 "Trabajos de Refacción del Mercado Municipal"

				CRISPIN CONSTRUCCIONES		EL SUIZO CONSTRUCCIONES	
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Unitario (Gs)**	**Total (Gs)**	**Unitario (Gs)**	**Total (Gs)**
1	**Preliminares**						
1.1	Limpieza del terreno	gl	1,00	500.000	500.000	355.000	355.000
1.2	Marcación y replanteo	gl	1,00	500.000	500.000	355.000	355.000
2	**Piso y contrapiso**						
2.1	Construcción de cordón perimetral con muro de 0,30m. Ladrillo común- h=0,40m - Incluye envarillado perimetral del muro con varilla de 8 mm	m^2	28,00	105.000	2.940.000	95.000	2.660.000
2.2	Aislación horizontal asfáltica	ml	69,80	17.500	1.221.500	13.000	907.400
2.3	Contrapiso de hº de cascotes h=10cm	m^2	123,60	35.000	4.326.000	28.000	3.460.800
2.4	Piso de baldosón de Hº 40x40 - Incluye carpeta base de piso	m^2	123,60	53.000	6.550.800	40.000	4.944.000
2.5	Demolición de piso existete, incluye nivelación para base de piso	m^2	146,00	24.500	3.577.000	17.750	2.591.500
2.6	Piso de baldosa calcarea 30x30 - Incluye carpeta base de piso	m^2	146,00	53.000	7.738.000	40.000	5.840.000
2.7	Zócalo perimetral de baldosa calcarea	ml	90,00	17.500	1.575.000	14.000	1.260.000
3	**Techo - carpinteria metalica**						
3.1	Demolició de techo existente con recuperación de materiales maderas	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3.2	Techo de estructura de perfíl metalico con aislación de membrana tipo isolan y chapas metalicas con diseño de tejas. Incluye pintura antioxidate	m^2	188,00	114.500	21.526.000	100.000	18.800.000
3.3	Canaleta de desague pluvial de chapa metalica Nº 28	ml	58,60	64.000	3.750.400	65.000	3.809.000
3.4	Desague de chapa metalica Nº 28 para canaletas	ml	14,00	64.000	896.000	95.000	1.330.000
3.5	Pintura de canaleta y desague pluvial	ml	72,60	9.500	689.700	7.100	515.460
3.6	Reparación de puertas - Incluye pintura	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	1.775.000	1.775.000
3.7	Reparación de ventanas - Incluye pintura	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	1.775.000	1.775.000
3.8	Cielorraso de PVC con estructura de caños metálicos	m^2	180,00	50.000	9.000.000	45.000	8.100.000
4	**Instalación eléctrica**						
4.1	Colocación de artefactos de iluminación de bajo consumo	bc	20,00	220.000	4.400.000	160.000	3.200.000

MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Lourdes J. Duarte B.
Responsable UOC
Municipalidad de Repatriación

4.2	Colocación de ventiladores de techo	un	9,00	480.000	4.320.000	355.000	3.195.000
4,3	Circuito de luces y tomas, cableado hasta 5m de tablero	bc	45,00	100.000	4.500.000	80.000	3.600.000
4.4	Tablero eléctrico	un	1,00	700.000	700.000	500.000	500.000
5	**Pintura**						
5.1	Pintura interior de mampostería	m^2	180,00	18.000	3.240.000	15.000	2.700.000
5.2	Pintura exterior de mampostería	m^2	150,20	18.000	2.703.600	15.000	2.253.000
5.3	limpieza final	gl	1	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
			Total		**92.654.000**		**76.426.160**

MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN * UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN * U.O.C.

Lourdes J. Duarte B.
Responsable UOC
Municipalidad de Repatriación