MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telefono Nº: 0677 210 200
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com

ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Llamado: Construcción de dos aulas en la Esc. San Francisco de Asis de Acaray Costa
Modalidad: Concurso de Ofertas
I.D. Nº: 241.378

					OBRAS DE ING. CIVIL	
Item	**CODIGO CATALOGO**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (Con IVA)**	**Precio Total (IVA)**
1	72131601-9999	CONSTRUCCION DE DOS AULAS	Gl.	1,00		
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1.1		Replanteo y Marcacion	m2	133,00	3.250	432.250
1.1.2		Excavacion p/ cimiento	m3	22,10	27.000	596.700
1.1.3		Desmonte manual de suelo blando	m3	20,00	38.000	760.000
1.1.4		Relleno	m3	46,60	150.000	6.990.000
1.2		ELEVACIONES VARIAS				0
1.2.1		Cimiento de Piedra Bruta Colocada (con cal)	m3	17,70	400.000	7.080.000
1.2.2		Nivelacion de 0,30 con cemento puzolamico	m2	20,10	150.000	3.015.000
1.2.3		Elevacion de 0,15 cm en ladrillo comun	m2	27,50	89.500	2.461.250
1.2.4		Elevacion de 0,15 cm en ladrillo PRENSADO	m2	89,10	137.800	12.277.980
1.2.5		Elevación de 0,30 cm en ladrillo PRENSADO	m2	69,50	155.000	10.772.500
1.2.6		Pilar de Mamposteria (ladrillo prensado)	ml	11,70	100.000	1.170.000
1.2.7		Nucleo de HA dentro del pilar de mamposteria (armada 4 Ø6)	ml	13,70	150.000	2.055.000
1.2.8		Encadenado inferior de HA, 27cmx15cm (armada 4 Ø10, estribos Ø6 c/20cm)	ml	67,00	150.000	10.050.000
1.2.9		Encadenado superior de HA, 27cmx15cm (armada 4 Ø10, estribos Ø6 c/20cm)	ml	67,00	150.000	10.050.000
1.2.10		Viga cumbrera de HIERR0 PERFILADO	UN	1,00	5.100.000	5.100.000
1.3		AISLACIONES Y ENVARILLADOS				0
1.3.1		Aislacion horizontal	ml	47,50	25.000	1.187.500
1.4		CUBIERTA				0
1.4.1		Techo de Tejas españolas sobre tejuelones (maderamen curupay,yvyrapyta	m2	155,40	199.850	31.056.690
1.5		PISO				0
1.5.1		Contrapiso	m2	125,00	35.000	4.375.000
1.5.2		Piso Cerámico 30x 30	m2	125,00	80.000	10.000.000
1.5.3		Zocalo	ml	76,20	20.000	1.524.000
1.6		REVESTIMIENTOS				0
1.6.1		Revoque	m2	195,80	30.000	5.874.000
1.7		PINTURAS				0
1.7.1		Al latex interior con enduido	m2	87,40	40.000	3.496.000
1.7.2		Al latex exterior con enduido	m2	65,90	40.000	2.636.000
1.7.3		Pintura de pizarron	m2	10,00	50.000	500.000
1.7.4		Tejuelon al barniz	m2	155,40	20.000	3.108.000
1.7.5		Tratamiento ladrillo visto	m2	223,60	20.000	4.472.000
1.7.6		Pintura de puerta	m2	6,70	35.000	234.500
1.7.7		Pintura metalica balancines	m2	21,60	35.000	756.000
1.8		INSTALACION ELECTRICA				0

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Cuna de Paraguayidad
COORDINACION M.O.C.

	1.8.1	Electroductos, llaves termomagneticas, apliques y artefactos	Gl	1,00	5.300.000	5.300.000
	1.8.2	Ventiladores de techo	Un	4,00	450.000	1.800.000
1.9		**CARPINTERIA DE MADERA**				0
	1.9.1	Marco de madera	un	2,00	399.240	798.480
	1.9.2	Puerta tablero (cedro o peterevy)	un	2,00	1.000.000	2.000.000
1.10		**CARPINTERIA METALICA**				0
	1.10.1	Balancines de Metal	m2	10,80	450.000	4.860.000
	1.10.2	Cartel de Obras	Un	1,00	477.000	477.000
1.11		**VIDRIOS**				0
	1.11.1	Vidrios (2mm incoloro)	m2	10,80	185.000	1.998.000
1.12		**LIMPIEZA FINAL DE OBRA**				0
	1.12.1	Limpieza final de obra	m2	133,00	11.550	1.536.150
					Total	**Gs 160.800.000**

MUNICIPALIDAD DE ITAPE

.....

Victor H. Denis Denis
Coordinador de la UOC