Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°69/2023 CON ID N° 434384 -" CONSTRUCCIÓN DE SSHH, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COL. NAC. DE EMD JOSÉ ELIZARDO AQUINO, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

CORPORACION LEMURIA S.A. RUC N° 80048624-2 CORREO: info@clemsa.com.py

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de
1	Cartel de Obra Estándar - dimensiones: 2,00 x 1,20 mts	M2	CORPORACION LEMURIA S.A	NACIONAL	562.688	2,4	439.560	1.054.944	-123.128	-21,88%
2	Medidas de Seguridad - Vallado perimetral	ml	CORPORACION LEMURIA S.A	NACIONAL	97.966	16	103.500	1.656.000	5.534	5,65%
3	Marcación y replanteo de obra	M2	CORPORACION LEMURIA S.A	NACIONAL	6.602	46,06	7.262	334.488	660	10,00%
4	Excavación de tierra para cimiento/fundación, con acarreo de material	M3	CORPORACION LEMURIA S.A	NACIONAL	37.963	13,26	39.600	525.096	1.637	4,31%
5	Carga de Cimiento de PBC. (a. 0,45 y h, 0,60)	M3	CORPORACION LEMURIA S.A	NACIONAL	484.708	7,92	346.500	2.744.280	-138.208	-28,51%
6	Excavación para Zapata (1.20 h)	M3	CORPORACION LEMURIA S.A	NACIONAL	52.710	3,45	43.200	149.040	-9.510	-18,04%
7	Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	M3	CORPORACION LEMURIA S.A	NACIONAL	2.062.558	1,29	1.944.000	2.507.760	-118.558	-5,75%
8	Pilares de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. (dimensiones 0,20 x 0,25)	M3	CORPORACION LEMURIA S.A	NACIONAL	2.851.545	0,44	2.602.800	1.145.232	-248.745	-8,72%
9	Encadenado HºAº Inferior de 13x27 cm- 1:2:4 (arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	CORPORACION LEMURIA S.A	NACIONAL	2.228.420	0,98	2.106.000	2.063.880	-122.420	-5,49%
10	Encadenado HºAº Superior de 13x27 cm- 1:2:4 (arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	CORPORACION LEMURIA S.A	NACIONAL	2.228.420	0,91	2.106.000	1.916.460	-122.420	-5,49%
11	Viga Cumbrera de HºAº de 0,20x0,45	M3	CORPORACION LEMURIA S.A	NACIONAL	2.923.278	0,34	2.538.000	862.920	-385.278	-13,18%
12	Puente de HºAº (De uso Peatonal)	M3	CORPORACION LEMURIA S.A	NACIONAL	3.066.952	0,21	2.646.000	555.660	-420.952	-13,73%
13	Relleno y compactación con provisión de material	M3	CORPORACION LEMURIA S.A	NACIONAL	90.280	3,23	42.120	136.048	-48.160	-53,35%
14	Aislación horizontal 0,15 con pintura impermeabilizante asfáltica (en U)	ml	CORPORACION LEMURIA S.A	NACIONAL	23.623	21,43	20.520	439.744	-3.103	-13,14%
15	Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes, ancho 0,30m	M2	CORPORACION LEMURIA S.A	NACIONAL	218.870	16,03	185.760	2.977.733	-33.110	-15,13%
16	Muro de ladrillo común visto (0,15m)	M2	CORPORACION LEMURIA S.A	NACIONAL	126.856	62,06	94.050	5.836.743	-32.806	-25,86%
17	Envarillado bajo y sobre aberturas 2 hiladas con 3 varillas Ø 8 mm	ml	CORPORACION LEMURIA S.A	NACIONAL	25.111	15,36	25.875	397.440	764	3,04%
18	Provision + Colocacion de techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina c/ tirantes pre fabricados de Hº Aº	M2	CORPORACION LEMURIA S.A	NACIONAL	437.632	30,71	300.000	9.213.000	-137.632	-31,45%
19	Revoque de paredes interiores a dos capas (revoque con hidrófugo)	M2	CORPORACION LEMURIA S.A	NACIONAL	52.611	85,59	31.680	2.711.491	-20.931	-39,78%
20	Revoque de paredes exteriores a dos capas (revoque con hidrófugo)	M2	CORPORACION LEMURIA S.A	NACIONAL	52.611	44,02	31.680	1.394.554	-20.931	-39,78%
21	Revoque de Vigas de HºAº con hidrófugo	M2	CORPORACION LEMURIA S.A	NACIONAL	64.733	4,65	34.650	161.123	-30.083	-46,47%
22	Revoque de pilar de H°A°	M2	CORPORACION LEMURIA S.A	NACIONAL	52.611	0,98	34.650	33.957	-17.961	-34,14%
23	Contrapiso de H° de Cascotes esp.: 10cm (interior SSHH)	M2	CORPORACION LEMURIA S.A	NACIONAL	51.402	17,03	44.550	758.687	-6.852	-13,33%
24	Contrapiso de H° de Cascotes esp.: 10cm (exterior)	M2	CORPORACION LEMURIA S.A	NACIONAL	51.402	24,96	44.550	1.111.968	-6.852	-13,33%
25	Carpeta de regularización	M2	CORPORACION LEMURIA S.A	NACIONAL	36.597	17,03	26.730	455.212	-9.867	-26,96%
26	Provisión + Colocación de piso cerámico con separadores (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante)	M2	CORPORACION LEMURIA S.A	NACIONAL	118.031	17,03	97.200	1.655.316	-20.831	-17,65%
27	Provisión + Colocación de Baldosón de H° (40x40x3cm)- incluye material y mano de obra	M2	CORPORACION LEMURIA S.A	NACIONAL	97.044	24,96	82.863	2.068.260	-14.181	-14,61%
28	Piso de Alisada de cemento - material y MDO	M2	CORPORACION LEMURIA S.A	NACIONAL	47.089	24,96	29.700	741.312	-17.389	-36,93%
29	Marco 0,15 y puerta para boxes-baño 0,70 x 1,50	UNI	CORPORACION LEMURIA S.A	NACIONAL	504.795	5	495.000	2.475.000	-9.795	-1,94%
30	Puerta metálica, chapa plegada Nro. 20 ancho 0,90m (terminación se contempla en el rubro de pinturas).	UNI	CORPORACION LEMURIA S.A	NACIONAL	1.210.403	1	1.089.000	1.089.000	-121.403	-10,03%
31	Ventana Tipo Batiente de 1,00 x 0,50 - con colocación	M2	CORPORACION LEMURIA S.A	NACIONAL	592.069	4	429.660	1.718.640	-162.409	-27,43%
32	Provisión y colocación Vidrios crudos e:4mm	M2	CORPORACION LEMURIA S.A	NACIONAL	178.679	2,2	148.500	326.700	-30.179	-16,89%
33	Pintura de paredes revocadas interior al agua blanco o Color	M2	CORPORACION LEMURIA S.A	NACIONAL	27.045	46,31	23.760	1.100.326	-3.285	-12,15%
34	Pintura de paredes revocadas exterior al agua blanco o Color	M2	CORPORACION LEMURIA S.A	NACIONAL	27.045	44,02	24.750	1.089.495	-2.295	-8,49%

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Maldonado
U.O.C de la
Municipalidad Luque

Municipalidad de Luque
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C

María Victoria Jiménez D.
Jefe de Depto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dra. Nilda Romero Cousirat
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

35	Pintura de Aberturas de madera c/ Barniz	M2	CORPORACION LEMURIA S.A.	NACIONAL	43.736	14	31.680	443.520	-12.056	-27,57%
36	Pintura de aberturas Metálicas con Pintura Sintética- incluye mano de obra	M2	CORPORACION LEMURIA S.A.	NACIONAL	39.224	11,44	33.660	385.070	-5.564	-14,19%
37	Pintura de Viga Cumbrera al agua blanco o color	M2	CORPORACION LEMURIA S.A.	NACIONAL	27.045	46,31	28.800	1.333.728	1.755	6,49%
38	Pintura de terminacion de tejas / tejuelones	M2	CORPORACION LEMURIA S.A.	NACIONAL	25.008	30,71	21.780	668.864	-3.228	-12,91%
39	Pintura de tirantes de H°A° (al látex sin enduido) - incluye mano de obra	M2	CORPORACION LEMURIA S.A.	NACIONAL	20.641	20,09	19.800	397.782	-841	-4,07%
40	Base previa p/ colocación de revestido cerámico	M2	CORPORACION LEMURIA S.A.	NACIONAL	5.887	34,14	4.950	168.993	-937	-15,92%
41	'De azulejos (incluye base previa, material y mano de obra)	M2	CORPORACION LEMURIA S.A.	NACIONAL	102.609	34,14	79.200	2.703.888	-23.409	-22,81%
42	Espejos con marco de aluminio (2 de 1,50 x0,50)	M2	CORPORACION LEMURIA S.A.	NACIONAL	138.092	1,5	118.800	178.200	-19.292	-13,97%
43	Mamparas ciega de eucatex 35mm (1,20x0,50)	M2	CORPORACION LEMURIA S.A.	NACIONAL	193.328	3	158.400	475.200	-34.928	-18,07%
44	Provisión y colocación de Tablero seccional	UNI	CORPORACION LEMURIA S.A.	NACIONAL	250.789	1	194.370	194.370	-56.419	-22,50%
45	Alimentación al tablero existente con cable de 4mm	GL	CORPORACION LEMURIA S.A.	NACIONAL	500.334	1	388.740	388.740	-111.594	-22,30%
46	Instalación eléctrica de artefactos- Boca de conexión (2 tomas y 7 artefactos)	UNI	CORPORACION LEMURIA S.A.	NACIONAL	85.353	9	74.250	668.250	-11.103	-13,01%
47	Provisión y colocación de Artefacto fluorescente 1x40 W	UNI	CORPORACION LEMURIA S.A.	NACIONAL	135.732	7	99.000	693.000	-36.732	-27,06%
48	Pozo negro para terreno absorbente muros con junta seca. Con bóveda de ladrillo. (diámetro de 2,5m y profundidad de 3m)	UNI	CORPORACION LEMURIA S.A.	NACIONAL	4.201.400	1	3.960.000	3.960.000	-241.400	-5,75%
49	Cámara Séptica de ladrillos comunes tapa de H° A° (MAT + MDO)	GL	CORPORACION LEMURIA S.A.	NACIONAL	1.821.466	1	1.782.000	1.782.000	-39.466	-2,17%
50	Instalación Cloacal - incluye cañerias, conexiones y mano de obra (incluye todas las conexiones hasta el pozo absorvente)	UNI	CORPORACION LEMURIA S.A.	NACIONAL	886.556	1	693.000	693.000	-193.556	-21,83%
51	Instalación Hidráulica - incluye cañerias, conexiones y mano de obra	UNI	CORPORACION LEMURIA S.A.	NACIONAL	1.004.001	1	801.900	801.900	-202.101	-20,13%
52	Inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	CORPORACION LEMURIA S.A.	NACIONAL	493.428	5	332.640	1.663.200	-160.788	-32,59%
53	Grifería - incluye material y mano de obra	UNI	CORPORACION LEMURIA S.A.	NACIONAL	120.981	6	49.500	297.000	-71.481	-59,08%
54	Lavatorio con pedestal - incluye material y mano de obra	UNI	CORPORACION LEMURIA S.A.	NACIONAL	531.571	6	455.400	2.732.400	-76.171	-14,33%
55	Mingitorio - incluye material y mano de obra	UNI	CORPORACION LEMURIA S.A.	NACIONAL	517.422	3	445.500	1.336.500	-71.922	-13,90%
56	Cisterna alta - incluye material y mano de obra	UNI	CORPORACION LEMURIA S.A.	NACIONAL	74.335	5	90.000	450.000	15.665	21,07%
57	Tapa de inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	CORPORACION LEMURIA S.A.	NACIONAL	80.027	5	29.700	148.500	-50.327	-62,89%
58	Portarrollos de loza de embutir 15x15	UNI	CORPORACION LEMURIA S.A.	NACIONAL	54.083	5	44.550	222.750	-9.533	-17,63%
59	Rejilla de Hierro de 15x15 cm	UNI	CORPORACION LEMURIA S.A.	NACIONAL	52.017	2	34.650	69.300	-17.367	-33,39%
60	Registro cloacal 60X60X50 cm Tapa metal Ctratapa cto. MAT+MDO.	UNI	CORPORACION LEMURIA S.A.	NACIONAL	534.118	2	415.800	831.600	-118.318	-22,15%
61	Canaletas y bajadas pluviales, canaleta alero moldura chapa galvanizada, desarrollo 33cm	ml	CORPORACION LEMURIA S.A.	NACIONAL	66.044	21,5	65.340	1.404.810	-704	-1,07%
62	Pintura de canaletas de desagüe pluvial con fondo galvanizado. Previo ácido. MAT+MDO.	M2	CORPORACION LEMURIA S.A.	NACIONAL	44.367	6,45	24.750	159.638	-19.617	-44,22%
63	Desagüe pluvial de patio, incluye materiales, MDO y registros.	ml	CORPORACION LEMURIA S.A.	NACIONAL	220.147	16,7	217.800	3.637.260	-2.347	-1,07%
64	Limpieza Final (incluye acarreo de escombros)	M2	CORPORACION LEMURIA S.A.	NACIONAL	7.925	50	3.960	198.000	-3.965	-50,03%
	TOTAL							82.494.969		

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Dra. Tania Barrera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.
Fernando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°69/2023 CON ID N° 434384 -" CONSTRUCCIÓN DE SSHH, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COL. NAC. DE EMD JOSÉ ELIZARDO AQUINO, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

E.M. CONSTRUCCIONES RUC N° 3637541-1 CORREO: e.m. construcciones@outlook.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la
1	Cartel de Obra Estándar - dimensiones: 2,00 x 1,20 mts	M2	E.M CONSTRUCCIONES	NACIONAL	562.688	2,4	550.800	1.321.920	-11.888	-2.11%
2	Medidas de Seguridad - Vallado perimetral	ml	E.M CONSTRUCCIONES	NACIONAL	97.966	16	78.399	1.254.384	-19.567	-19.97%
3	Marcación y replanteo de obra	M2	E.M CONSTRUCCIONES	NACIONAL	6.602	46,06	6.250	287.875	-352	-5.33%
4	Excavación de tierra para cimiento/fundación, con acarreo de material	M3	E.M CONSTRUCCIONES	NACIONAL	37.963	13,26	41.650	552.279	3.687	9.71%
5	Carga de Cimiento de PBC. (a. 0,45 y h. 0,60)	M3	E.M CONSTRUCCIONES	NACIONAL	484.708	7,92	447.330	3.542.854	-37.378	-7.71%
6	Excavación para Zapata (1.20 h)	M3	E.M CONSTRUCCIONES	NACIONAL	52.710	3,45	51.120	176.364	-1.590	-3.02%
7	Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	M3	E.M CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2.062.558	1,29	2.630.210	3.392.971	567.652	27,52%
8	Pilares de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. (dimensiones 0,20 x 0,25)	M3	E.M CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2.851.545	0,44	3.018.315	1.328.059	166.770	5,85%
9	Encadenado HºAº Inferior de 13x27 cm- 1:2:4 (arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	E.M CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2.228.420	0,98	2.730.000	2.675.400	501.580	22,51%
10	Encadenado HºAº Superior de 13x27 cm- 1:2:4 (arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	E.M CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2.228.420	0,91	2.860.000	2.602.600	631.580	28,34%
11	Viga Cumbrera de HºAº de 0,20x0,45	M3	E.M CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2.923.278	0,34	2.970.000	1.009.800	46.722	1,60%
12	Puente de HºAº (De uso Peatonal)	M3	E.M CONSTRUCCIONES	NACIONAL	3.066.952	0,21	2.730.000	573.300	-336.952	-10,99%
13	Relleno y compactación con provisión de material	M3	E.M CONSTRUCCIONES	NACIONAL	90.280	3,23	99.200	320.416	8.920	9,88%
14	Aislación horizontal 0,15 con pintura impermeabilizante asfáltica (en U)	ml	E.M CONSTRUCCIONES	NACIONAL	23.623	21,43	23.680	507.462	57	0,24%
15	Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes, ancho 0,30m	M2	E.M CONSTRUCCIONES	NACIONAL	218.870	16,03	205.336	3.291.536	-13.534	-6,18%
16	Muro de ladrillo común visto (0,15m)	M2	E.M CONSTRUCCIONES	NACIONAL	126.856	62,06	113.294	7.031.026	-13.562	-10,69%
17	Envarillado bajo y sobre aberturas 2 hiladas con 3 varillas Ø 8 mm	ml	E.M CONSTRUCCIONES	NACIONAL	25.111	15,36	38.500	591.360	13.389	53,32%
18	Provision + Colocacion de techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina c/ tirantes pre fabricados de Hº Aº	M2	E.M CONSTRUCCIONES	NACIONAL	437.632	30,71	357.000	10.963.470	-80.632	-18,42%
19	Revoque de paredes interiores a dos capas (revoque con hidrófugo)	M2	E.M CONSTRUCCIONES	NACIONAL	52.611	85,59	46.098	3.945.528	-6.513	-12,38%
20	Revoque de paredes exteriores a dos capas (revoque con hidrófugo)	M2	E.M CONSTRUCCIONES	NACIONAL	52.611	44,02	46.098	2.029.234	-6.513	-12,38%
21	Revoque de Vigas de HºAº con hidrófugo	M2	E.M CONSTRUCCIONES	NACIONAL	64.733	4,65	46.448	215.983	-18.285	-28,25%
22	Revoque de pilar de H°A°	M2	E.M CONSTRUCCIONES	NACIONAL	52.611	0,98	43.351	42.484	-9.260	-17,60%
23	Contrapiso de H° de Cascotes esp.: 10cm (interior SSHH)	M2	E.M CONSTRUCCIONES	NACIONAL	51.402	17,03	41.720	710.492	-9.682	-18,84%
24	Contrapiso de H° de Cascotes esp.: 10cm (exterior)	M2	E.M CONSTRUCCIONES	NACIONAL	51.402	24,96	41.720	1.041.331	-9.682	-18,84%
25	Carpeta de regularización	M2	E.M CONSTRUCCIONES	NACIONAL	36.597	17,03	32.769	558.056	-3.828	-10,46%
26	Provisión + Colocación de piso cerámico con separadores (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante)	M2	E.M CONSTRUCCIONES	NACIONAL	118.031	17,03	94.625	1.611.464	-23.406	-19,83%
27	Provisión + Colocación de Baldosón de H° (40x40x3cm)- incluye material y mano de obra	M2	E.M CONSTRUCCIONES	NACIONAL	97.044	24,96	96.900	2.418.624	-144	-0,15%
28	Piso de Alisada de cemento - material y MDO	M2	E.M CONSTRUCCIONES	NACIONAL	47.089	24,96	43.320	1.081.267	-3.769	-8,00%
29	Marco 0,15 y puerta para boxes-baño 0,70 x 1,50	UNI	E.M CONSTRUCCIONES	NACIONAL	504.795	5	511.620	2.558.100	6.825	1,35%
30	Puerta metálica, chapa plegada Nro. 20 ancho 0,90m (terminación se contempla en el rubro de pinturas).	UNI	E.M CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.210.403	1	1.125.000	1.125.000	-85.403	-7,06%
31	Ventana Tipo Batiente de 1,00 x 0,50 - con colocación	M2	E.M CONSTRUCCIONES	NACIONAL	592.069	4	475.000	1.900.000	-117.069	-19,77%
32	Provisión y colocación Vidrios crudos e:4mm	M2	E.M CONSTRUCCIONES	NACIONAL	178.679	2,2	150.000	330.000	-28.679	-16,05%
33	Pintura de paredes revocadas interior al agua blanco o Color	M2	E.M CONSTRUCCIONES	NACIONAL	27.045	46,31	25.000	1.157.750	-2.045	-7,56%
34	Pintura de paredes revocadas exterior al agua blanco o Color	M2	E.M CONSTRUCCIONES	NACIONAL	27.045	44,02	25.000	1.100.500	-2.045	-7,56%
35	Pintura de Aberturas de madera c/ Barniz	M2	E.M CONSTRUCCIONES	NACIONAL	43.736	14	32.500	455.000	-11.236	-25,69%
36	Pintura de aberturas Metálicas con Pintura Sintética- incluye mano de obra	M2	E.M CONSTRUCCIONES	NACIONAL	39.224	11,44	32.500	371.800	-6.724	-17,14%
37	Pintura de Viga Cumbrera al agua blanco o color	M2	E.M CONSTRUCCIONES	NACIONAL	27.045	46,31	25.000	1.157.750	-2.045	-7,56%
38	Pintura de terminacion de tejas / tejuelones	M2	E.M CONSTRUCCIONES	NACIONAL	25.008	30,71	22.000	675.620	-3.008	-12,03%
39	Pintura de tirantes de H°A° (al látex sin enduido) - incluye mano de obra	M2	E.M CONSTRUCCIONES	NACIONAL	20.641	20,09	24.850	499.237	4.209	20,39%
40	Base previa p/ colocación de revestido cerámico	M2	E.M CONSTRUCCIONES	NACIONAL	5.887	34,14	4.800	163.872	-1.087	-18,46%
41	'De azulejos (incluye base previa, material y mano de obra)	M2	E.M CONSTRUCCIONES	NACIONAL	102.609	34,14	111.948	3.821.905	9.339	9,10%
42	Espejos con marco de aluminio (2 de 1,50 x0,50)	M2	E.M CONSTRUCCIONES	NACIONAL	138.092	1,5	330.000	495.000	191.908	138,97%
43	Mamparas ciega de eucatex 35mm (1,20x0,50)	M2	E.M CONSTRUCCIONES	NACIONAL	193.328	3	187.500	562.500	-5.828	-3,01%

Arq. Adrián Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad de Luque

Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la Municipalidad Luque

Dra. Maria Victoria Jiménez D.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dra. Tania Bavera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

44	Provisión y colocación de Tablero seccional	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	250.789	1	330.000	330.000	79.211	**31,58%**
45	Alimentación al tablero existente con cable de 4mm	GL	E.M. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	500.334	1	440.000	440.000	-60.334	-12,06%
46	Instalación eléctrica de artefactos- Boca de conexión (2 tomas y 7 artefactos)	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	85.353	9	88.000	792.000	2.647	3,10%
47	Provisión y colocación de Artefacto fluorescente 1x40 W	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	135.732	7	132.000	924.000	-3.732	-2,75%
48	Pozo negro para terreno absorbente muros con junta seca. Con bóveda de ladrillo. (diámetro de 2,5m y profundidad de 3m)	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	4.201.400	1	4.620.000	4.620.000	418.600	9,96%
49	Cámara Séptica de ladrillos comunes tapa de H° A° (MAT + MDO)	GL	E.M. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.821.466	1	3.135.000	3.135.000	1.313.534	**72,11%**
50	Instalación Cloacal - incluye cañerías, conexiones y mano de obra (incluye todas las conexiones hasta el pozo absorvente)	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	886.556	1	752.216	752.216	-134.340	-15,15%
51	Instalación Hidráulica - incluye cañerías, conexiones y mano de obra	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.004.001	1	888.598	888.598	-115.403	-11,49%
52	Inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	493.428	5	375.000	1.875.000	-118.428	**-24,00%**
53	Grifería - incluye material y mano de obra	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	120.981	6	102.000	612.000	-18.981	-15,69%
54	Lavatorio con pedestal - incluye material y mano de obra	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	531.571	6	420.000	2.520.000	-111.571	**-20,99%**
55	Mingitorio - incluye material y mano de obra	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	517.422	3	420.000	1.260.000	-97.422	-18,83%
56	Cisterna alta - incluye material y mano de obra	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	74.335	5	69.000	345.000	-5.335	-7,18%
57	Tapa de inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	80.027	5	84.600	423.000	4.573	5,71%
58	Portarrollos de loza de embutir 15x15	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	54.083	5	45.000	225.000	-9.083	-16,79%
59	Rejilla de Hierro de 15x15 cm	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	52.017	2	66.000	132.000	13.983	**26,88%**
60	Registro cloacal 60X60X50 cm Tapa metal Ctratapa cto. MAT+MDO.	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	534.118	2	502.260	1.004.520	-31.858	-5,96%
61	Canaletas y bajadas pluviales, canaleta alero moldura chapa galvanizada, desarrollo 33cm	ml	E.M. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	66.044	21,5	86.250	1.854.375	20.206	**30,59%**
62	Pintura de canaletas de desagüe pluvial con fondo galvanizado. Previo ácido. MAT+MDO.	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	44.367	6,45	33.000	212.850	-11.367	**-25,62%**
63	Desagüe pluvial de patio, incluye materiales, MDO y registros.	ml	E.M. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	220.147	16,7	180.000	3.006.000	-40.147	-18,24%
64	Limpieza Final (incluye acarreo de escombros)	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	7.925	50	6.350	317.500	-1.575	-19,87%
	TOTAL							**97.120.630**		

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

Dra. Tania Bavera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

Dr. Alfredo Maldonado
Director de la U.O.C de la Municipalidad Luque

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°69/2023 CON ID N° 434384 -" CONSTRUCCIÓN DE SSHH, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COL. NAC. DE EMD JOSÉ ELIZARDO AQUINO, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

TES INGENIERIA RUC N° 2292560-0 CORREO: tesingenieria@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de
1	Cartel de Obra Estándar - dimensiones: 2,00 x 1,20 mts	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	562.688	2,4	480.000	1.152.000	-82.688	-14,70%
2	Medidas de Seguridad - Vallado perimetral	ml	TES INGENIERIA	NACIONAL	97.966	16	85.000	1.360.000	-12.966	-13,24%
3	Marcación y replanteo de obra	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	6.602	46,06	5.700	262.542	-902	-13,66%
4	Excavación de tierra para cimiento/fundación, con acarreo de material	M3	TES INGENIERIA	NACIONAL	37.963	13,26	35.000	464.100	-2.963	-7,80%
5	Carga de Cimiento de PBC. (a. 0,45 y h, 0,60)	M3	TES INGENIERIA	NACIONAL	484.708	7,92	410.000	3.247.200	-74.708	-15,41%
6	Excavación para Zapata (1.20 h)	M3	TES INGENIERIA	NACIONAL	52.710	3,45	47.000	162.150	-5.710	-10,83%
7	Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	M3	TES INGENIERIA	NACIONAL	2.062.558	1,29	1.800.000	2.322.000	-262.558	-12,73%
8	Pilares de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. (dimensiones 0,20 x 0,25)	M3	TES INGENIERIA	NACIONAL	2.851.545	0,44	2.500.000	1.100.000	-351.545	-12,33%
9	Encadenado HºAº Inferior de 13x27 cm- 1:2:4 (arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	TES INGENIERIA	NACIONAL	2.228.420	0,98	1.900.000	1.862.000	-328.420	-14,74%
10	Encadenado HºAº Superior de 13x27 cm- 1:2:4 (arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	TES INGENIERIA	NACIONAL	2.228.420	0,91	1.900.000	1.729.000	-328.420	-14,74%
11	Viga Cumbrera de HºAº de 0,20x0,45	M3	TES INGENIERIA	NACIONAL	2.923.278	0,34	2.650.000	901.000	-273.278	-9,35%
12	Puente de HºAº (De uso Peatonal)	M3	TES INGENIERIA	NACIONAL	3.066.952	0,21	2.600.000	546.000	-466.952	-15,23%
13	Relleno y compactación con provisión de material	M3	TES INGENIERIA	NACIONAL	90.280	3,23	77.000	248.710	-13.280	-14,71%
14	Aislación horizontal 0,15 con pintura impermeabilizante asfáltica (en U)	ml	TES INGENIERIA	NACIONAL	23.623	21,43	20.000	428.600	-3.623	-15,34%
15	Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes, ancho 0,30m	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	218.870	16,03	190.000	3.045.700	-28.870	-13,19%
16	Muro de ladrillo común visto (0,15m)	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	126.856	62,06	113.000	7.012.780	-13.856	-10,92%
17	Envarillado bajo y sobre aberturas 2 hiladas con 3 varillas Ø 8 mm	ml	TES INGENIERIA	NACIONAL	25.111	15,36	21.500	330.240	-3.611	-14,38%
18	Provision + Colocacion de techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina c/ tirantes pre fabricados de Hº Aº	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	437.632	30,71	385.000	11.823.350	-52.632	-12,03%
19	Revoque de paredes interiores a dos capas (revoque con hidrófugo)	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	52.611	85,59	45.000	3.851.550	-7.611	-14,47%
20	Revoque de paredes exteriores a dos capas (revoque con hidrófugo)	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	52.611	44,02	45.000	1.980.900	-7.611	-14,47%
21	Revoque de Vigas de HºAº con hidrófugo	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	64.733	4,65	55.000	255.750	-9.733	-15,04%
22	Revoque de pilar de H°A°	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	52.611	0,98	45.000	44.100	-7.611	-14,47%
23	Contrapiso de H° de Cascotes esp.: 10cm (interior SSHH)	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	51.402	17,03	44.000	749.320	-7.402	-14,40%
24	Contrapiso de H° de Cascotes esp.: 10cm (exterior)	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	51.402	24,96	44.000	1.098.240	-7.402	-14,40%
25	Carpeta de regularización	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	36.597	17,03	31.500	536.445	-5.097	-13,93%
26	Provisión + Colocación de piso cerámico con separadores (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante)	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	118.031	17,03	100.500	1.711.515	-17.531	-14,85%
27	Provisión + Colocación de Baldosón de H° (40x40x3cm)- incluye material y mano de obra	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	97.044	24,96	82.500	2.059.200	-14.544	-14,99%
28	Piso de Alisada de cemento - material y MDO	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	47.089	24,96	40.100	1.000.896	-6.989	-14,84%
29	Marco 0,15 y puerta para boxes-baño 0,70 x 1,50	UNI	TES INGENIERIA	NACIONAL	504.795	5	430.000	2.150.000	-74.795	-14,82%
30	Puerta metálica, chapa plegada Nro. 20 ancho 0,90m (terminación se contempla en el rubro de pinturas).	UNI	TES INGENIERIA	NACIONAL	1.210.403	1	1.030.000	1.030.000	-180.403	-14,90%
31	Ventana Tipo Batiente de 1,00 x 0,50 - con colocación	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	592.069	4	504.000	2.016.000	-88.069	-14,87%
32	Provisión y colocación Vidrios crudos e:4mm	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	178.679	2,2	152.000	334.400	-26.679	-14,93%
33	Pintura de paredes revocadas interior al agua blanco o Color	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	27.045	46,31	23.000	1.065.130	-4.045	-14,96%
34	Pintura de paredes revocadas exterior al agua blanco o Color	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	27.045	44,02	23.000	1.012.460	-4.045	-14,96%
35	Pintura de Aberturas de madera c/ Barniz	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	43.736	14	37.500	525.000	-6.236	-14,26%
36	Pintura de aberturas Metálicas con Pintura Sintética- incluye mano de obra	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	39.224	11,44	33.500	383.240	-5.724	-14,59%
37	Pintura de Viga Cumbrera al agua blanco o color	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	27.045	46,31	23.000	1.065.130	-4.045	-14,96%
38	Pintura de terminacion de tejas / tejuelones	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	25.008	30,71	21.500	660.265	-3.508	-14,03%
39	Pintura de tirantes de H°A° (al látex sin enduido) - incluye mano de obra	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	20.641	20,09	17.700	355.593	-2.941	-14,25%
40	Base previa p/ colocación de revestido cerámico	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	5.887	34,14	5.000	170.700	-887	-15,07%
41	'De azulejos (incluye base previa, material y mano de obra)	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	102.609	34,14	87.500	2.987.250	-15.109	-14,72%
42	Espejos con marco de aluminio (2 de 1,50 x0,50)	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	138.092	1,5	117.500	176.250	-20.592	-14,91%
43	Mamparas ciega de eucatex 35mm (1,20x0,50)	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	193.328	3	164.500	493.500	-28.828	-14,91%
44	Provisión y colocación de Tablero seccional	UNI	TES INGENIERIA	NACIONAL	250.789	1	215.000	215.000	-35.789	-14,27%
45	Alimentación al tablero existente con cable de 4mm	GL	TES INGENIERIA	NACIONAL	500.334	1	425.500	425.500	-74.834	-14,96%
46	Instalación eléctrica de artefactos- Boca de conexión (2 tomas y 7 artefactos)	UNI	TES INGENIERIA	NACIONAL	85.353	9	75.000	675.000	-10.353	-12,13%
47	Provisión y colocación de Artefacto fluorescente 1x40 W	UNI	TES INGENIERIA	NACIONAL	135.732	7	115.000	805.000	-20.732	-15,27%
48	Pozo negro para terreno absorbente muros con junta seca. Con bóveda de ladrillo. (diámetro de 2,5m y profundidad de 3m)	UNI	TES INGENIERIA	NACIONAL	4.201.400	1	3.600.000	3.600.000	-601.400	-14,31%
49	Cámara Séptica de ladrillos comunes tapa de H° A° (MAT + MDO)	GL	TES INGENIERIA	NACIONAL	1.821.466	1	1.550.000	1.550.000	-271.466	-14,90%

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Dra. Tania Bavera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

Abog. Olga Victoria Jiménez Z.
Dpto. Adm. Judicial
Encargada de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dr. Arturo Maldonado
Jefe de la U.O.C.
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C

50	Instalación Cloacal - incluye cañerías, conexiones y mano de obra (incluye todas las conexiones hasta el pozo absorvente)	UNI	TES INGENIERIA	NACIONAL	886.556	1	755.000	755.000	-131.556	-14.84%
51	Instalación Hidráulica - incluye cañerías, conexiones y mano de obra	UNI	TES INGENIERIA	NACIONAL	1.004.001	1	855.000	855.000	-149.001	-14.84%
52	Inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	TES INGENIERIA	NACIONAL	493.428	5	420.000	2.100.000	-73.428	-14.88%
53	Grifería - incluye material y mano de obra	UNI	TES INGENIERIA	NACIONAL	120.981	6	103.000	618.000	-17.981	-14.86%
54	Lavatorio con pedestal - incluye material y mano de obra	UNI	TES INGENIERIA	NACIONAL	531.571	6	452.000	2.712.000	-79.571	-14.97%
55	Mingitorio - incluye material y mano de obra	UNI	TES INGENIERIA	NACIONAL	517.422	3	442.000	1.326.000	-75.422	-14.58%
56	Cisterna alta - incluye material y mano de obra	UNI	TES INGENIERIA	NACIONAL	74.335	5	63.500	317.500	-10.835	-14.58%
57	Tapa de inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	TES INGENIERIA	NACIONAL	80.027	5	68.100	340.500	-11.927	-14.90%
58	Portarrollos de loza de embutir 15x15	UNI	TES INGENIERIA	NACIONAL	54.083	5	46.000	230.000	-8.083	-14.95%
59	Rejilla de Hierro de 15x15 cm	UNI	TES INGENIERIA	NACIONAL	52.017	2	44.000	88.000	-8.017	-15.41%
60	Registro cloacal 60X60X50 cm Tapa metal Ctratapa cto. MAT+MDO.	UNI	TES INGENIERIA	NACIONAL	534.118	2	455.000	910.000	-79.118	-14.81%
61	Canaletas y bajadas pluviales, canaleta alero moldura chapa galvanizada, desarrollo 33cm	ml	TES INGENIERIA	NACIONAL	66.044	21,5	60.000	1.290.000	-6.044	-9.15%
62	Pintura de canaletas de desagüe pluvial con fondo galvanizado. Previo ácido. MAT+MDO.	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	44.367	6,45	38.000	245.100	-6.367	-14.35%
63	Desagüe pluvial de patio, incluye materiales, MDO y registros.	ml	TES INGENIERIA	NACIONAL	220.147	16,7	190.000	3.173.000	-30.147	-13.69%
64	Limpieza Final (incluye acarreo de escombros)	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	7.925	50	7.000	350.000	-925	-11.67%
	TOTAL							**88.290.806**		

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dra. Tania Bavera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

Dr. Alejandro Maldonado
Director de la U.O.C de la Municipalidad de Luque
MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C