MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO DE PRECIOS OFERTADOS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 124/2017 - ID N° 338.143 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA BASICA N° 319 VIRGEN DEL ROSARIO DE LA COMPAÑÍA 15° ALDANA CAÑADA

OFERENTE					ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES	
Ítems	Cógido de Catálogo.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72102802-003	Reparación y Mantenimiento de Aulas			0	0
1.1		Cartel indicador (1 x 2 con chapa n° 24, bastidor caño de 25 x 25 cm, base: 2 estructuras metálicas caños cuadrados, altura 3,20)	un	1,00	850.000	850.000
1.2		Desmonte de artefactos eléctricos	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
1.3		Desmonte de techo de tejas (tejas, tejuelitas, alfajías y tirantes de madera)	m2	240,00	25.000	6.000.000
1.4		Demolición de mampostería de 0,15	m2	67,20	15.000	1.008.000
1.5		Demolición de piso y contrapiso de baldosas calcáreas en aula	m2	16,00	15.000	240.000
1.6		Demolición de pilares de mampostería de 0,30 x 0,30	un	14,00	50.000	700.000
1.7		**Mampostería de elevación de 0,15**	m2	67,20	80.000	5.376.000
1.8		Zapata de Hº Aº	m3	1,34	1.800.000	2.412.000
1.9		Pilares de Hº Aº	m3	1,52	1.800.000	2.736.000
1.10		Encadenado HºAº superior (15x30) cm	m3	2,30	1.800.000	4.140.000
1.11		Viga cumbrera de HºAº (20x45) cm	m3	2,30	2.200.000	5.060.000
1.12		Viga de Hº.Aº. (20X40) cm, en galería	m3	4,10	2.200.000	9.020.000
1.13		Pilar en galería con Hº.Aº. Interno (45x45) cm	ml	33,60	98.500	3.309.600
1.14		**Techo de tejas con tirantes de Hº**	m2	240,00	248.400	59.616.000
1.15		Interior - exterior a una capa	m2	134,40	32.000	4.300.800
1.16		De pilares de hormigón	m2	13,05	32.000	417.600
1.17		De viga cumbrera y en galería	m2	69,00	45.000	3.105.000
1.18		De paredes	m2	134,40	30.000	4.032.000
1.19		De viga cumbrera y en galería	m2	69,00	30.000	2.070.000
1.20		De pintura de techo	m2	240,00	25.000	6.000.000
1.21		**Reposición de Pizarrones**	un	4,00	500.000	2.000.000
1.22		**Instalación eléctrica y puesta en funcionamiento de aulas (Ducteados completamente nuevo, 4 focos de bajo consumo de 105 watts, 2 ventiladores de motor reforzado, 2 focos de bajo consumo en galería de 105 watts, 1 tablero para luces y otro para ventiladores)**	un	4,00	5.800.000	23.200.000
1.23		**Limpieza final y retiro de escombros**	gl	1,00	1.407.000	1.407.000
				TOTAL		**148.000.000**

LIC. JUANA ACEÑA
DIRECTORA DE LA DOC