MUNICIPALIDAD
DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar...

UNIDAD OPERATIVA
DE CONTRATACIONES
U.O.C.

CUADRO DE PRECIOS CD 75/2019

CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO DE PBC Y BADEN EN CALLE PATRICIO BOBADILLA; TRAMO: 2581, 2582, 2583, 3512, 3514 Y 3515 CÑIA. 5º YATAITY, BARRIO CAÑAVERAL - ID 366002

OFERENTE					EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E. RUC: 80026678-1	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102304-005	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cúbicos	108,8	1.000	108.800
2	72102304-005	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA (CANAL A CIELO ABIERTO DE 1,80M DE FILO A FILO CON 1,00M LIBRE DE CANALIZ) CON FIJACION DE CAÑOS NEGROS DE PARED GRUESA (50MM) ENTRE LOS MUROS DE PBC EN FORMA VERTICAL CADA 50CM SEPAR. EN FORMA HORIZONTAL CADA 3M DE SEPARACION ENTRE EJES PARA FILTROS DE NACIENTES	Metros cúbicos	108,8	545.000	59.296.000
3	72102304-005	PISO DE Hº e=10 cm CON DOSIFICACION 1,5,7 CON ADITIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO, PREVIO CARGAMENTO SE DEBE REGULARIZAR EL TERRENO CON TRITURADA e=8 cm	Metros cuadrados	136	185.000	25.160.000
4	72102304-005	BADEN DESARROLLO 2,00 MTS DE ANCHO POR 12,70 MTS DE LARGO	Metros cuadrados	25,4	140.000	3.556.000
5	72102304-005	DESAGUE TUBULAR DE 1,00 M DE DIAMETRO	Metro lineal	16	1.300.000	20.800.000
6	72102304-005	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURA Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
TOTAL						**110.420.800**

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ