Municipalidad de José Falcón
XV Departamento de Pdte Hayes
Dpto. de UOC
Ruta Internacional Tte. Esteban Martínez c/ Ruta Vice Pte. Sánchez - Teléfono (021)499-160

CUADRO COMPARATIVO

				Obras y Emprendimientos		P&V S.A.	
Nº	RUBRO	UN	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Preparacion de la obra Limpieza y preparacion del terreno	m2	76,00	5.500	418.000	5.335	405.460
2	Replanteo y marcacion	m2	76,00	5.500	418.000	5.500	418.000
3	**Excavaciòn y Carga de Cimiento c/ P.B.C**	m3	18,30	115.000	2.104.500	125.000	2.287.500
4	a-Vigas de Hº Aº cumbrera y dado de HºAº y galeria	m3	0,81	1.970.000	1.595.700	1.970.000	1.595.700
5	b-Encadenado de HºAº	m3	2,56	1.890.000	4.838.400	1.890.000	4.838.400
6	**Muros de nivelacion h:0,50 -a- de 0,45**	m2	8,70	125.000	1.087.500	125.000	1.087.500
7	b- de 0,30	m2	3,20	118.000	377.600	118.000	377.600
8	c- de 0,60	m2	0,60	135.000	81.000	135.000	81.000
9	**Relleno y compactacion**	m3	27,00	83.500	2.254.500	86.000	2.322.000
10	de paredes	m2	9,25	66.500	615.125	66.500	615.125
11	a- de 0,15 para revocar	m2	4,60	76.000	349.600	76.000	349.600
12	b- de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	60,00	115.000	6.900.000	115.000	6.900.000
13	c- de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	17,20	115.000	1.978.000	115.000	1.978.000
14	envarillado bajo aberturas 2 varill 8mm por 2 hiladas	ml	25,20	65.000	1.638.000	65.000	1.638.000
15	a- de 0,30x0,30 para revocar	ml	10,80	152.000	1.641.600	152.000	1.641.600
16	b- de 0,45x0,45 visto para corredor	ml	6,60	176.500	1.164.900	176.500	1.164.900
17	a- de tejas y tejuelones prensadas a maquina y tirantes prefabricados de HºAº	m2	101,50	355.000	36.032.500	390.000	39.585.000
18	b- viga de madera y planchuela en galeria	gl	1,00	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
19	a- interior - exterior a 1 capa	m2	39,00	87.600	3.416.400	87.600	3.416.400
20	b- de pilares 30x30cm	ml	10,80	82.000	885.600	82.000	885.600
21	c- de viga cumbrera	m2	10,70	132.000	1.412.400	132.000	1.412.400
22	**Contrapiso de Hº de cascotes (cascotillos)**	m2	67,00	75.000	5.025.000	75.000	5.025.000
23	a- baldosa calcarea, aula, galeria y sshh	m2	67,00	78.000	5.226.000	78.000	5.226.000
24	a- calcareo	ml	36,00	56.700	2.041.200	56.700	2.041.200
25	a- puerta tablera de 1,20x2,10	un	1,00	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
26	b- Ventanas tipo balancín de 1.20 x 1,60	un	4,00	875.000	3.500.000	875.000	3.500.000
27	a- de revoque 1:3 (cemento-arena)	ml	16,00	86.000	1.376.000	86.000	1.376.000
28	b- deladrillos comunes tipo sardinel	ml	6,00	98.000	588.000	98.000	588.000
29	a- de paredes a la cal	m2	39,00	21.500	838.500	21.500	838.500
30	b- de pilares a la cal	m2	13,00	21.500	279.500	21.500	279.500
31	c- de pilares vistos con antimoho incoloro	m2	13,00	20.800	270.400	20.800	270.400
32	d- de aberturas de madera c/barniz	m2	5,50	23.500	129.250	23.500	129.250
33	e- de viga cumbrera a la cal	m2	10,70	22.700	242.890	22.700	242.890
34	f- de aberturas metalicas con pintura sintetica	m2	15,48	32.000	495.360	32.000	495.360
35	g- de techo (maderamen) al barniz	m2	101,50	35.000	3.552.500	35.000	3.552.500
36	h- de mamposteria visto comun enrasado con ntimoho incoloro	m2	134,00	32.400	4.341.600	32.400	4.341.600
37	**Vidrios dobles**	m2	15,48	210.000	3.250.800	210.000	3.250.800
38	a- canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cm registros de 20x20x20 p/desague de caños de bajada	ml	23,00	145.000	3.335.000	145.000	3.335.000
39	**Instalacion electrica**	gl	1,00	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
40	**Artefactos electricos**	gl	1,00	3.188.360	3.188.360	3.560.000	3.560.000
41	a- Pizarrones	un	1,00	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
43	c- Cartel de obras 2,00x1,00	un	1,00	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
44	Limpieza final de la obra	un	1,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	TOTAL GENERAL:			**GS.**	**120.599.685**		**124.761.785**

MUNICIPALIDAD JOSE FALCON • Unidad Operativa de Contrataciones

Rosa Morales
Directora de UOC