MUNICIPALIDAD DE JOSÉ FALCÓN

XV DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

MISION: "Mejorar las condiciones de vida de la comunidad de José Falcón, mediante la prestación de servicios públicos con calidad y oportunidad para todos, con una administración de calidad, eficaz y trasparente".

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO con ID: 406829

		HM CONSTRUCCIONES			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	115,5	10.000	1.155.000
2	Excavacion para fundaciones de PBC y canalización	Metros cúbicos	132	250.000	33.000.000
3	Muro de piedras colocadas para canalizacion ancho 40cm prof.: 1,20m	Metros cúbicos	77	376.500	28.990.500
4	Sellado de limpieza con arena lavada e: 5cm	Metros cuadrados	5,5	37.200	204.600
5	Base para desague pluvial de hormigon masa terminacion con carpeta alisada de cemento e: 10cm	Metros cuadrados	69,3	115.750	8.021.475
6	Tapa para canal de HºAº e= 20cm doble parrilla armada	Metros cúbicos	23,1	3.000.000	69.300.000
7	Relleno y compactacion e= 0,30	Metros cúbicos	34,65	64.000	2.217.600
8	Rellenos laterales de muros de canalizacion	Metros cúbicos	33	49.400	1.630.200
9	Cabeceras de piedra bruta colocada en los extremos ancho 40cm	Metros cúbicos	37,4	376.500	14.081.100
10	Cartel de obras	Unidad	11	650.000	7.150.000
11	Limpieza final de obras	Unidad	11	750.000	8.250.000
Precio Total Con Iva					174.000.475

MUNICIPALIDAD DE JOSE FALCON * UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES *

Sra. Rosa Morales
Directora de UOC